

Toepasbare regel software - Eisen

De onderstaande eisen zijn grotendeels gebaseerd op de VNG-requirements Regelbeheercomponenten versie 1.3. Door het ondertekenen van dit document verklaart u dat voldoet aan al deze gestelde eisen. Daar waar dat door de ontwikkeling van het DSO nog niet haalbaar is, verklaart u deze functionaliteit te leveren in lijn met de functionaliteit en de planning van de betreffende onderdelen van het DSO.

Omschrijving: Component voor het beheren en digitaal beschikbaar stellen van toepasbare regels op basis van de regels uit beleid (omgevingsvisie, programma, omgevingsplan),

	Requirement	Toelichting
TR1	De oplossing wordt opgeleverd uiterlijk op 29-10-2021	Opdrachtnemer wordt gevraagd een goed beheerde en veilige Oplossing uiterlijk op te leveren (volledig geïmplementeerd volgens de op dat moment actuele, landelijk in gebruik zijnde standaarden, methoden en technieken) per 29-10-2021
TR2	De leverancier biedt een opleiding aan voor alle gebruikers	Alle gebruikers worden opgeleid in het maken van Toepasbare Regels en het werken met de applicatie. U kunt uitgaan van 10 gebruikers. Het gaat dus verder dan een basale knoppencursus.
TR3	De leverancier zorgt voor de koppeling met het DSO LV	De leverancier zorgt voor een werkende koppeling met de PRE-omgeving van DSO-LV voor de uiterlijke opleverdatum van 29-10-2021 op basis van de dan geldende standaard. Dit is inclusief de daarvoorbenodigde digikoppeling. De leverancier zorgt tevens voor de koppeling met de productieomgeving van DSO-LV in lijn met de oplevering van het DSO.
TR4	TR03 Kunnen opstellen en beheren van toepasbare regels	Het kunnen opstellen en beheren van toepasbare regels overeenkomstig de mogelijkheden van de standaard voor toepasbare regels, STTR. Hieronder ter illustratie enkele mogelijkheden van STTR. • relateren aan activiteiten en regelbeheerobjecten (conclusie, indieningsvereisten of maatregelen), werkingsgebieden en aansluitpunten; • bedrijfsregels; • uitvoeringsregels; • conversieregels; • verwijzen naar (sub)werkingsgebieden op verschillende niveaus; • interactieregels, o.a. voor de volgorde van vragen; • content zoals helpteksten, toelichtende tekst, afbeeldingen of video's bij toepasbare regels; • begin- en

		<p>einddatum geldigheid; • modellering van een conclusie; • modellering van indieningsvereisten; • modellering van maatregelen; • herbruikbare vragen.</p> <p>De standaard STTR specificeert deze mogelijkheden volledig en exact. De documentatie van STTR is beschikbaar op aandeslagmetdeomgevingswet.nl</p>
TR5	TR20 Kunnen toepasbaar maken activiteiten	<p>Het kunnen toepasbaar maken van de activiteiten in de functionele structuur in DSO-LV zodat toepasbare regels geregistreerd kunnen worden. Door het creëren en wijzigen van attributen van activiteiten in de functionele structuur en het toevoegen van regelbeheerobjecten. Aan die 'regelbeheerobjecten' kunnen vervolgens de toepasbare regels worden gehangen.</p> <p>De documentatie voor het toepasbaar maken van activiteiten is beschikbaar op aandeslagmetdeomgevingswet.nl</p>
TR6	TR21 Kunnen genereren van toepasbare regels in STTR-formaat	<p>Het kunnen genereren van een STTR-bestand met toepasbare regels volgens de geldende versie van STTR.</p> <p>Toepasbare regels moeten voldoen aan de Standaard toepasbare regels (STTR).</p> <p>Voor het vastleggen van toepasbare regels in DSO-LV moet een gemeente in staat zijn valide STTR-bestanden aan DSO-LV aan te bieden.</p> <p>De documentatie van STTR is beschikbaar op aandeslagmetdeomgevingswet.nl</p>
TR7	TR23 Kunnen registreren van toepasbare regels	<p>Het kunnen registreren, wijzigen en verwijderen van de toepasbare regels in de Registratie Toepasbare Regels van DSO-LV, middels Standaard Toepasbare Regels STTR.</p> <p>Om toepasbare regels te kunnen registreren is een koppeling nodig tussen het lokale regelbeheersysteem en het digitaal stelsel op basis van de standaard Digikoppeling.</p> <p>De documentatie voor het aanleveren van toepasbare regels is beschikbaar op aandeslagmetdeomgevingswet.nl</p>
TR8	TR25 Kunnen beheren van behandeldienst configuratie	<p>Het kunnen beheren van de behandeldienstconfiguratie waarmee een bevoegd gezag een activiteit waarvoor zij verantwoordelijk is kan koppelen aan een behandeldienst.</p> <p>Het kunnen beheren van de behandeldienstconfiguratie waarmee een bevoegd gezag een activiteit waarvoor zij</p>

		<p>verantwoordelijk is kan koppelen aan een behandeldienst.</p> <p>De documentatie van de service voor het beheren van de behandeldienstconfiguratie is beschikbaar op aandeslagmetdeomgevingswet.nl</p>
--	--	--