

Bijlage C Programma van Eisen Schoonmaaktaken

Minimale schoonmaak frequentie

Aanrijbeveiliging	Vochtig afnemen	Wekelijks
Armaturen verlichting	Met vochtige doek afnemen	Tweemaal per jaar
Beheerderruimte	Ramen zemen (binnen en buiten)	Maandelijks
Beheerderruimte	Reinigen (zuigen/vochtig/nat afnemen): vloer, balieblad, deuren	Wekelijks
Beheerderruimte	Vochtig/nat reinigen pantry	Wekelijks
Beheerderruimte pc's, monitoren, toetsenborden	Verwijderen van vinger tasten, vlekken	Tweemaal per maand
Deuren (nood en loop)	Vochtige doek afnemen deuren en klinkers	Wekelijks
Eilanden (overdekt)	Schrobben dweilen	Eenmaal per twee weken
Goten	(laten) Reinigen	Eenmaal per jaar (minimaal)
In- uitgangen/omheining/hogteportalen	(Nat) Reinigen hekwerken/rolhekken/hogteportalen	Eenmaal per kwartaal
(Lijn-)goten	Schoonmaken	Eenmaal per jaar (minimaal)
Parkeerapparatuur buitenzijde	Verwijderen van stickers, graffiti	Dagelijks en direct na constatering
Parkeerapparatuur buitenzijde	Met vochtige doek afnemen	Dagelijks
Parkeerapparatuur binenzijde en reinigen kaartlezers	Vrij maken van stof en metaal en papierdeeltjes	Wekelijks
Parkeervloeren, rijbanen, eilanden en in/uitritten	Verwijderen olievlekken, waaronder strooien/verwijderen van absorptiekorrels	Direct na constatering
Parkeervloeren, rijbanen, eilanden en in/uitritten	Vegen	Wekelijks en direct na waarneembare zware vervuiling
Parkeervloeren, rijbanen, eilanden en in/uitritten, trappenhuizen	Zwerfvuil opruimen	Dagelijks tijdens controle rondes
Parkeervloeren, rijbanen, in/uitritten (overdekt)	(Nat) Reinigen met aangestuurde schrob-/ dweilmachine	Wekelijks en direct naar waarneembare zware vervuiling
Parkeervloeren, wanden	Verwijderen algen(groei)	Tweemaal per jaar
Prullenbakken	Afvalzakken vervangen en afvoeren	Wekelijks en direct nadat afval zichtbaar is
Prullenbakken	Vochtig/nat afnemen	Wekelijks en direct na waarneembare zware bevulling
Prullenbakken	Legen zodra afval zichtbaar is/boven rand vulopening uitkomt	Dagelijks en direct na constatering
Prullenbakken	Aan de binnenzijde met hoge druk spuit nat reinigen	Tweemaal per jaar
Ramen/lichtpanelen	Glasbewassing	Eenmaal per maand
Rangeerkasten/brandhaspels/co -lpg-melders/rookmelders	Verwijderen van stof en met vochtige doek afnemen	Eenmaal per maand
Toiletten	Vochtig afnemen toiletpot & wastafel, schoonmaken spiegel	Dagelijks
Toiletten	Vochtig afnemen vloeren en wanden	Dagelijks
Trappenhuizen	Zwerfvuil opruimen	Dagelijks
Trappenhuizen	Vegen	Driemaal per week
Trappenhuizen	Schrobben en dweilen, vochtig afnemen van leuningen	Tweemaal per week en direct na waarneembare zware vervuiling
Trappenhuizen	Nat reinigen van deuren en klinkers, leuningen	Wekelijks
Trappenhuizen/portalen	Glasbewassing (binnen en buiten)	Tweemaal per maand
Trottoir, parkeervloeren,rijbanen, eilanden, in- en uitgang	Vrij van zwerfvuil en onkruid houden, sneeuwvrij maken, gladheid bestrijden	Dagelijks en direct indien aanwezig
Ventilatioorosters,leidingen en buizen	Verwijderen van stof en met vochtige doek afnemen	Eenmaal per kwartaal
Wanden, deuren, plafonds etc..	Verwijderen graffiti, stickers, posters etc.	Dagelijks en direct na constatering
Wanden, plafonds en armaturen	Stof-en spinnenrag verwijderen	Wekelijks
Wayfinding/ bebording	Met vochtige doek afnemen van aanduiding/routeborden/bebording	Eenmaal per kwartaal

Nulbeurt Schoonmaak

Betreft het eenmalig uitvoeren van alle werkzaamheden zoals beschreven in deze bijlage