

## **Nota van aanvullingen en wijzigingen behorende bij de Europese openbare aanbesteding 1212.**

Datum 3 oktober 2013.

In onderstaande nota behorende bij de Nota van Inlichtingen vindt u de aanvullingen en wijzigingen op het bestek 1212 met als datum 28 augustus.

### **Wijzigingen ten opzichte van het bestek.**

1. De in paragraaf 1.1 en in paragraaf 1.5 genoemde demontage van de in het huidige theater aanwezige volledige toneeltechnische hijsinstallatie valt buiten deze aanbesteding en maakt daarom geen onderdeel meer uit van uw aanbieding.
2. De in paragraaf 4.5 genoemde vloer van de rollenzolder dient in zijn geheel een 70% open karakter te hebben. Dit betekent dat de lamellen aan de bovenzijde 54% open dienen te zijn, zonder dat de maximale toegestane doorbuigingsseis verminderd wordt.
3. De in het rood getekende TL armaturen op de Detailtekening "Omloopschijven" zou volgens de in paragraaf 1.2 genoemde demarcatie behoren bij de levering van de Toneeltechnische aannemer. Dat is niet het geval. De levering van de TL-armaturen behoort bij de levering van de E-installateur.

### **Aanvullingen ten opzichte van het bestek**

1. Als aanvulling op het bestek dient u een in uw aanbieding de volgende levering mee te nemen.
  - 1.a  
Boven de rollenzoldervloer worden kraanbanen gemonteerd ten behoeve van verrijdbare traversebalken.  
De kraanbanen worden aan weerszijde van de spanten gemonteerd. Onder de kraanbanen kunnen door middel van loopkatten de traversebalken bewegen.  
De levering bestaat uit 10 stuks kraanbanen incl. bevestiging aan de spanten en incl. twee loopkatten per kraanbaan. Aan de voor- en achterzijde van de toneeltoren is in elk spant een wissel voorzien. Een en ander volgens de bij deze nota meegestuurde tekeningen van de theateradviseur.  
De afmetingen van kraanbanen vereisen een goedkeuring van de constructeur. De maatvoering van kraanbanen en wissels luistert zeer nauw in verband met de beperkte beschikbare ruimte om een kettingtakel door het spant heen te rijden.

theateradvies bv  
Herengracht 160  
1016 BN Amsterdam

t +31(0)20-627 2248  
w [www.theateradvies.nl](http://www.theateradvies.nl)  
e [info@theateradvies.nl](mailto:info@theateradvies.nl)

t a  
h d  
e v  
a i  
t e  
e s  
r g

De kraanbanen zijn berekend op een werklust van 10 kN/m1. Over de gehele lengte van de kraanbaan kan deze belasting twee maal optreden. De loopkatten zijn voorzien van een wielbreukbeveiliging, zodat bij breuk van de wielen dit niet tot gevolg heeft dat de last naar beneden valt. De kraanbanen zijn door middel van eindstops beveiligd tegen het aflopen van de loopkatten. De eindstops zijn wegneembaar. Het weg te nemen deel is beveiligd tegen vallen, door middel van een staalkabel. Op de kraanbanen dient per segment de toelaatbare belasting aangegeven te worden door middel van duidelijk leesbare stickers.

#### **Opmerking op de aanvullingen en wijzigingen**

1. Het plafondbedrag van € 1,56 miljoen genoemde in de leidraad blijft ongewijzigd.