

ProRail stijlgids voor Werken als een Pro

16 oktober 2020

Concept

- 1 Introductie
- 2 Strategie
- 3 Werken als een Pro
- 4 Ontwerpconcept
- 5 Bouwstenen
- 6 Aanvullingen

Introductie

ProRail wil haar identiteit en imago tot uitdrukking laten komen in kantoren en werkomgevingen. Zo krijgen alle locaties een herkenbare, eenduidige uitstraling. Deze stijlguide legt uit hoe het merk ProRail en de inrichtingsonderlegger 'Werken als een Pro' dient te worden vertaald in interieurs.

De stijlguide is van toepassing op alle toekomstige interieurontwerpen voor zowel renovaties van bestaande kantoren als de inrichting van nieuwe kantoren van ProRail. De beschreven uitgangspunten zijn bedoeld voor architecten, interieurontwerpers en alle externe adviseurs en leveranciers die een bijdrage leveren aan interieurs van de organisatie.

Centraal staat de verschijningsvorm. Hoe komen de nieuwe interieurs eruit te zien? De stijlguide stuurt hierin en vormt een leidraad. Conceptuele uitgangspunten bepalen de basis voor de ProRail identiteit. Deze zijn uitgewerkt voor de juiste toepassing van alle elementen die een interieur bepalen, zoals kleuren, materialen, meubilair, verlichting en planten.

Na de toelichting op de merkwwaarden van ProRail en het werkconcept 'Werken als een Pro', beschrijft de stijlguide het algemene ontwerpconcept. Vervolgens worden specifieke ruimten, de zogeheten bouwstenen, elk in detail toegelicht.

De stijlguide bouwt hiermee voort op de reeds gedefinieerde strategieën om de organisatie als geheel evenals de individuele medewerkers zoveel mogelijk in hun kracht te zetten. Zo zorgt de guide dat er vitale werkomgevingen ontstaan met interieurs die uitdragen waar ProRail voor staat.

Stijlgids

Strategie

Spoor

ProRail is een uniek bedrijf; wij verbinden mensen, steden en bedrijven per spoor, nu en in de toekomst. We maken aangenaam reizen en duurzaam vervoer mogelijk. Dat is onze missie. Wij beloven dat we capaciteit op het spoor blijven ontwikkelen zodat we meegroeien met de toenemende vraag in de toekomst en dat we dat zo betrouwbaar én zo duurzaam mogelijk doen: ProRail Verbindt, Verbetert en Verduurzaamt.

Verbindt

We vergroten de capaciteit van het spoorwegennet zodat meer mensen en goederen over het spoor kunnen reizen. Dit doen we door infra aanpassingen, technische vernieuwingen en door vervoerders in staat te stellen de beschikbare capaciteit slimmer en beter te benutten.

Verbetert

We maken het spoor nog betrouwbaarder om ongeplande hinder voor de reiziger en verlader te verminderen. We werken aan het voorkomen en sneller oplossen van storingen en het beperken van hinder voor onze klanten bij storingen.

Verduurzaamt

Het spoorvervoer is één van de meest duurzame vormen van (gemotoriseerd) transport en daarmee een belangrijke factor in de beperking van CO2-uitstoot. We verkleinen ook voortdurend onze eigen voetafdruk door hergebruik van materialen en door zoveel mogelijk onze eigen energie op te wekken.

Organisatie

Om deze ambities te realiseren werken we - naast inhoudelijke plannen- aan een organisatie die dat kan. We ontwikkelen een cultuur waarin presteren, ontwikkelen en samenwerken onderdeel wordt van ons DNA

Presteren

We maken scherpe afspraken met heldere doelen en blijven hierover continu in gesprek met elkaar. We tonen eigenaarschap en zijn aanspreekbaar op acties, gedrag en prestaties. We tonen discipline: we doen wat we zeggen en zeggen wat we doen.

Ontwikkelen

We vragen proactief om feedback op onze acties, gedrag en prestaties. We reflecteren frequent op eigen effectiviteit, mobiliteit en vitaliteit en nemen gerichte actie om continu verder te ontwikkelen. We oefenen en experimenteren actief met gedrag, oplossingen en ideeën.

Samenwerken

We werken samen vanuit onze gemeenschappelijke belangen, door onze specifieke kennis, kunde en talent in te zetten en anderen te helpen hun bijdrage te leveren. We vieren bewust onze successen.

Werkomgeving

In de nieuwe werkomgeving is onze gezamenlijke opgave zichtbaar, voelbaar en motiveert het om gezamenlijk te presteren, continu te blijven ontwikkelen en samen te werken aan het realiseren van onze ambities. Een omgeving met een open en herkenbaar ProRail karakter, waarin medewerkers kunnen excelleren.

In onze werkomgeving betekent dit diversiteit aan (ontmoetings) ruimten, vóór groepen, maar óók collega's die een individuele werkplek nodig hebben. Een mix van mogelijkheden om werken op kantoor en thuis optimaal te combineren. Kantoor wordt een plek waar collega's en teams elkaar op een natuurlijke manier kunnen zien en samenwerken.

De nieuwe werkomgeving:

- Stimuleert en inspireert tot fysiek ontmoeten en interactieve samenwerking
- Maakt ketensamenwerking vanzelfsprekend
- Visualiseert onze strategische ambities en de voortgang hierop
- Ademt het beoogde DNA van ProRail
- Maakt het plezierig om 'in huis' te zijn.

Werken als een PRO

Om de 'spoorse' strategie van ProRail te ondersteunen is het werkplekconcept 'Werken als een Pro' ontwikkeld. Deze is gericht op het faciliteren van een werkomgeving die samenwerking stimuleert, afstand vermindert en barrières weghaalt.

Het creëert een werkomgeving die medewerkers in staat stelt optimaal hun werkzaamheden uit te voeren. Hierbij ligt de focus voor de werkomgeving op (keten)samenwerking stimuleren en een prestatie & ontwikkelcultuur faciliteren. Daarnaast levert het een positieve bijdrage aan de identiteit van ProRail als organisatie en als werkgever. Het inventariseert de wensen en eisen en zet dit om in de benodigde typen ruimten, bouwstenen genaamd.

De strategie van de organisatie en de drijfveren van het personeel zijn vertaald in de vijf Pro principes voor de werkomgeving: opgave gericht werken, flexibiliteit, diversiteit in werken, ontmoeten & samenwerken, ProRail identiteit.

Pro-principes in bouwstenen

Om ervoor te zorgen dat de nieuwe werkomgevingen van ProRail de organisatie zo goed mogelijk ondersteunen en medewerkers faciliteren en in hun kracht zetten, zijn de principes uit Werken als een PRO omgezet in een serie bouwstenen. Deze bouwstenen zijn de verschillende typen ruimten, zoals een projectruimte, stand-up en doelgerichte werkplekken. Voor elke bouwsteen zijn 'bricks, bytes en behaviour' gespecificeerd, respectievelijk inrichting, ict-voorzieningen en gebruik.

Stijlgids

Look & Feel van Bouwstenen

De stijlgids bouwt voort op uitgangspunten die door ProRail zijn opgesteld om de organisatie werkomgevingen te bieden die medewerkers in hun kracht zetten. Naast de Pro principes draait het hierbij tevens om de **vitaliteit** en het **welzijn** van werknemers. Hiervoor wordt onder meer ingezet op een diversiteit aan plekken, zodat elke medewerker ondersteund wordt met een passende werkplek. Ook wordt **ontspanning** op diverse manieren gefaciliteerd, en wordt mentale en fysieke gezondheid gestimuleerd.

Duurzaamheid is ook een integraal onderdeel van de organisatie en komt vanzelfsprekend terug in de werkomgeving en projecten. Naast energie spelen materialen hierin een belangrijke rol. Door in te zetten op **circulariteit** zijn producten, materialen en grondstoffen blijvend inzetbaar en behouden hun waarde voor toekomstig gebruik.

Concreet bouwt deze stijlgids voort op de hierboven genoemde principes en vertaalt dit in Look & Feel van de bouwstenen. Elk type ruimte wordt in detail toegelicht middels een referentie collage, palet van kleuren en materialen, vast meubilair en los meubilair. Naast de bouwstenen voor de kantooromgeving, worden tevens de algemene ruimten zoals de receptie op eenzelfde manier omschreven.

Het voorgestelde los meubilair in deze stijlgids is ter illustratie en vertaalt de visuele relatie met de werkomgeving. Bij de toekomstige opgaves kan worden afgeweken van deze producten. Tevens dienen de producten zoveel mogelijk **hergebruik** of hergestoffeerd te zijn. Technische uitgangspunten, product garanties, e.d. zijn in deze stijlgids niet maatgevend bij het voorgestelde los meubilair.

Ontwerpconcept

- Ontwerpconcept
- Kleur en materiaalgebruik
- Kleur en materiaal collage
- ProRail Frame
- ProRail Container

Ontwerpconcept

ProRail verbindt, verbetert en verduurzaamt. Het spoor vormt hierin vanzelfsprekend het belangrijkste element. Het ontwerp is gebaseerd op een inspirerende en unieke ervaring die verschillende landschappen laat zien zoals je die vanaf het spoor ervaart.

Als technisch hoogwaardige infrastructuur voert het spoor door de stad en natuurlijke gebieden. In de ervaring van het reizen over het spoor ontstaat vanzelf een afwisseling tussen levendigheid en rust, hard en zacht.

Om een diverse werkomgeving te maken die de organisatie en medewerkers in hun kracht zet, wordt gebruik gemaakt van dit spanningsveld. Het ontwerpconcept voor de nieuwe interieurs zoekt een balans tussen de thema's techniek, stad en natuur.


Techniek

De techniek vormt de basis van het spoor. Technische elementen zijn te herkennen aan een pragmatische vormgeving. Dit technische aspect waar ProRail voor staat komt in het interieur tot uiting in **geometrisch** en **ritmische** lijnen en vormen. . Hiernaast worden restproducten en -materialen van de spoorbouw gebruikt om vast meubilair mee te maken. Daarnaast is techniek ook herkenbaar door de **expressie**. Dit zijn elementen die de aandacht trekken, wat terug komt in het primaire kleurgebruik op gerichte plekken en uitingen van technische vormen en patronen.




Stad

ProRail bouwt indrukwekkende stations en complexe infrastructuur in de stedelijke omgeving. Dit stedelijke karakter wordt zichtbaar in het interieurontwerp. De stad komt terug in een **diverse** indeling van ruimten waarin veelzijdigheid en variatie worden gereflecteerd. Om de ProRail makers- en bouwersmentaliteit herkenbaar terug te laten komen worden de bestaande of nieuwe **industriële** stedelijke elementen zoals leidingen en **ruwe** materialen als beton of baksteen zoveel mogelijk in het zicht gelaten.



Natuur

Naast dat de infrastructuur zich door de stad beweegt, gaat deze ook door de natuur. ProRail ziet graag natuur en biofilische (een met de natuur) aspecten terug in de kantooromgeving als een tegenhanger van het technische en stedelijke. Dit vertaalt zich in het toepassen van veel **groen** en **planten** in de kantoor omgeving. Naast de planten komt de natuur terug in **zachte, organische** en vriendelijke vormen in het meubilair. Daarnaast heeft het gebruik van pure en hergebruikte materialen de voorkeur. De materialen en kleuren houden zoveel mogelijk hun natuurlijke uitstraling.



Kleur en materiaalgebruik

Omschrijving

Het kleur- en materiaalgebruik in nieuwe ProRail interieurs komt voort uit de drie thema's uit het ontwerpconcept: techniek, stad en natuur. Hiervoor zijn drie paletten opgesteld, die gemixt moeten worden toegepast in het gehele interieur.

Grijs, groen en houttinten vormen de basis voor het interieur. ProRail rood zorgt overal voor een herkenbare identiteit. Alle andere kleuren worden gebruikt als accenten in het interieur.

Een algemeen uitgangspunt is (altijd) hergebruikte materialen toe te passen, waar mogelijk afkomstig uit reststromen van de spoorbouw of een bestaande werkomgeving (second life).


Techniek

Techniek vertaalt zich in het interieur door **technische kleuren** toe te passen op accenten in het interieur. De ProRail **rode kleur** wordt gebruikt als de verbindende tint door het interieur. Als materialen worden technische materialen als **aluminium, staal**, en **kunststof** gebruikt.




Stad

Het stadse kenmerkt zicht door **grijs, wit** en **zwart** tinten. De grijs tinten worden overal als basis gebruikt. Zwart is enkel een accentkleur. Stadse materialen zijn **beton, stuc, staal** en **rvs**. Deze materialen hebben bovendien een rauwe, eerlijke en echte uitstraling.



Natuur

De natuur is herkenbaar in groen gecombineerd met **zachte ondersteunende tinten**. De natuurlijke tinten toegepast als accenten. De materialisatie bestaat uit 98% recycled polyester met een martindale van minimaal 70.000. **Hout** en echte **groene planten** zijn deel van het basispalet. Daarnaast komen **textielen stofferingen** terug.



Kleur en materiaal collage



ProRail Frame

Omschrijving

Het ProRail frame is een herkenbaar, functioneel vast meubilair element dat in elk interieur wordt toegepast. Het vormt de verbindende factor die onder meer terugkomt bij de receptie en op wanden van vergaderruimten en de gebouwkern. Aan dit frame kunnen diverse (schuifbare) elementen worden gekoppeld. Voorbeelden zijn akoestische schermen met een grafische print die de ProRail identiteit laat zien, whiteboards voor samenwerking, brainstorm sessies en een element met planten.

Kleur en materiaal

Het frame is gemaakt van ProRail hergebruik materialen zoals staal, spoorrails en heeft een basis in het rood bruin. Het frame draagt de technische gekleurde identiteit panelen waaronder het ProRail logo en het whiteboard, prikwand, bruin papier, akoestisch scherm, plantenbak, multimedia en kapstop.

Receptie

Bij de receptie in het ontvangstgebied is na binnenkomst het eerste ProRail frame te zien. Op dit frame is het logo element gekoppeld en





afhankelijk van de beschikbare ruimte ook nog digitaal informatiescherm of andere koppelbare elementen, waarvan hieronder een voorbeeld is weergegeven.

Samenwerkruimten

Samenwerkruimten zijn vergader-, project- of brainstormruimten. In deze ruimten worden frames ingevuld met elementen die het gebruik ondersteunen, zoals whiteboard, prikwand of bruin papier panelen. Dit zijn de elementen die het samenwerken ondersteunen.

Dichte wanden

In verkeersgebieden (rondom de gebouwkern) of op plekken waar akoestische wanden nodig zijn worden drie elementen van het ProRail frame toegepast. De eerste is een grafisch patroon gebaseerd op werk van ProRail, zoals stations naambordjes, verkeers-verlichting, spoorbomen, etc. De tweede is een quote-tekst van een medewerker op een uni kleur. De derde is een lucht (drone) foto van indrukwekkende ProRail infrastructuur, zoals een spoorbrug of rangeerterrein.




ProRail Container

Omschrijving

Het tweede herkenbare vast meubilair element is de ProRail container. De container staat in het werkgebied en is bedoeld om in kleine samenstelling samen te werken, individueel geconcentreerd te werken of afgesloten te bellen. Deze functies komen in verschillende **indelingsopties** terug in de container, afhankelijk van de programmatische wens van ProRail.

Kleur en materiaal

De container heeft een sterke identiteit en is een **herkenbaar** object in het ProRail werkplek interieur. De afwerking kan variëren per project, plek in het gebouw of per verdieping. De container is echter wel altijd gemaakt uit ProRail rest producten en of **hergebruik** materialen. Hierbij is de **kleur zo origineel** mogelijk. Zie pagina 87 voor de indelings opties.



Wisselhout





Containerpaneel

Bouwstenen

- Receptie
- Koffiebar
- Restaurant
- Vergaderruimtes
- Projectkamer
- Teamtafel
- Bibliotheek
- Huiskamer
- Open werkgebied
- ProRail Container
- Meditatie ruimte
- EHBO + kolfruimte

Receptie referentie collage



Receptie

Omschrijving

Het entreegebied bepaalt de eerste indruk van medewerkers en bezoekers van ProRail. De open ruimte geeft iedereen het gevoel welkom te zijn en is zowel vriendelijk als professioneel. De identiteit van ProRail is duidelijk herkenbaar in kleuren en materialen. Alledrie de conceptuele elementen komen terug: techniek, stad en natuur.

Receptie met pod


Host pods in nabijheid van de entree stralen openheid en vriendelijkheid uit. Een ProRail frame met het logo en digitaal scherm voor branding vormt een herkenbare achterwand, die de merkidentiteit sterk uitdrukt. De balie met arbo werkplekken staat meer op de achtergrond en wordt gemaakt van herkenbaar ProRail hergebruik materiaal.

Lounge

In het welkomstgebied staat een uitnodigende en toegankelijke wachtlounge. Het is een warme, zachte lounge met specifieke items zoals een salontafel of stalamp gemaakt van circulair materiaal.

Biofilisch

De natuur komt herkenbaar terug in de organische vormen, pergola, potten, bakken en levende planten. In de entree ruimte dient het een sterk aanwezig element te zijn, bijvoorbeeld in de vorm van een groep grotere planten bij elkaar of een opvallende groene wand.



Receptie - Casco

Vloeren

- Gebruik maken van bestaande casco beton vloer, indien niet mogelijk toepassen beton-gietvloer in basis grijs tint. Uitzondering geldt voor panden die geen eigendom zijn
- Bestaande betonvloer herstellen en voorzien van duurzame coating voor vlekbestendigheid




Bestaande beton vloer of nieuwe giet- of betonvloer

Wanden

- Wanden hebben een witte basis en waar mogelijk tonen echte materialen
- Frame systeemwanden in kleur zwart grijs
- Akoestische panelen in neutrale grijze toon, indien mogelijk integreren in de wand anders opbouw
- Bij opbouw frame akoestisch paneel in grijs tint



Stuc-, en sauskwerk, RAL 9010 warm wit



Gestoffeerd akoestische paneel, licht grijs




Systeemwand RAL 7021 zwart grijs

Plafond


- Project locatie gericht controleren of er een open plafond toegepast kan/mag worden
- Open plafond toont originele kleur, indien semi-verdekt systeemplafond afwerking in wit
- Indien noodzakelijk toepassen lichte kleur duurzame akoestische panelen tegen open plafond



Open plafond, oorspronkelijke staat behouden



Akoestisch paneel



Semi-verdekte systeemplafond, wit

Basisverlichting


- Toepassen spanningsrail t.b.v. flexibiliteit
- Spanningsrail gependeld bij een open plafond, en inbouw bij semi-verdekt systeemplafond
- Armaturen en rail in kleur zwart
- Lichtkleur 2700K warm wit



Spot op trackrail, zwart



Spot opbouw, zwart



Richtbare spot inbouw, zwart




Inbouw spot, zwart


Receptie - Vast meubilair

Welkomst achterwand

- Basisframe in Sikkens C0.45.21 rood
- Technische panelen bestaan uit overige primaire kleuren
- Gepositioneerd nabij de entree op een zichtbare locatie
- Logo- en multimedia paneel toepassen, indien ruimte toereikend kunnen overige panelen toegevoegd worden




Basis frame Sikkens C0.45.21 rood




Logo akoestische stof frame RAL 7021 zwart grijs



Akoestische stof donker blauw frame Sikkens S6.30.20 blauw



Hergebruik materialen staal of hout met originele kleur




Balie

- Op de achtergrond gepositioneerd
- Niet in het verlengde van de entree, informeel geplaatst



Pod

- Geplaatst in het verlengde van de entree
- Actief, vriendelijk en staande ontvangst
- Voor beide geldt hergebruik materialen in originele kleur




Grote pergola

- Hangend aan het plafond
- Vervaardigd uit hergebruik materiaal
- Eye-catcher
- Eventueel akoestische functie doormiddel van stoffen





Stalen structuur aan plafond, met hergebruik akoestische textiel elementen, in alle ondersteunende kleuren




Plantenbak en -pot

- Positie potten naast de lounge en welkomst achterwand, positie bak achter de lounge
- Bij toepassing potten minimaal drie stuks, variatie in hoogte en diameter
- Potten enkel rond uitvoeren, en bak rechthoekig
- Voor beide geldt hergebruik materialen in originele kleur



Hergebruik corten



Hergebruik corten



of hergebruik blank gelakt staal zie p. x voor specs



of hergebruik blank gelakt staal zie p. x voor specs

Receptie - Los meubilair

Bank

- Geplaatst op een beschermde plek met rugdekking, op los carpet
- Modulaire delen, in rechte- of hoek opstelling
- Massief ogend volume, poten niet zichtbaar
- In neutrale stof kleur, eenvoudig te onderhouden
- Decoratieve kussens in zachte ondersteunende kleuren



Carpet

- Los liggend carpet voorzien van anti slip doek
- Donker groene tint
- Randen festonneren in gelijke kleur

Lounge stoel

- Simpele en rechthoekige vormen
- Stoer uiterlijk in metaal
- Gestoffeerde zitting en rug
- Frame en stof in primaire kleuren of in hout





Bijzettafel

- Bestaat uit hergebruik materiaal
- Gebruik van geometrische vormen
- Compositie verschillende hoogtes en afwerkingen
- Laptop tafel in hoogte verstelbaar
- Enkel in zwart of grijsinten




Decoratieve verlichting

- Hanglampen boven receptiebalie, gelijk verdeeld over breedte balie
- Vrijstaande vloerlampen bij lounge
- Simpele geometrische vormen
- Vloerlamp richtbaar
- Industriële uitstraling
- Armaturen in kleuren zwart of rood
- Materialisatie in staal of aluminium



Koffiebar referentie collage



Koffiebar

Omschrijving

De koffiebar is een inclusieve, uitnodigende ruimte waarin iedereen zich thuisvoelt, zowel medewerkers als bezoekers. Als een gezellige plek versterkt de koffiebar het ProRail ‘familiegevoel’. Je kunt er de hele dag terecht voor een kop koffie en ontmoet er collega’s in een ontspannen omgeving om even bij te praten over het weekend of voor informeel overleg.

Gezonde bar




De koffiebar is genereus en sluit aan op een gezonde levensstijl. Dit zie je terug in het assortiment en tevens in de inrichting. De houten vloer en verschillende houten meubels zorgen in combinatie met grote planten voor een verlaging van stress en creëren een ontspannen buitengevoel. De ProRail identiteit is herkenbaar maar minder nadrukkelijk aanwezig.

Comfortabel

Het vaste en losse meubilair wordt opgebouwd uit eenvoudige vormen. Het barelement staat tegen een wand, bij voorkeur op een centrale plek om contact te versterken. Door de variatie in zitjes worden in de koffiebar verschillende plekken gecreëerd zodat ieder zich thuis kan voelen. Daarbij is goede akoestiek een belangrijk aandachtspunt voor het comfort.

Materialen

Ook in de koffiebar speelt het gebruik van pure en hergebruikte materialen in op het karakter van ProRail. Tegelijk zijn de materiaalkeuzes praktisch, hufferproof, hygiënisch en gericht op makkelijk schoonmaken.




Koffiebar - Casco

Vloeren

- Gebruik maken van bestaande casco beton vloer, indien niet mogelijk toepassen beton-gietvloer in basis grijs tint. Uitzondering geldt voor panden die geen eigendom zijn
- Bestaande betonvloer herstellen en voorzien van duurzame coating voor vlekbestendigheid
- Eilanden met houten vloer afwerking voor geborgenheid maken



Bestaande beton vloer of nieuwe giet- of betonvloer



Eiken houten vloer, mat, wildverband

Wanden


- Wanden hebben een witte of licht grijze basis en waar mogelijk tonen echte materialen.
- Accent in linnen tint
- Tegelwerk in de buurt van natte onderdelen in grijze toon




Stuc-, en sauswerk, RAL 9010 warm wit



Accent toon linnen



Stuc-, en sauswerk, RAL 7036 platina grijs




Licht grijze rechthoekige tegels

Plafond

- Project locatie gericht controleren of er een open plafond toegepast kan/mag worden
- Open plafond toont originele kleur
- Indien noodzakelijk toepassen lichte kleur duurzame akoestische panelen tegen open plafond



Open plafond, oorspronkelijke staat behouden



Akoestisch paneel

Basisverlichting


- Toepassen spanningsrail t.b.v. flexibiliteit
- Spanningsrail gependeld bij een open plafond
- Armaturen en rail in kleur zwart
- Lichtkleur 2700K warm wit




Spot op trackrail, zwart



Spot opbouw, zwart



Richtbare spot inbouw, zwart




Inbouw spot, zwart

Koffiebar - Vast meubilair


Kastenwand met display

- Geplaatst tegen de wand op een centrale locatie, goed zichtbaar
- Toepassen van hergebruik materialen
- Tekstuele omschrijving assortiment in het zwart




Koffiebar

- Vrijstaand rechthoekig element
- Toepassen van hergebruik materialen
- Voorzien van voetenstang





Kleine pergola

- Hangend aan het plafond boven de vrijstaande koffie bar
- Minimaal drie stuks toe te passen op variabele hoogtes
- Vervaardigd uit hergebruik materiaal
- Eye-catcher
- Eventueel akoestische functie doormiddel van stoffen



Plantenbak en -pot


- Beide elementen vrij geplaatst in de ruimte
- Bij toepassing potten minimaal drie stuks, variatie in hoogte en diameter
- Potten enkel rond uitvoeren, en bak rechthoekig
- Voor beide geldt hergebruik materialen in originele kleur



Geperforeerde-,
staal plaat RAL
7021 zwart grijs




Donker
composiet





Geperforeerde-,
staal plaat RAL
7021 zwart grijs




Donker
composiet




Stalen structuur aan plafond, met hergebruik akoestische textiel elementen, in alle ondersteunende kleuren




Hergebruik corten



Hergebruik corten



of hergebruik
blank gelakt staal
zie p. x voor specs



of hergebruik
blank gelakt staal
zie p. x voor specs

Koffiebar - Los meubilair

Stoelen

- Vier poot onderstel, stapelbaar
- Houten zitting en rug in verschillende hout tinten
- Simpele vormen

Krukken

- Zitting in hout, zwart of rood
- Metalen onderstel met voetsteun
- Hoogte in relatie tot de tafels

Bistro tafel

- Combinatie van ronde en rechthoekige tafels met centrale voet
- Centrale poot en voet in het zwart
- Blad in lichte grijs tint of zwart
- Mogelijkheid om tafels te verplaatsen

Bar tafel



- Simpele 'U' vorm
- Houten afwerking
- Gesloten zijkant

Decoratieve verlichting

- Hanglampen boven de tafels
- Simpele geometrische vormen
- Industriële uitstraling
- Armaturen in kleuren zwart of rood
- Materialisatie in staal of aluminium



Restaurant referentie collage



Restaurant

Omschrijving

Het restaurant wordt voornamelijk gebruikt tijdens de lunch door alle medewerkers van ProRail. Ruimtelijkheid en een uitnodigend karakter zorgen voor een inclusieve omgeving. Hoewel de schaal groter is dan de koffiebar, heeft ook het restaurant een gezellig, ontspannen karakter.

Open


Door het hoge open plafond in combinatie met de ruwe materialen komt de maakcultuur en de ProRail identiteit in het restaurant sterker naar voren. Kenmerkend zijn de stalen uitgiftewand en selfservice eilanden waarop gezond voedsel wordt gepresenteerd. Efficiënte doorstroming is hier van belang, akoestiek is een aandachtspunt.

Praktisch en divers

In het restaurant wordt gebruik gemaakt van verschillende grootten tafels, zowel laag als hoog, om in te spelen op verschillende groepsgroottes. Kenmerkend zijn tevens de coupe's die worden omringd door plantenbakken. Om de ruimte ook op andere manieren te gebruiken is los meubilair bij voorkeur praktisch en stapelbaar.

Materialen

In het restaurant is hygiëne van groot belang. De materiaalkeuzes zijn praktisch, hufterproof, hygiënisch en gericht op makkelijk schoonmaken. Ook in het restaurant speelt het gebruik van pure en hergebruikte materialen in op het karakter van ProRail.




Restaurant - Casco

Vloeren

- Gebruik maken van bestaande casco beton vloer, indien niet mogelijk toepassen beton-gietvloer in basis grijs tint. Uitzondering geldt voor panden die geen eigendom zijn
- Bestaande betonvloer herstellen en voorzien van duurzame coating voor vlekbestendigheid
- Eilanden met tegel afwerking ter plaatse van uitgifte gebied




Bestaande beton vloer of nieuwe giet- of betonvloer



Tegelvloer met variatie aan groen en grijs tinten

Wanden


- Wanden hebben een witte of licht grijze basis en waar mogelijk tonen echte materialen.
- Accent in pistache tint
- Tegelwerk in de buurt van uitgifte in rechthoekige terracotta tegels




Stuc-, en sauswerk, RAL 9010 warm wit



Accent toon pistache



Stuc-, en sauswerk, RAL 7036 platina grijs




Rechthoekige terracotta tegels

Plafond

- Project locatie gericht controleren of er een open plafond toegepast kan/mag worden
- Open plafond toont originele kleur
- Indien noodzakelijk toepassen lichte kleur duurzame akoestische panelen tegen open plafond



Open plafond, oorspronkelijke staat behouden



Akoestisch paneel

Basisverlichting


- Toepassen spanningsrail t.b.v. flexibiliteit
- Spanningsrail gependeld bij een open plafond
- Armaturen en rail in kleur zwart
- Lichtkleur 2700K warm wit




Spot op trackrail, zwart



Spot opbouw, zwart



Richtbare spot inbouw, zwart




Inbouw spot, zwart

Restaurant - Vast meubilair


Uitgiftewand

- Gepositioneerd haaks op de entree en heeft relatie met de keuken en self service eilanden
- Materialisatie met zwart frame en reliëf glas
- Totale vrije hoogte benutten
- Uitgifte blad in donkere steen of composiet, zowel hufterproof, hygiënisch als makkelijk schoon te maken




Selfservice eiland

- Vrijstaand rechthoekig eiland met erboven aan het plafond een rek voor styling
- Toepassen van hergebruik materialen
- Romp in metaal, blad in steen of composiet, beide eenvoudig in onderhoud



Coupé

- Geopend aan een enkele zijde, hier tegenover worden plantenbakken gebruikt om privacy en geborgenheid te maken
- Gebruik van duurzame materialen voor de banken en hergebruik voor het blad
- Zwarte poot van tafel naar binnen gezet zodat een rolstoel gebruiker kan aanschuiven



Plantenbak en -pot


- Beide elementen vrij geplaatst in de ruimte
- Bij toepassing potten minimaal drie stuks, variatie in hoogte en diameter
- Potten enkel rond uitvoeren, en bak rechthoekig
- Voor beide geldt hergebruik materialen in originele kleur



Relief glas en
staal plaat RAL
7021 zwart grijs



Donker
composiet




Geperforeerde-,
staal plaat RAL
7021 zwart grijs




Donker
composiet




Eiken fineer,
dosse, Multiplex
rand




gepoedercoat
staal RAL 7021
zwart grijs




Hergebruik corten



Hergebruik corten



of hergebruik
blank gelakt staal
zie p. x voor specs



of hergebruik
blank gelakt staal
zie p. x voor specs

Restaurant - Los meubilair

Bank

- Modulaire delen, in rechte- of hoek opstelling
- Massief ogend volume, poten niet zichtbaar
- In neutrale stof kleur, eenvoudig te onderhouden




Stoelen

- Vier poot onderstel, stapelbaar
- Houten zitting en rug in verschillende hout tinten
- Simpele vormen

Krukken

- Metalen zitting, rug en onderstel
- Tevens voorzien van voetsteun
- Hoogte in relatie tot de tafels
- Gefabriceerd met duurzame materialen



Bistro tafel

- Combinatie van ronde en rechthoekige tafels met centrale voet
- Centrale poot en voet in het zwart
- Blad in lichte grijs tint of zwart
- Mogelijkheid om tafels te verplaatsen

Bar tafel

- Houten materialisatie
- Open structuur op poten





Decoratieve verlichting

- Hanglampen boven de lunch tafels in verschillende formaten met opaak glas
- Wandlampen ter plaatse van trein opstelling
- Simpele geometrische vormen
- Industriële uitstraling
- Armaturen in kleuren zwart of rood
- Materialisatie in staal of aluminium



Vergaderruimtes referentie collage



Vergaderruimtes

Omschrijving

Medewerkers kunnen voor formele (vertrouwelijke) vergaderingen terecht in de afgesloten vergaderruimten. Deze zijn er in verschillende maten voor kleine en grotere groepen. De inrichting voorziet in presentatiemogelijkheden en maakt online deelnemen mogelijk.

Samenwerken


Elke vergaderruimte heeft langs een wand een herkenbaar ProRail frame met elementen die communicatie, samenwerking en actief vergaderen ondersteunen: whiteboard, borwnpaperboard en pinboard. Dit kan worden aangevuld met akoestische panelen.

Presenteren

Boven de tafel hangt een pendelarmatuur dat het blad verlicht. Centraal in het verlengde van de vergadertafel staat een frame voor een digitaal scherm. Dit maakt presentaties en digitale vergaderingen mogelijk. Het scherm hangt op een akoestisch paneel.

Los meubilair


Het losse meubilair is afgestemd op vergaderingen, zoals stoelen met wielen en een brede tafel. Indien er ruimte is kunnen planten in de vergaderruimte worden geplaatst, bij voorkeur een cluster van ronde potten in verschillende afmetingen.



Frame



Plantenpot



Vergadertafel

TV frame

Vergaderruimtes - Casco

Vloeren

- Ruimte voorzien van vaste vloerbedekkings tegels in lichte of donkere grijs tint
- Project kwaliteit
- Organisch patroon

Wanden

- Wanden hebben een witte basis en waar mogelijk tonen echte materialen
- Frame systeemwanden in kleur zwart grijs
- Akoestische panelen in neutrale grijze toon, indien mogelijk integreren in de wand anders opbouw
- Bij opbouw frame akoestisch paneel in grijs tint

Plafond

- Project locatie gericht controleren of er een open plafond toegepast kan/mag worden
- Open plafond toont originele kleur, indien semi-verdekt systeemplafond afwerking in wit
- Indien noodzakelijk toepassen lichte kleur duurzame akoestische panelen tegen open plafond

Basisverlichting


- Toepassen spanningsrail t.b.v. flexibiliteit
- Spanningsrail gependeld bij een open plafond, en inbouw bij semi-verdekt systeemplafond
- Armaturen en rail in kleur zwart
- Lichtkleur 2700K warm wit




Tapijt tegels,
licht grijs




Tapijt tegels,
grijs



Stuc-, en saus-
werk, RAL 9010
warm wit



Gestoffeerd
akoestische pa-
neel, licht grijs




Stuc-, en saus-
werk, RAL 7036
platina grijs




Systeemwand
RAL 7021
zwart grijs



Open plafond,
oorspronkelijke
staat behouden



Semi-verdekte
systeemplafond,
wit




Akoestisch
paneel




Spot op trackrail,
zwart



Spot opbouw,
zwart



Richtbare spot
inbouw, zwart



Inbouw spot,
zwart

Vergaderruimtes - Vast meubilair

Frame



- Basisframe in Sikkens C0.45.21 rood
- Panelen bestaan uit overige primaire kleuren
- Gepositioneerd aan enkele langszijde
- Whiteboard-, bruin papier- en prikwand frame toepassen

TV frame


- Basisframe in Sikkens C0.45.21 rood
- TV gecombineerd met akoestische paneel
- Geplaatst voor de korte wand in het verlengde van de vergadertafel

Plantenpot

- Bij toepassing potten minimaal drie stuks, variatie in hoogte en diameter
- Potten enkel in rond uitvoeren
- Voor beide geldt hergebruik materialen in originele kleur
- Potten zijn geplaatst in de hoeken van de vergaderruimte, indien ruimte beschikbaar



Basis frame
Sikkens C0.45.21 rood



Whiteboard met frame
Sikkens S6.30.20 blauw




Prikwand met frame
Sikkens L0.20.20
groen




Bruin papier met frame
Sikkens F2.50.55
geel




Basis frame
Sikkens C0.45.21
rood



Akoestische stof
in donkere tint
frame Sikkens
S6.30.20 blauw



Hergebruik corten



of hergebruik
blank gelakt staal
zie p. X voor specs

Vergaderruimtes - Los meubilair

Vergaderstoel

- Gestoffeerde zitting en rug in het zwart, onderstel in metaal, met draaibare zitting en armleggers
- Gestoffeerde armleggers, of in metaal
- Voorzien van wielen geschikt voor tapijt
- Zowel mogelijk als vier- of vijfpoot



Vergadertafel

- Vorm afhankelijk van formaat vergaderruimte, rond of rechthoekig
- Houten blad en poten in lichte toon
- Poten terugliggend ten opzichte van het blad en onder een hoek
- Elektra en AV voorziening in het blad opgenomen





Decoratieve verlichting

- Hanglamp boven vergadertafel
- Simpele geometrische vormen
- Enkel naar beneden schijnend
- Industriële uitstraling
- Armaturen in kleur zwart
- Materialisatie in staal of aluminium



Projectkamer referentie collage



Projectkamer

Omschrijving

Afhankelijk van de grootte van een locatie zijn er verschillende projectkamers aanwezig. Deze ruimten zijn nadrukkelijk bedoelt voor om opgavegericht samen te werken. Ze ondersteunen informeel overleg, brainstormsessies, presentaties en zijn flexibel zodat medewerkers eenvoudig verschillende opstellingen kunnen maken.

Visueel vergaderen


Om de bijeenkomst visueel te kunnen maken is er aan beide zijden van de ruimte een multi-functioneel ProRail frame aanwezig, ingevuld met verschillende panelen. Deze bieden onder andere de mogelijkheid om te schrijven, te tekenen, te pinnen en notities op te hangen.

Opstellingen

Flexibele meubelementen maken verschillende opstellingen mogelijk. In een ruimte kunnen bijvoorbeeld multifunctionele blokken worden toegepast om een kring te vormen. In een andere ruimte kan een verrijdbare tribune staan voor gebruik als informeel auditorium.


Karakter

Door de elementen een industrieel karakter te geven is ProRail duidelijk herkenbaar en wordt een actieve omgeving gecreëerd. Indien er plek beschikbaar is staan er planten in een hoek van de ruimte.




Multifunctionele blokken

Frame



Tafel en bank

Planten pot



Tribune

Projectkamer - Casco

Vloeren

- Ruimte voorzien van vaste vloerbedekkings tegels in lichte of donkere grijs tint
- Project kwaliteit
- Organisch patroon




Tapijt tegels, licht grijs




Tapijt tegels, grijs

Wanden


- Wanden hebben een witte basis en waar mogelijk tonen echte materialen
- Frame systeemwanden in kleur zwart grijs
- Akoestische panelen in neutrale grijze toon, indien mogelijk integreren in de wand anders opbouw
- Bij opbouw frame akoestisch paneel in grijs tint



Stuc-, en sauswerk, RAL 9010 warm wit



Gestoffeerd akoestische paneel, licht grijs



Stuc-, en sauswerk, RAL 7036 platina grijs




Systeemwand RAL 7021 zwart grijs

Plafond


- Project locatie gericht controleren of er een open plafond toegepast kan/mag worden
- Open plafond toont originele kleur, indien semi-verdekt systeemplafond afwerking in wit
- Indien noodzakelijk toepassen lichte kleur duurzame akoestische panelen tegen open plafond



Open plafond, oorspronkelijke staat behouden



Semi-verdekte systeemplafond, wit



Akoestisch paneel

Basisverlichting


- Toepassen spanningsrail t.b.v. flexibiliteit
- Spanningsrail gependeld bij een open plafond, en inbouw bij semi-verdekt systeemplafond
- Armaturen en rail in kleur zwart
- Lichtkleur 2700K warm wit




Spot op trackrail, zwart



Spot opbouw, zwart



Richtbare spot inbouw, zwart



Inbouw spot, zwart

Projectkamer - Vast meubilair

Frame



- Basisframe in Sikkens C0.45.21 rood
- Panelen bestaan uit overige primaire kleuren
- Gepositioneerd aan beide langsijde als de ruimte dit toelaat
- Whiteboard-, bruin papier-, prikwand en planten frame toepassen

Tafel en bank


- Verrijdbare tafel met bank
- Opgebouwd uit hergebruik materiaal
- Industriële uitstraling
- Materialisatie frame in staal of aluminium
- Materialisatie blad en zitting in hout
- Voorzien van wielen geschikt voor tapijt

Plantenpot


- Bij toepassing potten minimaal drie stuks, variatie in hoogte en diameter
- Potten enkel in rond uitvoeren
- Voor beide geldt hergebruik materialen in originele kleur
- Potten zijn geplaatst in één van de hoeken van de vergaderruimte, indien ruimte beschikbaar



Basis frame
Sikkens C0.45.21 rood



Whiteboard met frame
Sikkens S6.30.20 blauw




Planten met frame
Sikkens Z0.19.20
paars




Bruin papier met frame
Sikkens F2.50.55
geel




Hergebruik hout



gepoedercoat
staal RAL 7021
zwart grijs



Hergebruik corten



of hergebruik
blank gelakt staal
zie p. X voor specs

Projectkamer - Los meubilair

Krukjes

- Gestoffeerde krukjes op wielen
- Stoffering in ondersteunende tint
- Voorzien van wielen geschikt voor tapijt





Stoelen

- Doorlopende zitting en rug in kunststof
- Kunststof in ondersteunende tint
- Voorzien van wielen geschikt voor tapijt



Multifunctionele blokken

- Mogelijkheid tot het maken van diverse opstellingen van poef tot bank tot tafel tot tribune
- Kussens bij poef en auditorium vrijliggend en in het zwart
- Bovenblad van de tafel en bank in het wit



Teamtafel referentie collage



Teamtafel

Omschrijving


De teamtafel wordt gebruikt door een om samen te werken en te vergaderen. Hij is geschikt voor verschillende groepsgrootten. De teamtafel staat in nabijheid van het open werkgebied en is een niet te boeken ruimte, waar je eenvoudig aan kunt schuiven.

Afgeschermd

De teamtafel is geen aparte ruimte, maar wordt met Frames enigszins afgeschermd van de omliggende plekken. Een frame met een whiteboard en losse krukken maakt een spontane stand-up en actieve vergadering mogelijk. Het planten frame geeft een groen karakter.

Informeel

De tafel zelf heeft wigvormige koppelstukken waarmee een speelse, informele opstelling kan worden gecreëerd. Net als in de vergaderruimten voorziet een frame met een scherm in digitale presentatiemogelijkheden.



Teamtafel - Casco

Vloeren

- Gebruik maken van bestaande casco beton vloer, indien niet mogelijk toepassen beton-gietvloer in basis grijs tint. Uitzondering geldt voor panden die geen eigendom zijn
- Bestaande betonvloer herstellen en voorzien van duurzame coating voor vlekbestendigheid




Bestaande beton vloer of nieuwe giet- of betonvloer

Wanden


- Wanden hebben een witte basis en waar mogelijk tonen echte materialen
- Frame systeemwanden in kleur zwart grijs
- Akoestische panelen in neutrale grijze toon, indien mogelijk integreren in de wand anders opbouw
- Bij opbouw frame akoestisch paneel in grijs tint




Stuc-, en sauskwerk, RAL 9010 warm wit



Stuc-, en sauskwerk, RAL 7036 platina grijs



Gestoffeerd akoestische paneel, licht grijs




Systeemwand RAL 7021 zwart grijs

Plafond

- Project locatie gericht controleren of er een open plafond toegepast kan/mag worden
- Open plafond toont originele kleur
- Indien noodzakelijk toepassen lichte kleur duurzame akoestische panelen tegen open plafond



Open plafond, oorspronkelijke staat behouden



Akoestisch paneel

Basisverlichting


- Toepassen spanningsrail t.b.v. flexibiliteit
- Spanningsrail gependeld bij een open plafond
- Armaturen en rail in kleur zwart
- Lichtkleur 2700K warm wit




Spot op trackrail, zwart



Spot opbouw, zwart



Richtbare spot inbouw, zwart




Inbouw spot, zwart

Teamtafel - Vast meubilair


Whiteboard frame

- Basisframe in Sikkens C0.45.21 rood
- Panelen in Sikkens S6.30.20 blauw
- Positie parallel aan de teamtafel




TV frame

- Basisframe in Sikkens C0.45.21 rood
- Panelen in Sikkens S6.30.20 blauw
- TV gecombineerd met akoestische paneel
- Geplaatst voor de korte wand in het verlengde van de teamtafel
- Voorzien van elektra en AV aansluitingen



Planten frame

- Basisframe in Sikkens C0.45.21 rood
- Panelen in Sikkens Z0.19.20 paars
- Geplaatst voor de korte wand tegenover het TV frame



Koppelstuk

- Vervaardigd uit hergebruik materiaal
- Doel is om de teamtafels in een speelse opstelling op te kunnen stellen
- Mogelijke kleuren zijn rood, zwart en groen
- Wanneer er meer dan één koppelstuk is in afwijkende kleur uitvoeren
- Integratie elektra voorzieningen




Basis frame
Sikkens C0.45.21
rood



Whiteboard en frame
Sikkens S6.30.20 blauw



Basis frame
Sikkens C0.45.21
rood



Akoestische stof
in donkere tint
frame Sikkens
S6.30.20 blauw




Basis frame
Sikkens C0.45.21
rood



Planten met frame
Sikkens Z0.19.20
paars



Rood



Zwart



Groen

Teamtafel - Los meubilair

Krukjes

- Gestoffeerde krukjes op wielen
- Stoffering in ondersteunende tint, en frame in het zwart
- Voorzien van wielen geschikt voor harde vloer



Stoel

- Gestoffeerde zitting en rug in zwart, onderstel in metaal, met draaibare zitting en armleggers
- Gestoffeerde armleggers, of in metaal
- Voorzien van wielen geschikt voor harde vloeren
- Zowel mogelijk als vier- of vijfpoot



Krukken

- Metalen zitting en onderstel in zwart
- Tevens voorzien van voetsteun
- Hoogte in relatie tot de tafels
- Gefabriceerd met duurzame materialen




Teamtafel

- Zwart onderstel met vinyl blad in donkere tint
- Poten op de hoeken
- Elektra en AV voorziening in het blad opgenomen



Bibliotheek referentie collage



Bibliotheek

Omschrijving


In de bibliotheek kunnen medewerkers zich terugtrekken om stukken te lezen, te studeren, of te werken in alle rust. Het is er echt stil, er wordt hier niet gepraat en gebeld. Goede akoestiek is hier van belang.

Lectuur


Boekenkasten geven de ruimte echt het karakter van een bibliotheek. Daarnaast zijn er displays waarop relevante lectuur zoals vakbladen en inspiratieboeken kan worden gepresenteerd.

Leestafels


Je kunt hier aanschuiven aan een leestafel, waarop vaste tafellampen zijn gemonteerd. Ook in de bibliotheek staan plantenspotten, bij voorkeur geclusterd in potten van verschillende grootte.



Boekenkast



Display



Leestafel



Plantenpot

Bibliotheek - Casco

Vloeren

- Gebruik maken van bestaande casco beton vloer, indien niet mogelijk toepassen beton-gietvloer in basis grijs tint. Uitzondering geldt voor panden die geen eigendom zijn
- Bestaande betonvloer herstellen en voorzien van duurzame coating voor vlekbestendigheid




Bestaande beton vloer of nieuwe giet- of betonvloer

Wanden


- Wanden hebben een witte basis en waar mogelijk tonen echte materialen
- Frame systeemwanden in kleur zwart grijs
- Akoestische panelen in neutrale grijze toon, indien mogelijk integreren in de wand anders opbouw
- Bij opbouw frame akoestisch paneel in grijs tint




Stuc-, en sauskwerk, RAL 9010 warm wit



Gestoffeerd akoestische paneel, licht grijs



Stuc-, en sauskwerk, RAL 7036 platina grijs




Systeemwand RAL 7021 zwart grijs

Plafond


- Project locatie gericht controleren of er een open plafond toegepast kan/mag worden
- Open plafond toont originele kleur, indien semi-verdekt systeemplafond afwerking in wit
- Indien noodzakelijk toepassen lichte kleur duurzame akoestische panelen tegen open plafond



Open plafond, oorspronkelijke staat behouden



Semi-verdekte systeemplafond, wit




Akoestisch paneel



Spot op trackrail, zwart



Spot opbouw, zwart



Richtbare spot inbouw, zwart



Inbouw spot, zwart


Basisverlichting

- Toepassen spanningsrail t.b.v. flexibiliteit
- Spanningsrail gependeld bij een open plafond
- Armaturen en rail in kleur zwart
- Lichtkleur 2700K warm wit

Bibliotheek - Vast meubilair


Boekenkast

- Stalen frame kast met op laag niveau gesloten deuren waarachter opslag. Er boven boeken en styling elementen
- De kast staat gepositioneerd in het verlengde van de leestafel




Display

- Twee displays aan de langsijde van de ruimte, onzichtbaar bevestigd op de wand
- Display toont relevante vakbladen




Plantenpot


- Bij toepassing potten minimaal drie stuks, variatie in hoogte en diameter
- Potten enkel in rond uitvoeren
- Potten zijn geplaatst in één van de hoeken van de bibliotheek, indien ruimte beschikbaar



Geperforeerde-,
staal plaat RAL
7021 zwart grijs



Staal plaat
RAL 7021
zwart grijs



Hergebruik corten



of hergebruik
blank gelakt staal
zie p. x voor specs

Bibliotheek - Los meubilair



Stoel

Leestafel

Decoratieve verlichting

items nog te selecteren

Huiskamer referentie collage



Huiskamer

Omschrijving




De huiskamer bevindt zich in nabijheid van werkplekken en biedt in eerste instantie de gelegenheid om even te ontspannen. In de huiskamer ontmoeten collega's elkaar bij een kop koffie of thee. De informele setting nodigt uit om even aan te schuiven voor een kleine pauze. Er kan ook worden samengewerkt op een informele manier.

Pantry

De huiskamer is een multifunctionele, open ruimte zichtbaar vanaf de corridor. De pantry voorziet in de basisvoorzieningen en is opgebouwd uit hergebruikte materialen. Hiernaast staat een hoge tafel met krukken, waar je gemakkelijk even aanschuift. Het ProRail frame wordt hier met planten ingevuld, juist om kleur en warmte toe te voegen.

Lounge

In elke huiskamer nodigt een ruime lounge uit om te onspannen. Een comfortabele bank en fauteuils staan in een compacte opstelling die contact tussen medewerkers bevordert. De huiskamersfeer wordt versterkt door een los carpet en sfeerverlichting. In hoogte verstelbare laptoptafelstjes maken dat je hier ook kunt werken.



Huiskamer - Casco

Vloeren


- Gebruik maken van bestaande casco beton vloer, indien niet mogelijk toepassen beton-gietvloer in basis grijs tint. Uitzondering geldt voor panden die geen eigendom zijn
- Bestaande betonvloer herstellen en voorzien van duurzame coating voor vlekbestendigheid




Bestaande beton vloer of nieuwe giet- of betonvloer

Wanden


- Wanden hebben een witte of licht grijze basis en waar mogelijk tonen echte materialen.
- Tegelwerk rondom de pantry met variatie aan groen en grijs tinten



Stuc-, en sauskwerk, RAL 9010 warm wit



Gestoffeerd akoestische paneel, licht grijs



Stuc-, en sauskwerk, RAL 7036 platina grijs




Tegelwand met variatie aan groen en grijs tinten

Plafond

- Project locatie gericht controleren of er een open plafond toegepast kan/mag worden
- Open plafond toont originele kleur
- Indien noodzakelijk toepassen lichte kleur duurzame akoestische panelen tegen open plafond



Open plafond, oorspronkelijke staat behouden



Akoestisch paneel

Basisverlichting


- Toepassen spanningsrail t.b.v. flexibiliteit
- Spanningsrail gependeld bij een open plafond
- Armaturen en rail in kleur zwart
- Lichtkleur 2700K warm wit



Spot op trackrail, zwart



Spot opbouw, zwart



Richtbare spot inbouw, zwart




Inbouw spot, zwart

Huiskamer - Vast meubilair


Planten frame

- Basisframe in Sikkens C0.45.21 rood
- Panelen in Sikkens Z0.19.20 paars
- Geplaatst voor de korte wand haaks op de pantry




Pantry

- Zichtbaar vanuit de corridor
- Rechthoekig element geplaatst tegen een wand met erboven aan het plafond een rek voor styling
- Toepassen van hergebruik materialen
- Stenen blad welke eenvoudig schoon te maken is
- Industriële uitstraling



Tafel


- Geplaatst in de direct nabijheid van de pantry
- Poten naar binnen gezet met tussenstang voor stabiliteit
- Stalen onderstel met houten blad
- Vervaardigd uit hergebruik materialen
- Blad met afgeronde hoeken
- Elektra voorziening in het blad opgenomen



Basis frame
Sikkens C0.45.21
rood



Planten met
frame
Sikkens Z0.19.20
paars




Geperforeerde-,
staal plaat, RAL 7021
zwart grijs



Donker compo-
siet



Eiken fineer,
dosse, Multiplex
rand



gepoedercoat staal
RAL 7021
zwart grijs

Huiskamer - Los meubilair

Bank

- Geplaatst op een beschermde plek met rugdekking, op los carpet
- Massief ogend volume, poten mogen zichtbaar in hout of metaal
- In neutrale stof kleur, eenvoudig te onderhouden
- Decoratieve kussens in zachte ondersteunende kleuren



Carpet

- Los liggend carpet voorzien van anti slip doek
- Donker groene tint
- Randen festonneren in gelijke kleur

Lounge stoel

- Simpele en rechthoekige vormen
- Stoer uiterlijk in metaal
- Gestoffeerde zitting en rug
- Frame en stof in primaire kleuren of in hout




Bijzettafel

- Bestaat uit hergebruik materiaal
- geometrische vormen
- compositie verschillende hoogtes
- combinatie afwerkingen
- laptop tafel in hoogte verstelbaar
- zwart of grijsinten




Decoratieve verlichting

- Vrijstaande vloerlampen bij lounge
- Simpele geometrische vormen
- Vloerlamp richtbaar
- Industriële uitstraling
- Armaturen in kleuren zwart of rood
- Materialisatie in staal of aluminium



Open werkgebied referentie collage



Open werkgebied

Omschrijving


Het open werkgebied bestaat uit volwaardige ARBO-werkplekken waar medewerkers voornamelijk individueel en geconcentreerd werken. In deze rustige omgeving is goede akoestiek essentieel. Ook de uitstraling is rustig, zonder felle kleuren en grote contrasten.

Werkeiland

In het open werkgebied definiëren groene tapijten zogeheten werkeilanden waarop de bureaus staan. De bureaus worden altijd tegenover elkaar geplaatst, bij voorkeur in clusters van vier met op de kop een aanlandplek. Een eiland bestaat uit één of twee clusters.

Voorzieningen

Naast de bureaus wordt het open werkgebied voorzien van een ProRail Frame met een whiteboard, parallel aan de werkplekken. Lage dressoirs uit hergebruikt plaatmateriaal worden qua indeling afgestemd met de betreffende afdeling. Ook is er ruimte voor plantenbakken.



Open werkgebied - Casco

Vloeren

- Gebruik maken van bestaande casco beton vloer, indien niet mogelijk toepassen beton-gietvloer in basis grijs tint. Uitzondering geldt voor panden die geen eigendom zijn
- Bestaande betonvloer herstellen en voorzien van duurzame coating voor vlekbestendigheid
- Toepassen van losse carpetten met anti slip onder de werkeilanden

Wanden

- Wanden hebben een witte basis en waar mogelijk tonen echte materialen
- Frame systeemwanden in kleur zwart grijs
- Akoestische panelen in neutrale grijze toon, indien mogelijk integreren in de wand anders opbouw
- Bij opbouw frame akoestisch paneel in grijs tint

Plafond

- Project locatie gericht controleren of er een open plafond toegepast kan/mag worden
- Open plafond toont originele kleur, indien semi-verdekt systeemplafond afwerking in wit
- Indien noodzakelijk toepassen lichte kleur duurzame akoestische panelen tegen open plafond

Basisverlichting

- Toepassen van lichtlijnsysteem bij gebruik semi-verdekt systeemplafond, indien open plafond gependelde spanningsrail
- Bij open plafond armaturen en rail in kleur zwart, terwijl bij systeemplafond in het wit
- Lichtkleur 2700K warm wit




Bestaande beton vloer of nieuwe giet- of betonvloer




Vloerkleed, gras groen



Vloerkleed, mos groen




Vloerkleed, olijf groen



Stuc-, en sauskwerk, RAL 9010 warm wit



Gestoffeerd akoestische paneel, licht grijs




Stuc-, en sauskwerk, RAL 7036 platina grijs




Frame systeemwand, RAL 7021 zwart grijs



Open plafond, oorspronkelijke staat behouden



Semi-verdekte systeemplafond, wit



Akoestisch paneel




Lichtlijnsysteem



Spot op trackrail, zwart



Spot opbouw, zwart



Richtbare spot inbouw, zwart

Open werkgebied - Vast meubilair

Whiteboard frame

- Basisframe in Sikkens C0.45.21 rood
- Panelen in Sikkens S6.30.20 blauw
- Positie parrallel aan de werkplekken

Dressoir




- Geplaatst tegen de wand achter werkeiland
- Vervaardigd met hergebruik hout
- Originele kleur van het materiaal aanhouden
- Voorzien van greep
- Interne indeling afstemmen met ProRail

Koppelstuk

- Geplaatst aan kopse zijde werkeiland
- Vervaardigd uit hergebruik hout
- Mogelijke kleuren zijn rood, zwart en groen
- Per werk zone kleur varieëren
- Integratie elektra voorzieningen

Plantenbak en -pot

- Beide elementen vrij geplaatst in de ruimte
- Bij toepassing potten minimaal drie stuks, variatie in hoogte en diameter
- Potten enkel rond uitvoeren, en bak rechthoekig
- Voor beide geldt hergebruik materialen in originele kleur



Basis frame
Sikkens C0.45.21
rood




Whiteboard en frame
Sikkens S6.30.20
blauw



Hergebruik eiken



Hergebruik OSB




Rood




Groen




Zwart




Hergebruik corten



Hergebruik corten



of hergebruik
blank gelakt staal
zie p. x voor specs



of hergebruik
blank gelakt staal
zie p. x voor specs

Open werkgebied - Los meubilair


Bureaustoel

- Bureaustoel dient te voldoen aan ARBO- en NEN-normen
- Zitting en rug in zwarte stof
- Voorzien van wielen geschikt voor tapijt



Aanlandstoel

- Zitting en rug in hout of kunststof en in technische rood afgewerkt
- Voorzien van vierpoot



Werkplek bureaus

- Electrisch instelbare bureaus in overleg met ProRail
- Indien mogelijk hergebruik waarbij enkel het blad wordt vervangen of opnieuw wordt bekleed
- Onderstel in het zwart
- Elektra en AV voorziening in het blad opgenomen




Vrijstaand akoestisch scherm

- Toepassen bij gebruik van enkele bureaus welke tegenover elkaar worden geplaatst
- Hoogte 120cm vanaf de vloer, gelijke breedte van het werkplek bureau
- Lichte grijze stof



ProRail Container referentie collage



ProRail Container

Omschrijving


De multifunctionele units staan als containers in de open ruimte. Ze kunnen op allerlei manieren worden ingevuld en per locatie worden afgestemd op de behoefte van de betreffende afdeling. Door de units slim te plaatsen creëren ze verschillende plekken in de werkomgeving.

Gebruik


De units zijn geschikt voor verschillende invullingen: concentratieplekken voor individuele werknemers, 'treincoupés' voor overleg of bijvoorbeeld afgesloten belcellen. Door het eigen plafond voelen deze als aparte plekken. De binnenzijde van de units bestaat volledig uit akoestisch materiaal.

Hergebruik

Aan de buitenzijde worden de units bekleed met een her te gebruiken materiaal dat op dat moment beschikbaar is. Bij voorkeur gaat het om materialen met een industrieel karakter die uit de spoorbouw te herkennen zijn.



Concentratieplekken



Treincoupe en belcel

ProRail Container - Casco

Vloeren

- De container heeft zelf geen eigen vloer, dit is gelijk aan het open werkgebied



Bestaande beton vloer of nieuwe giet- of betonvloer

Wanden


- Wanden bestaan allen uit hergebruik materiaal
- Buitenzijde bekleden met hergebruik onderdelen afkomstig van ProRail
- Binnenzijde afwerken met akoestische panelen in neutrale tint



Onbewerkt staal, b.v. container of trapezium plaat



Hergebruik hout, b.v. wisselhout



Akoestische stof, donker grijs



Akoestische vilt, donker grijs

Plafond


- De container heeft zijn eigen plafond en staat los van het bouwkundig- en systeemplafond
- Aan binnenzijde afgewerkt met akoestische vilt



Akoestische vilt, donker grijs

Basisverlichting

- Verlichting in de vorm van richtbare-, inbouw spots is geïntegreerd
- Armaturen in kleur zwart
- Lichtkleur 2700K warm wit



Richtbare spot inbouw, zwart




Inbouw spot, zwart

ProRail Container - Vast meubilair


Whiteboards

- Whiteboards in bijpassende kleur van de container onzichtbaar bevestigd aan zijde werkplekken




Treincoupé tafel

- Blad vervaardigd uit hergebruik hout
- Zwarte poot van tafel naar binnen gezet zodat een rolstoel gebruiker kan aanschuiven
- Elektra en mogelijke AV integreren in blad



Treincoupé bank


- Bank stofferen met stof vervaardigd uit gerecycled polyester
- Stof dient hufterproof te zijn
- Rug kussen bevestigen aan achterwand doormiddel van spanband
- Plint terug gezet in verband met functionaliteit
- Plint in het zwart grijs




Rood




Hergebruik hout



Gepoedercoat
staal RAL 7021
zwart grijs



Gerecycled grijze
stof



Plint, RAL 7021
zwart grijs

ProRail Container - Los meubilair

Bureau stoel

- Bureaustoel dient te voldoen aan ARBO- en NEN-normen
- Zitting en rug in zwarte stof
- Voorzien van wielen geschikt voor tapijt



Belcel stoel

- Gestoffeerde zitting en rug in zwart, onderstel in metaal, met draaibare zitting en armleggers
- Gestoffeerde armleggers, of in metaal
- Voorzien van wielen geschikt voor harde vloeren
- Zowel mogelijk als vier- of vijfpoot



Bureau

- Electrisch instelbare bureaus in overleg met ProRail
- Indien mogelijk hergebruik waarbij enkel het blad wordt vervangen of opnieuw wordt bekleed
- Onderstel in het zwart
- Elektra en AV voorziening in het blad opgenomen



Decoratieve verlichting

- Wandlampen in de belcel
- Hanglampen in de trein coupé
- Bureau lamp bij de concentratie werkplekken
- Armaturen in kleur rood
- Lichtkleur 2700K warm wit



Meditatie ruimte referentie collage



Meditatie ruimte

Omschrijving


De meditatie ruimte draait volledig om ontspanning en fysieke en mentale gezondheid. De ruimte is flexibel en geschikt om te mediteren, reflecteren, bidden of yoga te beoefenen. De uitstraling en inrichting geven de ruimte een zacht en rustig karakter.

Stressvrij


In de ruimte licht bij voorkeur een houten vloer die comfortabel aanvoelt zonder schoenen. Een gordijn draagt bij aan de ontspannen uitstraling en verbetert ook de akoestiek. Planten zorgen voor stressreductie.

Voorzieningen


In de meditatie ruimte staat een klein pantryelement. Hierin kunnen ook persoonlijke yogamatten en religieuze artikelen worden opgeborgen. Daarnaast staat er een minilounge met een fauteuil en sfeerverlichting.




Gordijn



Pantry


Yoga
attributen


Plantenpot




Mini lounge

Meditatie ruimte - Casco

Vloeren

- Keuze uit warme houten vloer of licht grijze tapijt tegels



Eiken houten vloer, mat, wildverband




Tapijt tegels, licht grijs

Wanden


- Wanden hebben een witte basis en waar mogelijk tonen echte materialen
- Frame systeemwanden in kleur zwart grijs
- Voor warmte en privacy toepassen van gordijnen, verdieping hoog, in lichte tint, wave plooi, zonder omslag




Stuc-, en sauswerk, RAL 9010 warm wit



Gordijnen, lichte tint



Stuc-, en sauswerk, RAL 7036 platina grijs




Frame systeemwand, RAL 7021, zwart grijs

Plafond


- Project locatie gericht controleren of er een open plafond toegepast kan/mag worden
- Open plafond toont originele kleur, indien semi-verdekt systeemplafond afwerking in wit
- Indien noodzakelijk toepassen lichte kleur duurzame akoestische panelen tegen open plafond



Open plafond, oorspronkelijke staat behouden



Semi-verdekte systeemplafond, wit



Akoestisch paneel

Basisverlichting


- Toepassen spanningsrail t.b.v. flexibiliteit
- Spanningsrail gependeld bij een open plafond
- Armaturen en rail in kleur zwart
- Lichtkleur 2700K warm wit



Spot op trackrail, zwart



Spot opbouw, zwart



Richtbare spot inbouw, zwart




Inbouw spot, zwart

Meditatie ruimte - Vast meubilair



Pantry

- Rechthoekig volume tegen de wand geplaatst met erboven aan het plafond een rek voor styling
- Toepassen van hergebruik materialen
- Romp in metaal, blad in steen of composiet, beide eenvoudig in onderhoud
- Open vak voor opslag yoga attributen



Plantenpot


- Bij toepassing potten variatie in hoogte en diameter
- Potten enkel in rond uitvoeren
- Potten zijn geplaatst in één van de hoeken van de kolfruimte, indien ruimte beschikbaar




Geperforeerde-,
staalplaat in RAL
7021 zwart grijs



Donker compo-
siet



Hergebruik corten



of hergebruik
blank gelakt staal
zie p. x voor specs

Meditatie ruimte - Los meubilair

Yoga attributen

Lounge stoel

Laptoptafel

Decoratieve verlichting

items nog te selecteren

EHBO + kolfruimte referentie collage



EHBO + kolfruimte

Omschrijving





Deze ruimte is geschikt voor eerste hulp bij ongelukken en kan door medewerkers tevens worden gebruikt om te kolven. Daarnaast is de ruimte beschikbaar als de bedrijfsarts aanwezig is. De ruimte is niet klinisch en stelt gebruikers op hun gemak.

Medische voorzieningen

Er is een pantry aanwezig waarin o.a. de EHBO-materialen zijn opgenomen. Ook staat er een EHBO bed dat altijd beschikbaar moet zijn in geval van nood.

Lounge

De ruimte is tevens geschikt om te kolven. Waarbij in de pantry de voorziening is getroffen om een kolf apparaat vergrendeld op te bergen alsmede de borstmelk in de onderbouw koelkast. Er staan comfortabele fauteuils met in hoogte verstelbare tafels. Samen met de planten verzachten deze het karakter van de ruimte.



EHBO + kolfruimte - Casco

Vloeren


- Gebruik maken van bestaande casco beton vloer, indien niet mogelijk toepassen beton-gietvloer in basis grijs tint. Uitzondering geldt voor panden die geen eigendom zijn
- Bestaande betonvloer herstellen en voorzien van duurzame coating voor vlekbestendigheid




Bestaande beton vloer of nieuwe giet- of betonvloer

Wanden


- Wanden hebben een witte basis en waar mogelijk tonen echte materialen
- Frame systeemwanden in kleur zwart grijs
- Akoestische panelen in neutrale grijze toon, indien mogelijk integreren in de wand anders opbouw
- Bij opbouw frame akoestisch paneel in grijs tint




Stuc-, en sauskwerk, RAL 9010 warm wit



Gestoffeerd akoestische paneel, licht grijs



Stuc-, en sauskwerk, RAL 7036 platina grijs




Frame systeemwand, RAL 7021 zwart grijs, Maars o.g.

Plafond


- Project locatie gericht controleren of er een open plafond toegepast kan/mag worden
- Open plafond toont originele kleur, indien semi-verdekt systeemplafond afwerking in wit
- Indien noodzakelijk toepassen lichte kleur duurzame akoestische panelen tegen open plafond



Open plafond, oorspronkelijke staat behouden



Semi-verdekte systeemplafond, wit




Akoestisch paneel




Spot op trackrail, zwart



Spot opbouw, zwart



Richtbare spot inbouw, zwart



Inbouw spot, zwart


Basisverlichting

- Toepassen spanningsrail t.b.v. flexibiliteit
- Spanningsrail gependeld bij een open plafond
- Armaturen en rail in kleur zwart
- Lichtkleur 2700K warm wit

EHBO + kolfruimte - Vast meubilair


Pantry

- Rechthoekig volume tegen de wand geplaatst met erboven aan het plafond een rek voor styling
- Toepassen van hergebruik materialen
- Romp in metaal, blad in steen of composiet, beide eenvoudig in onderhoud
- Geïntegreerde lockers voor kolf apparatuur met onderbouw koelkast



Plantenpot


- Bij toepassing potten variatie in hoogte en diameter
- Potten enkel in rond uitvoeren
- Potten zijn geplaatst in één van de hoeken van de kolfruimte, indien ruimte beschikbaar



Geperforeerde-,
staalplaat in RAL
7021 zwart grijs



Donker compo-
siet




Hergebruik corten



Hergebruik corten



of hergebruik
blank gelakt staal



of hergebruik
blank gelakt staal

EHBO + kolfruite - Los meubilair

Lounge stoel

Laptoptafel

EHBO bed

items nog te selecteren


Aanvullingen

- ProRail Frame
- ProRail Container
- Planten
- Pergola
- Styling
- Logo
- Wayfinding


ProRail Frame details

Omschrijving


- Frame basis in het rood, met vaste maatvoering en aan te passen in hoogte naar de beschikbare ruimte



Frame kleur,
Sikkens C0.45.21
rood



Detail ophanging aan bovenzijde frame



Detail ondersteuning aan onderzijde frame

Frame - Akoestisch paneel

Omschrijving


- akoestische paneel
- hergebruik stof
- luchtfoto van kern activiteit op printbaar doek
- patroon met referentie kern activiteit op printbaar doek



Frame kleur,
Sikkens S6.30.20
blauw



Voorzijde,
grafische print



Achterzijde, stof
blauw tint



Frame kleur
Sikkens L0.20.20
groen



Voorzijde, lucht
foto van het spoor



Achterzijde, stof
groent tint





Frame kleur,
Sikkens F2.50.55
geel




Voorzijde, stof
met tekst



Achterzijde, stof
geel tint



Detail ophanging aan bovenzijde paneel




Detail ondersteuning aan onderzijde paneel

Akoestisch paneel - Grafische print

Omschrijving


- Grafische print gedrukt op stof in stalen frame kader
- Patronen met referentie naar spoorgerelateerde onderdelen
- Keuze uit vier verschillende kleuren, waarop de frame kleur aangepast dient te worden



Stof patroon



Frame kleur
Sikkens S6.30.20
blauw



Stof patroon




Frame kleur
RAL 7021
zwartgrijs



Stof patroon



Frame kleur
Sikkens F2.50.55
geel



Stof patroon



Frame kleur
Sikkens L0.20.20
groen

Akoestisch paneel - Luchtfoto

Omschrijving

- Luchtfoto gedrukt op stof in stalen frame kader
- Fotografie dient duidelijke verwijzing te zijn naar het spoor
- Relatie met de project locatie
- Kleur tinten van de foto af te stemmen met het frame, waarvan er vier opties zijn



Lucht foto



Lucht foto



Lucht foto



Lucht foto



Frame kleur
Sikkens S6.30.20
blauw



Frame kleur
RAL 7021
zwartgrijs



Frame kleur
Sikkens F2.50.55
geel




Frame kleur
Sikkens L0.20.20
groen

Frame - Prikbord paneel

Omschrijving

- Prikwand met kurk inleg
- Akoestische achterzijde in een groen tint




Frame kleur,
Sikkens L0.20.20
groen




Voorzijde,
prikwandkurk



Achterzijde, stof
groen tint



Detail ophanging aan bovenzijde paneel




Detail ondersteuning aan onderzijde
paneel

Frame - Kapstok paneel

Omschrijving

- Plek om jassen op te hangen in open frame
- Aan onderzijde plek voor paraplu's of andere accessoires




Frame kleur
Sikkens Z0.19.20
paars




Voorzijde
Sikkens Z0.19.20
paars



Achterzijde
Sikkens Z0.19.20
paars



Detail ophanging aan bovenzijde paneel





Detail ondersteuning aan onderzijde
paneel

Frame - Whiteboard paneel

Omschrijving


- Whiteboard paneel, beschrijfbaar
- Achterzijde akoestische paneel in blauw tint




Frame kleur
Sikkens S6.30.20
blauw




Voorzijde,
whiteboard wit




Voorzijde, stof
blauw tint



Achterzijde, stof
blauw tint



Detail ophanging aan bovenzijde paneel




Detail ondersteuning aan onderzijde
paneel

Frame - Planten paneel

Omschrijving


- Draadstalen net dient als ondersteuning voor klimplanten
- Bak van hergebruik materiaal met gesloten inzet voor aarde




Frame kleur,
Sikkens Z0.19.20




Voorzijde, planten




Voorzijde, draad
stalen net



Achterzijde, draad
stalen net



Detail ophanging aan bovenzijde paneel





Detail ondersteuning aan onderzijde
paneel

Frame - Bruin papier rol

Omschrijving

- Bruin papier rol opgehangen, met centraal op het frame een klem met snijrand
- Voorzijde voorzien van grafische print op harde achterplaat ten behoeve van het schrijven
- Achterzijde voorzien van akoestische paneel met dezelfde print



Frame kleur,
Sikkens F2.50.55
geel




Voorzijde, bruin
papier rol




Voorzijde,
bedrukte plaat



Achterzijde,
bedrukte
akoestische stof



Detail ophanging aan bovenzijde paneel





Detail ondersteuning aan onderzijde
paneel

Frame - Multimedia paneel

Omschrijving


- TV gemonteerd op het paneel, en steekt uit, formaat volgens specificaties ProRail locatie team
- Voor- en achterzijde voorzien van akoestische paneel in blauwe tint
- Elektra en AV voorziening integreren




Frame kleur,
Sikkens S6.30.20
blauw




Voorzijde, TV




Voorzijde, stof
blauwe tint



Achterzijde, stof
blauwe tint



Detail ophanging aan bovenzijde paneel




Detail ondersteuning aan onderzijde
paneel

Frame - Logo paneel

Omschrijving

- De omkadering in framboosrood met akoestische inleg paneel waarvan de stof lichtgrijs is met het ProRail logo
- Het ProRail logo wordt hierbij getoond zonder stijlelementen
- Controle met huisstijladviseur bij gebruik logo



Frame kleur,
RAL 3027
framboosrood




Voorzijde, logo




Voorzijde, stof
licht grijs



Achterzijde, stof
licht grijs



Detail ophanging aan bovenzijde paneel





Detail ondersteuning aan onderzijde
paneel


Frame - Hergebruik

Omschrijving


- Het frame bestaat uit een variatie van hergebruik onderdelen welke ProRail rest producten zijn.




A. Strijkregels om te gebruiken voor het frame, dit dient van een kleine afmeting te zijn (100x55mm)



B. Lasrugplaten om het frame mee op vloer en plafond te bevestigen



C. Net schanskorf verwerkt in frame waaraan diverse vergader artikelen aan opgehangen kan worden





D. Kurk/rubber beddingplaat te verwerken als achterconstructie van de whiteboards of als prikbord


Container - Hergebruik

Omschrijving


- De container bestaat uit een variatie van hergebruik onderdelen welke ProRail rest producten zijn.




A. Trapeziumpaten van bouwhekken verwerken tot wandbekleding




B. Bijsnijden van glazen panelen wachtruimte om te gebruiken in de deur van de belcel




C. Spoor seinen geplaatst aan beide langszijden, bestaande uit de volgende onderdelen:




D. Verlichting uit fiets overkapping verticaal gemonteerd aan binnenzijde




E. Wisselhout onderdelen verzagen om tafelblad uit te maken



F. Spoorwegbuizen te gebruiken als tafelpoot




G. Recycled anti-loop mat te verwerken als vulling voor de gestoffeerde bank zitting en rug kussen




H. Voor het ophangen van de kussens die als rugsteun dienen voor de banken, worden de banden hergebruikt


Container - Indelingsvarianten




Variant 1




Variant 2




Variant 3



Variant 4



Variant 5





Variant 6

items nog aan te vullen


Plantenbak - Hergebruik

Omschrijving

- Rechthoekige plantenbak gemaakt uit staal of corten buiten zijde en kunststof inleg bak voor aarde en planten
- Kunststof inlegbak vervaardigd uit o.a. omgesmolten ProRail helmen, kleur volgens originele product



A. De voorplaat van de afvalbakken worden aan elkaar gelast om de plantenbak mee te realiseren




B. Omsmelten van ProRail helmen waarna met een 3D printer de kunststof inleg bak wordt gerealiseerd


Planten pot

Omschrijving

- Variatie van planten in kleur en formaat
- Geschikt voor kantooromgeving
- Exacte types en formaten afstemmen met groen leverancier



Planten frame




Hangplanten groot



Hangplanten middel



Hangplanten klein



Plantenbak




Grote planten



Middel grote planten



Kleine planten



Plantenpot



Groot formaat



Middel formaat



Klein formaat

Pergola




Styling


Omschrijving

- Styling elementen zijn gesplitst in ProRail en Fun elementen
- Onderdelen vanuit ProRail dienen locatie gebonden zijn met duidelijke herkenbaarheid en verspreid in het interieur
- Fun elementen bestaan uit ontspannings items welke terug te vinden zijn in de huiskamer


Styling ProRail elementen




Stationsklok



Spoorwegovergang sein




Lokaal spooroverzicht kaart




Lokaal stationsbord


Styling Fun elementen




Pingpong tafel



Tafelvoetbal tafel



Dam bord



Jenga

Logo

Omschrijving

- Controle met huisstijladviseur bij gebruik / toepassing logo
- Logo mag enkel in ProRail rood of wit toegepast worden
- Achtergrond logo enkel in grijsinten
- Gebruik van ProRail stijlelement, horizontale onderbroken lijnen, door het logo, in overleg met huisstijladviseur




ProRail




ProRail

Logo




ProRail

A4



ProRail

A5




ProRail

A6

Wayfinding

Omschrijving

- Controle met huisstijladviseur bij gebruik / toepassing wayfinding
- Afbeeldingen tonen een greep van de huidige stijl



Architect

HofmanDujardin

Verrijn Stuartweg 34

1112 AX Diemen

Amsterdam The Netherlands

office@hofmandujardin.nl

+31-(0)20-528 64 20

Project manager

Res&Smit

Sloterweg 796

1066 CN

Amsterdam The Netherlands

info@ressmit.nl

+31-(0)20-667 58 75