

Checklist natuurbeheer: Natuurmonumenten

Project Bosgeschiedenis: herstel Drie Vijvers Sint Jansberg, Noord-Limburg

Deel 1: Werkvoorbereiding

Deze Checklist Natuurbeheer deel 1 wordt vóór aanvang van de werkzaamheden door de beheerder ingevuld en ondertekend. Ook de aannemer ondertekent als blijk van ontvangst, kennisname en akkoord. De Checklist Natuurbeheer wordt in tweevoud opgemaakt; beheerder en aannemer behouden elk een getekend exemplaar.

► Op welk(e) (deel)gebied(en)/object(en) heeft deze checklist betrekking?

Gebieds-/objectaanduiding: Stuwwal Mook - Sint Jansberg (gebiedsnr. 204)

► Indien de werkzaamheden slechts een deel van het gebied of object betreffen, dient een kaart toe te worden gevoegd. Is als bijlage een kaart toegevoegd met daarop de locatie(s) van de werkzaamheden?

Ja

Nee

► Welke soort werkzaamheden worden uitgevoerd? Aankruisen wat van toepassing is; meer dan één mogelijk:

begrazen van natuurterreinen

omzagen en afzetten van houtige beplantingen

plaggen, chopperen, maaien en strooisel vegen van heide

branden van heide

beheer van weidevogelgrasland

beheer van bijzondere gras- en hooilanden

maaien van rietland

schonen en baggeren van poelen en waterlopen

akkerwerkzaamheden

onderhoud van gebouwen en bouwwerken

► Omschrijving van de uit te voeren werkzaamheden:

- vellen van aantal bomen (o.a. esdoorn, am eik, beuk, kastanje)

- verwijderen houtige gewassen (o.a. opslag acacia, esdoorn)

- verwijderen van baggerspecie uit vijvers (baggeren)

► Wanneer worden de maatregelen uitgevoerd:

- Aanvang werkzaamheden: september 2013

- Afronding werkzaamheden: december 2013

► Zijn er voorzorgmaatregelen die moeten worden genomen op basis van een natuurkalender die van toepassing is?

ja

nee

► Zo ja, wat zijn de voorzorgmaatregelen?

Voorzorgsmaatregelen:

- er is rekening gehouden met de natuurkalender zoals weergegeven in de Gedragscode Natuurbeheer. De werkzaamheden 'omzagen en afzetten van houtige gewassen' en 'schonen en baggeren van poelen en waterlopen' worden buiten kwetsbare en ontheffingsperiode uitgevoerd van de genoemde soortgroepen.

- op alle percelen (vak/afd) is een inventarisatie uitgevoerd wat betreft beschermde soorten (zie Natuurtoets, Natuurbalans 2012). De locaties waar deze soorten voorkomen zijn, indien mogelijk, in het terrein gemarkeerd met rood-wit lint (zie kaart). Tevens is rekening gehouden met eventuele

(vaste) verblijfplaatsen van soorten zoals vleermuizen. Tevens is onderzoek verricht naar soorten in het water van de drie vijvers.

- bijzondere soorten worden ontzien of in geval van planten worden ze verplaatst en vissen worden gevangen en elders uitgezet. Hierbij wordt de locatie hengelsportvereniging ingeschakeld.
- werkzaamheden (baggeren) in de vijvers vind plaats in september/oktober tot uiterlijk december. Het is regulier beheer waterpartijen / achterstallig onderhoud.
- slechts een gedeelte van het baggerspecie wordt verwijderd, niet meer dan 75%.
- (schoon) bagger wordt uitgespreid (t.b.v. nadetectie) in nabijgelegen grasland en op enige afstand van poelen zodat in de baggerspecie overwinterende amfibieën en larven in de periode vanaf half februari/maart zich kunnen verplaatsen.
- werkzaamheden vinden alleen overdag plaats en minimaal 25 m van bestaande dassenburchten plaats en tenminste 50 m van bewoonde dassenburchten.
- bij de werkzaamheden zal zoveel mogelijk gebruik gemaakt worden van bestaande infrastructuur (wegen en paden).
- de werkzaamheden worden zo snel mogelijk uitgevoerd en indien mogelijk in èèn werkgang zodat elke locatie zo min mogelijk hinder/verstoring ondervindt.
- omgeving/bezoekers/recreanten ingelicht via lokale kranten/huis-aan-huis krant. Alle toegangswegen en -paden zijn voorzien van informatiepanelen betreffende de werkzaamheden. Routes worden ten tijde van werkzaamheden omgeleid.

► **Indien het nodig is om deze voorzorgsmaatregelen ruimtelijk te plannen en/of af te bakenen dient een kaart te worden toegevoegd. Is als bijlage een kaart toegevoegd met daarop de (ruimtelijke begrenzing van) voorzorgsmaatregelen?**

- ja
 nee

► **Zijn er zwaarder beschermde soorten en/of elementen aanwezig in het plangebied?**

	Aantal locaties van nesten of voorkomens, gemarkeerd door beheerder	
	Locaties gemarkeerd op kaart:	Aangewezen en gemarkeerd in het terrein:
Elementen die worden gespaard en ontzien:		
• Horstbomen en nestkasten van roofvogels	Ja	Ja
• Bomen met hopen, spleten, rottingsgaten	Ja	Ja
• Nesten van kolonievogels	n.v.t.	n.v.t.
• Mierenhopen	n.v.t.	n.v.t.
• Dassenburchten	Ja	Ja
•		
Broedgevallen van vogels:		
• Werkzaamheden buiten broedseizoen		
• IJsvogel in steilwand/oever	Ja	Ja
Andere plant- of diersoorten die bescherming behoeven:		

- Alpenwatersalamander	nee	n.v.t.
- Grote veldbies	Nee	Ja
- Dubbelloof	Nee	ja
- oude boomstammen met natuurwaarden	Nee	ja

Opmerking:

► Afspraken tussen beheerder en aannemer:

- Werkzaamheden zullen conform afspraken en vellingskaart worden uitgevoerd tenzij anders is overeengekomen.
- Natuurmonumenten heeft zelf de te verwijderen bomen geblest middels het aanspuiten van bomen.
- Uitrijroute / aan- en afvoerroutes en verspreidingslocatie baggerspecie zijn op kaart aangegeven en met de aannemer vastgesteld.
- Natuurmonumenten hoeft geen voorwerk te verrichten ten behoeve van de rijroute.
- Mierenhopen, dassenburchten en bijzondere planten moeten zoveel mogelijk behouden blijven en zijn aangegeven met rood-wit lint.

BEHEERDER:

Datum: ## september 2013

Plaats: Plasmolen

Naam: Bart van der Aa, Natuurmonumenten

Handtekening:

AANNEMER:

Datum: ## september 2013

Plaats: Plasmolen

Naam: ### (aannemer/uitvoerder)

Handtekening:

Deel 2: Afwijking

Deze Checklist Natuurbeheer deel 2 wordt, na de werkzaamheden, ingevuld wanneer is afgeweken van de uitvoering zoals beschreven in deel 1.

► Op welke wijze is afgeweken van de uitvoering zoals beschreven in deel 1, en waarom?

.....

► Indien van de planning is afgeweken vanwege de aanwezigheid van beschermde planten/of diersoorten die niet op voorhand bekend waren, is het nodig om de locaties op kaart aan te geven. Is in bijlage een kaart met aanvullende beschermde soorten opgenomen?

ja

nee

BEHEERDER:

Datum: ### januari 2014

Plaats: Plasmolen

Naam: Bart van der Aa, Natuurmonumenten

Handtekening:

AANNEMER:

Datum: ### januari 2014

Plaats: Plasmolen

Naam: ### (aanemer/uitvoerder)

Handtekening: