



Nota van inlichtingen

Aanbesteder / opdrachtgever: Natuurmonumenten Regio Zuid
De heer C.A.M. Rijnen
Nachtegaallaan 5
5613 CM EINDHOVEN

Project "Herstelwerkzaamheden Drie Vijvers Sint-Jansberg"

Besteknummer 6368

Datum 20 september 2013

Algemeen:

"Type hier de algemene tekst"

Op het bestek zijn de volgende vragen binnengekomen:

1.	Vraag	Behoort het leegvissen van de vijver tot de scope van voorliggend contract?
	Antwoord	Nee. Het leegvissen van de vijvers wordt door een externe partij uitgevoerd.
2.	Vraag	Mag er tijdens vorstperiodes gewerkt worden? Dergelijke omstandigheden vergroten aanzienlijk het risico van beschadiging van de waterbodem en toplaag op het land.
	Antwoord	Uitvoering tijdens vorstperiode is geen bezwaar.
3.	Vraag	Is ook een WSCS-OCE verzekering verplicht?
	Antwoord	De opdrachtnemer dient verzekeringen aan te gaan waarin de Opdrachtgever als medeverzekerde is opgenomen, een en ander voor zover dit naar aard en omvang van het Werk nodig is en gebruikelijk is.
4.	Vraag	Gezien de beperkte tijd voor de voorbereidingen, is het van belang dat het verkrijgen van de overige vergunningen soepel verloopt. Is er al enig vooroverleg geweest met het Bevoegd Gezag voor de BBK melding? Wat is de verwachtte tijd dat de baggerspecie in het depot verblijft? Wat is de eindbestemming van de baggerspecie?
	Antwoord	In het voorjaar van 2013 is een melding gedaan i.k.v. de omgevingsvergunning bij de gemeente Gennep. De werkzaamheden zijn vergunningsvrij. Op basis van de waterbodempkwaliteit zijn geen belemmeringen tot uitvoer. De bagger mag na het werk in depot blijven liggen (zie objecteis 2.04). Na verloop van tijd zal de bagger worden verspreid
5.	Vraag	Indien gewerkt zal worden zoals staat beschreven in Bijlage 2: Natuurtoets blz 8, zal water afgepompt en geloosd worden op de nabije watergang. Is deze activiteit gedekt in de Melding op grond van de Waterregeling?
	Antwoord	De bestaande vijvers lozen nu reeds af op deze watergang. Tijdelijk afpompen van de vijvers en direct lozen is derhalve geen verandering van de situatie.
6.	Vraag	Voor baggerprojecten is meestal een melding Besluit lozen buiten inrichting nodig, waarvoor 4 weken nodig is. Dit past niet binnen de meegeleverde conceptplanning. Is hierover al vooroverleg geweest met het Bevoegd Gezag?
	Antwoord	Volgens het schrijven van de gemeente Gennep (i.k.v. omgevingsvergunning),



		dient 5 werkdagen voorafgaande aan de tijdelijke opslag in het weilanddepot een melding via het landelijke meldpunt bodemkwaliteit te worden ingediend.
7.	Vraag	Wie is de eigenaar van het terrein waar het slibdepot gemaakt dient te worden? Welke afspraken zijn er gemaakt met deze partij?
	Antwoord	Eigenaar van de grond waarop het slibdepot is gesitueerd is Vereniging Natuurmonumenten, ofwel de opdrachtgever. Er zijn geen verdere afspraken gemaakt.
8.	Vraag	Is er al een ploflocatie bekend bij het Bevoegd Gezag (Gemeente Gennep)?
	Antwoord	Gemeente Gennep en EOD hebben een vaste locatie voor detoneren, indien transport met bewuste projectielen mogelijk is. Het betreft hier een locatie op hemelsbreed 2 km afstand. Opdrachtnemer dient bovenstaande mogelijkheid af te stemmen en op te nemen in het projectplan dat ter goedkeuring voorgelegd moet worden aan het Bevoegd Gezag.
9.	Vraag	Is van de meest zuidelijke vijver ook bekend op welk niveau de vaste bodem zich bevindt? Dit blijkt niet uit de boringen in bijlage 3.
	Antwoord	Nee, dit is niet bekend.
10.	Vraag	Bij de meest zuidelijke vijver is bij de monstername (bijlage 3) niet overal een dikte van 1 meter of meer bemonsterd. Moeten wij er in deze gevallen van uit gaan dat de dikte van de sliblaag hier minstens 1 meter bedraagt?
	Antwoord	Er dient profielvolgend gebaggerd te worden. Voor het middenstuk van de vijver kan inderdaad worden uitgegaan van een slibdikte van 1 meter.
11.	Vraag	Moet het gehele terrein explosievrij gemaakt worden?
	Antwoord	Nee, niet het gehele terrein. Wel dient de opdrachtnemer alle munitie en explosieven die aangetroffen worden tijdens de werkzaamheden veilig te stellen en over te dragen aan de EOD. Het is bij opdrachtgever bekend dat eventueel munitie achterblijft in die delen die niet gebaggerd worden. Het baggerdepot dient tijdens de oplevering eveneens vrij te zijn van munitie en explosieven.
12.	Vraag	Hoe is de boommarkering aangebracht?
	Antwoord	Natuurmonumenten heeft de bomen gemarkeerd met verfcircels of verticale verfstrepen. Alle bomen die voorzien zijn van verfcircels dienen door de opdrachtnemer te worden gezaagd en verwerkt. De met verticale verfstrepen gemerkte bomen worden door Natuurmonumenten gezaagd en verwerkt.
13.	Vraag	Moeten de routepaaltjes blijven staan?
	Antwoord	Nee. Deze zullen door Natuurmonumenten worden verwijderd en herplaatst.
14.	Vraag	Moeten alle stronken worden gerooid?
	Antwoord	Nee. Nadat de gemarkeerde bomen zijn gezaagd moet het stamhout en tophout worden verwijderd. De stronken moeten op de oorspronkelijke plek blijven liggen.
15.	Vraag	Op de tekening staat dat er folie achter de palendamwand moet worden aangebracht. Is dit een verplichting?
	Antwoord	Nee, dit is niet verplicht. Opdrachtnemer moet in het plan van aanpak en bij oplevering aantonen dat de damwanden duurzaam waterdicht zijn. Een alternatief voor waterdichte is mogelijk.
16.	Vraag	Zijn er geluidsbeperkingen?
	Antwoord	Nee.
17.	Vraag	Hoe moeten de opdrachtnemer omgaan met bezoekers op de locatie?
	Antwoord	De opdrachtnemer moet conform de vigerende wetgeving zorgen voor afsluiting



		van het werkkerrein (incl. baggerdepot). Onbevoegden zullen van het werkkerrein geweerd moeten worden. E.e.a. te verwoorden in het Plan van Aanpak.
18.	Vraag	Inschrijving dient uiterlijk maandag 1 oktober te worden aangeleverd. Om te komen tot een creatieve aanbieding met een kwalitatief goed plan van aanpak zouden wij graag meer tijd krijgen voor de aanbesteding. Kunt u de aanbesteding 2 weken uitstellen tot uiterlijk 14 oktober?
	Antwoord	Nee.
19.	Vraag	Kunt u aangeven welke vergunningen, ontheffingen en beschikkingen door de opdrachtnemer moeten worden aangevraagd en verkregen?
	Antwoord	In annex I staan alle door de opdrachtgever aangevraagde vergunningen. Het is aan de opdrachtnemer om te bepalen welke aanvullende vergunningen noodzakelijk zijn om het werk te kunnen uitvoeren. E.e.a. is afhankelijk van de werkwijze door de opdrachtnemer en is daardoor in dit stadium niet door de opdrachtgever te benoemen.
20.	Vraag	Het munitievrij maken van de vijvers wordt als doel vastgesteld. Dit terwijl ca. 25% van de vijvers niet moet worden gebaggerd. Moeten de vijvers na het baggerwerk munitievrij worden opgeleverd? Of mag er nadat er gebaggerd is munitie achter blijven in de vijvers? (zie ook paragraaf 2.2 projectdefinitie)
	Antwoord	Zie antwoord op vraag 11.
21.	Vraag	Zie vraag 3. Tevens wordt in 2.2 gerefereerd naar een ruimrapport van EODD. Kan dit rapport beschikbaar worden gesteld aan de inschrijvers?
	Antwoord	Het ruimrapport is van algemene aard geweest. Voor onderhavig project zijn geen specifieke details vermeld en geeft derhalve voor het offertestadium geen verdere informatie.
22.	Vraag	Zagen en verwijderen bomen. Tijdens de aanwijs is aangegeven dat bomen deels door de opdrachtgever en deels door de opdrachtnemer verwijderd moeten gaan worden. Is dit efficiënt? Kunt u niet beter één aannemer/dienst opdracht geven om alle te verwijderen bomen te zagen en af te voeren?
	Antwoord	De informatie die is gegeven tijdens de aanwijzen blijft van kracht.
23.	Vraag	Dienen de vijvers na het baggeren vrij van explosieven te worden opgeleverd? In dit geval is deze eis in conflict met de wens om 25% van de vijvers niet te baggeren. Kunt u hierin een keuze maken en eenduidig vast leggen wat van de opdrachtnemer wordt verwacht.
	Antwoord	Zie antwoord op vraag 11.
24.	Vraag	Er wordt in de documenten meermalen gesproken over kwel, waterniveau na oplevering en waterdichtheid van de bodem en nu hier in deze eis over wegzijging van water. Het exacte onderling verband tussen deze zaken is onduidelijk. Wat is precies de zorg van de ON? Betreft dit beschadiging van de vijverbodem met als gevolg toename van kwel of van wegzijging of een combinatie daarvan? Kan dit nader worden toegelicht?
	Antwoord	De grote zorg ligt bij wegzijging van water. De vijvers worden gevoed door kwelwater vanuit de bovenste vijver. Deze kwel is de bron van het systeem en zal gehandhaafd moeten blijven. Toename van kwel is geen probleem. Daarnaast is het doel om het water in de vijvers te behouden en slechts af te laten voeren via de duikers en niet via lekkages elders. Het tegengaan van onderloopshheid van de duikers of achterloopshheid via de wanden of vijverranden is een must.
25.	Vraag	Kan aangegeven worden waar de bronnen zich bevinden?
	Antwoord	Zie vraag 24.



26.	Vraag	Mogen wij ervan uit gaan dat de vijvers zich via de bronnen weer vullen? Of moet er voorzien worden water aan te voeren na de werkzaamheden?
	Antwoord	De vijvers zullen zich via het kwelwater weer vullen. Aanvullende voorzieningen t.b.v. het vullen van de vijvers is niet nodig.
27.	Vraag	Moet de inschrijvende partij in het bezit zijn van het WSCS-OCE certificaat?
	Antwoord	Zie hiervoor 4.12 op bladzijde 16 van hoofdstuk 2.
28.	Vraag	Wordt voor de financiering gebruik gemaakt van de suppletieregeling voor het opruimen van explosieven?
	Antwoord	Nee.
29.	Vraag	Is er een vooronderzoek beschikbaar conform de nieuwe wetgeving WSCS-OCE?
	Antwoord	Nee, er is geen op de vigerende regelgeving afgestemd actueel vooronderzoek beschikbaar die van toepassing is op de locatie.
30.	Vraag	Mogen er bijlagen bij het PvA worden toegevoegd bij de inschrijving? Bijvoorbeeld een planning, risicodossier of faseringstekening?
	Antwoord	Ja.
31.	Vraag	Aangegeven is dat alle eisen opgenomen moeten worden in het PvA bij de inschrijving. Gezien de beperking van het aantal pagina's van dit plan, blijft zo weinig ruimte over voor de beschrijving van de invulling die de gegadigde geeft aan de uitvoering van het werk. Hoe ziet de opdrachtgever dit?
	Antwoord	Het opgegeven maximale aantal pagina's is volgens de opdrachtgever toereikend om een kwalitatief goed PvA te maken. En om een juiste beoordeling te kunnen maken ten aanzien van de EMVI.
32.	Vraag	Eindigt de duiker tussen bovenste en middelste vijver in de muur, of steekt deze een eind uit, zoals op maatregelenkaart 2-2
	Antwoord	Daadwerkelijke situatie is vooralsnog niet bekend. Maatregelenkaart 2-2 is hierin niet bepalend.
33.	Vraag	Hoe worden de wangen van de grond rondom de palenrij geprofileerd?
	Antwoord	Taludlijnen van de gronddammen en van de vijvers moeten zodanig worden gerealiseerd dat de "natuurlijke" lijnen gevolgd worden. Ofwel, profiel volgend herstel.
34.	Vraag	Met welk onderwater talud dienen de randen van de vijvers te worden opgeleverd?
	Antwoord	Zie antwoord van vraag 33. Er is geen theoretisch profiel. Profielvolgend baggeren. Zie 1.1 O3.
35.	Vraag	Is van het onderzoeksgebied een vooronderzoek uitgevoerd volgens de WSCS-OCE?
	Antwoord	Zie antwoord op vraag 29.
36.	Vraag	Wanneer zijn de vijvers aangelegd?
	Antwoord	De vijvers zijn hoogstwaarschijnlijk 100-den jaren oud en mogelijk voorzagen deze vijvers ook de Bovenste Plasmolen van water. Deze molen is gebouwd in 1725.
37.	Vraag	Wanneer zijn de muurtjes/kunstwerken aangelegd?
	Antwoord	De muur tussen de bovenste en middelste vijver en eventuele restanten van de fontijn zijn zeker 100 tot 150 jaar oud. Vanaf 1835 is het een landgoed en zodanig in gebruik.



38.	Vraag	In het waterbodemonderzoek van Milon (15 april 2013) zijn boorstaten van de waterbodem opgenomen. Plaatselijk is de bovengrond geclassificeerd als 'zand' planten houdend. Dient deze grond als slib te worden beschouwd en derhalve te worden verwijderd, tot een maximale dikte van 1 m?
	Antwoord	Het pure minerale zand hoeft niet te worden verwijderd en valt niet onder slib/baggerspecie. Mineraal zand kan blijven liggen. Eventueel tijdens baggeren verwijderd zand mag verspreid worden in de vijver. Van groot belang is dat de baggerpecie met losse takken en blad, etc. verwijderd wordt.
39.	Vraag	Het plan van aanpak mag maximaal 7 pagina's beslaan, exclusief bijlagen. Is dit inclusief titelblad(en) en inhoudsopgave?
	Antwoord	Nee, dit is exclusief titelblad en inhoudsopgave.

Eelerwoude BV

Nop Otten