

Bijlage 6 Eisen aan huisaansluitingen en riolering

1. Het ontstoppen van de huisaansluitingen dienen te geschieden vanuit het ontstopningsstuk op openbaar gebied.
2. In de huisaansluitingen, voor vuil- en regenwaterafvoeren, zo kort mogelijk bij de erfscheiding, op openbaar gebied, een ontstopningsstuk met schroefdeksel opnemen.
3. Indien er geen ontstopningsstuk in de huisaansluiting aanwezig is dan dient deze op gemeentegrond aangebracht te worden, zo dicht als mogelijk is tegen de erfafscheiding.
4. De Opdrachtnemer dient na het plaatsen revisie gegevens te maken waarop de maten van de klemschaal ten opzichte van de bebouwing zijn aangegeven volgens het gestelde in bepaling 01 26 05 lid 01 van de Standaard 2015.
5. Indien de Opdrachtnemer na opening van het ontstopningsstuk constateert dat de locatie van de verstopping niet op gemeentegrond bevindt maar op particulier terrein dan dient hij dit onmiddellijk te melden aan de eigenaar c.q. bewoner van het pand waartoe de huisaansluiting behoort. De eigenaar c.q. bewoner kan op generlei wijze worden verplicht de aansluiting op eigen terrein door de Opdrachtnemer te laten ontstoppen. De aansluiting op gemeentegrond dient door de Opdrachtnemer ten allen tijden te worden gereinigd.
6. Indien de Opdrachtnemer ook de leiding van de eigenaar c.q. bewoner reinigt is dit een overeenkomst tussen beide partijen waarbij de gemeente Tilburg geen partij is.
7. De aansluitleidingen moeten na het uitvoeren van de ontstopningswerkzaamheden vrij zijn van alle vervuiling (zand, slib, vet, etc.) en alle losliggende stroomverhinderende obstakels moeten worden verwijderd.
8. Indien de aansluiting niet op de gebruikelijke werkwijze kan worden ontstopt, dient de Opdrachtnemer op basis van een voorstel in overleg te treden met de Opdrachtgever over een alternatieve werkwijze. Het gebruik van deze werkwijze zal in overleg tussen de Opdrachtnemer en de contractbeheerder worden verrekend.
9. De Opdrachtnemer dient zelf voor schoon spoelwater voor het reinigen van de huis- en kolkaansluitingen te zorgen.
10. Indien er asfaltverharding open gebroken moet worden dient er eerst contact te worden gelegd met de Opdrachtgever. Er dient eerst goedkeuring te zijn gegeven voordat er een werk sleuf in het asfalt wordt aangebracht.
11. Afwijkingen op de door de contractbeheerder verstrekte aansluitschets, alsmede de constatering dat er meerdere aansluitingen op dezelfde leiding zitten, dienen voordat er begonnen wordt met het vervangen van de leiding te worden gemeld bij de contractbeheerder. Dit om de contractbeheerder in staat te stellen de situatie buiten ter plaatse te kunnen bekijken. De werkzaamheden waarbij huis- en kolkaansluitingen afzonderlijk op het hoofdriool aangesloten moeten worden en werkzaamheden aan een situatie waarbij twee kolken recht tegenover elkaar zijn geplaatst kunnen gewoon uitgevoerd worden.
12. Indien er nieuwe leidingen moeten worden aangelegd mogen deze niet langer dan 7 meter parallel lopen ten opzichte van naastgelegen afvoer. Herstel van de werklocatie valt binnen het Werk en dient plaatst te vinden conform het Normenboek Tilburg.

