



## plattegrond nieuwe indeling

### Legenda

- |  |  |   |
|--|--|---|
| 1. egalisatie+2K lak op anydrievloer, betonkleur | 9. traplift  | 17. zonwering, type ntb   |
| 2. marmoleum betaand                             | 10. scheidings(elementen)wand polycarbonaat helder         | 18. zonwering, verduisterend, type ntb  |
| 3. marmoleum kleur n.t.b.                        | 11. schuifdeur masief met rondraam (afsluitbaar)           | 19. ombouw tbv frisdrankautomaat vlgs ontwerp rdr   |
| 4. tegelvloer natuursteen betaand                | 12. schuifdeuren voorzien van polycarbonaat panelen helder | 20. keramische uitstortgootsteen  |
| 5. schoonloopmat antraciet (17 m <sup>2</sup> )  | 13. pui met dvv helderglas                                 | 21. projectiewand (tot plafond) hpl homopal stiff/magneet / smartphone opladers/ ralkeur ntb  |
| 6. pui met zwenkdraaideuren                      | 14. wijziging trappenhuis (wand + deur verplaatsen)        | 22. extra deur (60 min)   |
| 7. balustrade metaal ral 9005 met dvv glaspaneel | 15. bank (balustrade) vlgs ontwerp rdr                     | 23. bestaande deur verplaatsten (60 min)  |
| 8. trap massief hout                             | 16. vitrine (dutch desgin collection)                      | 24. bestaande verlaagdplafond verwijderen, zichtbare installatie + vloerplaten spuiten met zwart akoestische spuitpleister (acospray) |

### vloerafwerking

**egalisatie + 2K lak** = betonegalisatie type wit kronos 2310 2% pigment en inclusief 2K-lak

**marmoleum** = Armstrong colorette LPX 131-059 stone grey

**trappen** = poolsgrenen triplex B(1) kwaliteit B(1) PU aflakken, voorzien van aluminium antislip profielen

meubelplan : zie tekening **15.12 do03**

electa & installatieplan : zie tekening **15.12 do04**

wandenplan : zie tekening **15.12 do05**

wijziging 06-07-2016