

No.	Omschrijving	Specificatie	Levensduur
1	Klimtouw	<ul style="list-style-type: none"> • Geslagen touw (gedraaid) bestaande uit 8 strengen hennep met een totale dikte van 35mm. • Voorzien van een aluminium ophangpunt. • Veilige en sterke verbindingen • Installatie voorzien van duidelijke werkwijze voor gebruiker 	30 jaar
2	Klimrek	<ul style="list-style-type: none"> • Gemakkelijk bedienbaar • Bij elektrische voor zien van degelijke beveiligingen • Draaibaar tot haaks op de muur voor multifunctioneel gebruik • Bestaande uit meerdere klimvlakken (3 a 4) • Combineerbaar met andere materialen, denk een horizontaal gebruik • Voorzien van degelijke vloerverankeringen • Installatie voorzien van duidelijke werkwijze voor gebruiker 	30 jaar
3	Ringenstel	<ul style="list-style-type: none"> • Degelijke verankeringen (kikkerplaten) • Ringen voorzien van kunststof band met rvs triangel of karabijn • Geschikt voor ringenstel en hijsunit • Ring moet splintervrij zijn • Touwwerk voorzien van kleur bij meerdere touwwerken • Installatie voorzien van duidelijke werkwijze voor gebruiker 	30 jaar
4	Rekstokinstallatie	<ul style="list-style-type: none"> • Makkelijk bedienbaar • Aanhaakstukken degelijk te vergrendelen • In hoogte verstelbaar • Te combineren met andere attributen • Installatie voorzien van duidelijke werkwijze voor gebruiker • de lengtemaat van rekstokzuil bedraagt 260 cm of 270 cm. 	30 jaar
5	Basketbalinstallatie	<ul style="list-style-type: none"> • Verstelbaar zowel in hoogte als tussenafstand • Degelijke verankering bij verstelling van de afstanden • Metalen frame • Bord gemaakt van multiplex 	20 jaar
6	Basketbalinstallatie mobiel	<ul style="list-style-type: none"> • Compact in opbergstand • Moet stabiel zijn tijdens gebruik • Verstelbare hoogte • Voorzien van stootbescherming • Makkelijk te verplaatsen en te besturen 	20 jaar

7	Volleybaltuipaal	<ul style="list-style-type: none"> • Moet makkelijk afneembaar zijn • Degelijk profiel wat niet meegeeft met inspannen. • Makkelijk in hoogte te verstellen 	25 jaar
8	Volleybalzuil	<ul style="list-style-type: none"> • Minimale doorbuiging bij het inspannen • Snel span bediening voor de hoogte instelling • Voorzien van hoogte indicatie • Voorzien van een span systeem met touw 	30 jaar
9	Hijsunit elektrisch	<ul style="list-style-type: none"> • Voorzien van een simpele besturing middels afstandsbediening of touchpad • Codering bij meerdere units moet duidelijk aangegeven zijn • Voorzien van vergrendelbare karabijnhaken • Installatie voorzien van duidelijke werkwijze voor gebruiker 	30 jaar
10	Hijsunit handbediend	<ul style="list-style-type: none"> • Voorzien van vergrendelbare karabijnhaken • Touw voorzien van kleurcodering met meerdere units • Betrouwbare vergrendeling van de touwen/ kettingen • Vergrendeling makkelijk bedienbaar • Installatie voorzien van duidelijke werkwijze voor gebruiker 	30 jaar
11	Korfbalspring-standaard	<ul style="list-style-type: none"> • Binnenbuis voorzien van een hoogte indicatie • Hoogteverstelling met sterknop of snel span bediening • Voet voorzien van beschermrubber • Voorzien van lijnhouder • Brede stabiele voet • Traploos verstelbaar 	20 jaar
12	springplank	<ul style="list-style-type: none"> • Geschikt voor basis- en voortgezet onderwijs • Duurzame houten constructie • Met minimaal een 3-voudig veersysteem • Bovenblad met dempende vulling • Robuuste bekleding • Inclusief antislip vloerbeschermers • Afmeting. 120 x 60 x 21 cm. 	10 jaar
13	Mini trampoline	<ul style="list-style-type: none"> • Voorzien van minimaal 24 stalen veren. • In hoogte en hellingshoek verstelbaar en inklapbaar. • Springdoek. 60 x 60 cm op een frame van. 112 x 112 cm. • Verzinkt stalen frame • Met gesloten bescherm pad over frame en veren • Inclusief vloerbeschermers 	10 jaar
14	Trampoline open eind	<ul style="list-style-type: none"> • Zeer stevige metalen onderconstructie. • Springdoek 60 x 70 cm van 13 mm brede gevlochten banden. • Stalen veren met pads, in hoogte verstelbaar en inklapbaar. • Verzinkt stalen frame. 	10 jaar

15	Combiframe Dekplank	<ul style="list-style-type: none"> • Gemaakt van hout of uitgevoerd als zijnde springkastdek • Het dek mag niet kunnen schuiven als het op/in het combiframe ligt 	10 jaar
16	Combiframe piramidaal	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtgewicht frame • Stabiel tijdens gebruik • Te koppelen met andere attributen • Voorzien van antislip voertrubbers • Ten alle tijden geleverd met een 2tal verrolsystemen 	20 jaar
17	Turnbank 360cm	<ul style="list-style-type: none"> • Voorzien van duurzame onderdelen • Stevig frame • Blad van kunststof of hout • De mogelijkheid om in te haken in een kast of combiframe • Stapelbaar • Voorzien van wielen voor het makkelijk te verplaatsen 	15 jaar
18	Turnbank 300cm	<ul style="list-style-type: none"> • Voorzien van duurzame onderdelen • Stevig frame • Blad van kunststof of hout • De mogelijkheid om in te haken in een kast of combiframe • Stapelbaar • Voorzien van wielen voor het makkelijk te verplaatsen 	15 jaar
19	Turnmat	<ul style="list-style-type: none"> • Geschikt voor basis- en voortgezet onderwijs • Bovenzijde van zware kwaliteit canvas of bisonyl • Onderzijde antislip • Matten kunnen door rechte zijanten in de lengte en breedte gekoppeld worden via klittenband. • Ieren hoeken • Afmeting exact. 150 x 100 x 6 cm. 	10 jaar
20	Turnmatwagen	<ul style="list-style-type: none"> • Wagen voor het horizontaal opslaan van turnmatten • Afgeronde hoeken om blessure te voorkomen • Makkelijk bestuurbaar • Voorzien van 2 of 4 zwenkwielen 	30 jaar
21	Landingsmat	<ul style="list-style-type: none"> • Bovenzijde van canvas in het midden voorzien van een Afwijkend gekleurde richtloper. Of stevig bisonyl • Mat met vulling geschikt voor basis- en voortgezet onderwijs. • 12 handgrepen, of uitstekende lussen • Inclusief voorzieningen voor luchtafvoer • Zeer hoge trek- en scheursterkte • Afmeting 300 x 200 x 30 cm. • Antislip aan onderzijde • Hoes geheel afritsbaar 	10 jaar

22	Landingsmatwagen Dubbel	<ul style="list-style-type: none"> • Gemakkelijk verrolbaar • Stabiel • Voorzien van wielen die geen strepen achterlaten • Ruimte voor 2 landingsmatten van 300 x 200 x 30 	20 jaar
23	Lange mat 5meter	<ul style="list-style-type: none"> • Geschikt voor basis- en voortgezet onderwijs • Schuine aanloopkant aan één uiteinde ter voorkoming van struikelen. Door dwarscellen is de mat makkelijk op te rollen. • Lange matten te koppelen via klittenband, koppelbaar per 2 stuks. • Bovenzijde van zware kwaliteit canvas of bisonyl met afwijkend gekleurde richtloper. • Inclusief 2 vastzetbanden. • Antislip materiaal • Hoge trek- en scheursterkte • Vulling heeft hoog schokabsorberend vermogen 	10 jaar
24	Lange mat 10meter	<ul style="list-style-type: none"> • Geschikt voor basis- en voortgezet onderwijs • Schuine aanloopkant aan één uiteinde ter voorkoming van struikelen. Door dwarscellen is de mat makkelijk op te rollen. • Bovenzijde van zware kwaliteit canvas of bisonyl met afwijkend gekleurde richtloper. • Inclusief 2 vastzetbanden. • Antislip materiaal • Hoge trek- en scheursterkte • Vulling heeft hoog schokabsorberend vermogen 	10 jaar
25	Langematwagen	<ul style="list-style-type: none"> • Wiegmodel • 4 zwenkwielen 	25 jaar
26	Honkpaal/ badmintonpaal	<ul style="list-style-type: none"> • Voorzien van stevige voet met beschermrubber • Voorzien van een sleuf voor het inhaken van het badmintonnet 	30 jaar
27	Stokkenbak	<ul style="list-style-type: none"> • Gemaakt van metaal of kunststof • Verrolbaar • Stabiel met inhoud 	25 jaar
28	Ballenwagen	<ul style="list-style-type: none"> • Gemaakt van metaal voorzien van gaas of spijlen. • Voorzien van een verrolinrichting • Voorzien van een sluiting 	25 jaar
29	materiaalwagen	<ul style="list-style-type: none"> • Multifunctioneel inzetbaar • Voorzien van een verrolinrichting • Degelijk stabiel frame 	25 jaar
30	Palen en nettenwagen	<ul style="list-style-type: none"> • Opslagcapaciteit van minimaal 6 palen met daarbij behorende netten en eventuele spansysteem • Voorzien van een verrolinrichting • 	25 jaar

31	Springkast	<ul style="list-style-type: none"> • Ieder tussendeel is voorzien van rubber vloerbeschermers • De klampen van het bovenste deel zijn nastelbaar. • Boven op het piramidedeel kunnen extra rechte delen geplaatst worden • Koppelmogelijkheden met andere kasten en toestellen • Centraal bedienbare verrolinrichting met 8 wielen • Iederen dek • Veilig belastbaar, ook als deze nog op de verrolinrichting staat 	20 jaar
32	Handbaldoel	<ul style="list-style-type: none"> • Voorzien van sterk inhaaksysteem of peesverbinding. • Compleet met borging en net maas 45x45 diameter 5mm • Passend bij te krijgen smoornet • afmeting van 300x200cm inclusief net (MW 4,5x4,5cm) en 2 vastzetbeugels 	10 jaar
33	Handbaldoelwagen	<ul style="list-style-type: none"> • Voorzien van 4 zwenkwielen • Beklede ophangbeugels voor het voorkomen van beschadigingen • Stabiele constructie 	20 jaar
34	Turn bok MO	<ul style="list-style-type: none"> • Bekleed met hoge kwaliteit leder • Uitgevoerd met verrolinrichting • Voorzien van rubberen vloerbescherming • Uitgevoerd met een traploze fijn afstelling 	20 jaar
35	Turn bok LO	<ul style="list-style-type: none"> • Bekleed met hoge kwaliteit leder • Uitgevoerd met verrolinrichting • Voorzien van rubberen vloerbescherming • Uitgevoerd met een traploze fijn afstelling 	20 jaar
36	Trampoline master school	<ul style="list-style-type: none"> • Sterk frame • Met verrolinrichting 	10 jaar
37	Mini doelen	<ul style="list-style-type: none"> • Voorzien van vloerbescherming • Sterk frame 	10 jaar
38	Hockeybalken	<ul style="list-style-type: none"> • Kunststof balken minimaal 2 meter • Degelijke koppel methode • Makkelijk stapelbaar • set (balken + koppelstukken), inclusief transportwagen, voor een speelveld met een totale omtrek van 84 strekkende meter. 	15 jaar
39	Hockeybalken-wagen	<ul style="list-style-type: none"> • Wagen waarop minimaal 40 hockeybalken kunnen • Stevin frame 	30 jaar

40	Bergkast	<ul style="list-style-type: none"> • Afsluitbare stalen kast. • Voorzien van stelvoeten die tevens de vloer beschermen • Schappen verstelbaar in elke hoogte • Afmeting (HxBxD) 200x100x50 cm met een marge van 10 cm (per maat) meer of minder. 	30 jaar
41	Tchoukbal 120x120	<ul style="list-style-type: none"> • Stabiel frame gemaakt van een metaal • Verstelbare hoek 	10 jaar
42	Scheidsrechter stoel	<ul style="list-style-type: none"> • In hoogte verstelbaar • Voorzien van een degelijk stabiel frame • Een degelijke verrolinrichting 	20 jaar
43	Trapezoïde	<ul style="list-style-type: none"> • Afgerond frame • Uitgevoerd met stevige hardhouten dekplank • Voorzien van rubberen vloerbescherming 	20 jaar
44	Tumblingbaan	<ul style="list-style-type: none"> • Compleet geleverd met transportwagen en blower • Lichtgewicht 	10 jaar

Eis 45

Alle artikelen dienen te voldoen aan de geldende wettelijke voorschriften/richtlijnen en daarvoor geldende NEN-normeringen.