

Eisen aan de rolcontainers (aanvullend op het programma van Eisen)

Nr.	Technische eisen minicontainers
1	De rolcontainers bestaan uit een romp met een scharnierend deksel en zijn uitgevoerd met een inhoud van 770 l, 1.000 en 1.100 liter. De deksel en de romp hebben een zo vlak mogelijke bodem voor een efficiënte en effectieve lediging. In de container mogen geen beluchtingsgaten of roosters aanwezig zijn. De containers zijn voorzien van een afsluitbare aftap mogelijkheid voor vloeistoffen welke zich in de container bevinden.
2	De containers (alle onderdelen) hebben een levensduur van tenminste 15 jaar bij normaal gebruik.
3	De minicontainers zijn slagvast en blijven tijdens de levensduur kleurvast en van gelijke materiaalkwaliteit onder invloed van het erin bewaarde afval en weersinvloeden zoals zonnewarmte, UV straling en neerslag.
4	Alle rolcontainers worden door Opdrachtnemer met reeds gemonteerde deksel geleverd.
5	Alle onderdelen dienen leverbaar te zijn gedurende de levensduur (15 jaar) van de rolcontainer.
6	Alle onderdelen zijn demonteerbaar ten behoeve van vervanging en/of uitwisseling.
7	De rolcontainers zijn geschikt voor het opnamesysteem Zoeller-Haller Delta.

Nr.	Technische eisen per containeronderdeel
	Romp
8	De rolcontainers zijn gedurende de levensduur bestand tegen vervorming als gevolg van contact met opnamesysteem en inzamelvoertuig tijdens de inzameling.
9	In de romp zijn geen beluchtingsgaten of roosters aanwezig.
10	Op de romp wordt geen fractie-aanduiding, gemeentenaam en/of leveranciersnaam vermeld.
11	De vereiste containerkenmerken (conform NEN 840) worden op een onopvallende plaats op de minicontainer vermeld.
	Wielen en as
12	De as-wielen combinatie is tijdens de levensduur van de geleverde rolcontainers bestand tegen corrosie.
13	De wielen zijn uitgevoerd met een slijtvast loopvlak, dat tijdens de levensduur geluid- en trillingsdempende eigenschappen behoudt.
14	De as en wielen dienen eenvoudig te kunnen worden gedemonteerd ten behoeve van reparatie en/of stapeling voor transport van defecte rolcontainers.
15	Zowel bij een lege als bij een gevulde rolcontainer dienen de wielen tijdens duwen of trekken vrij te lopen.
	Deksel
16	De deksel is uitgevoerd met handgrepen. De deksel is voorzien van minimaal twee handgrepen.

17	De deksel is zoveel mogelijk glad uitgevoerd en is afwaterend. De deksel sluit zodanig aan op de opnamerand dat er geen regenwater de romp in kan stromen.
18	De scharnierpen(nen) zijn eenvoudig te vervangen.
19	De deksel is voorzien van de tekst 'geen hete stoffen inwerpen'. Een vermelding van de leveranciersnaam is toegestaan op het deksel. Voor teksten wordt geen van de deksel afwijkende kleur en/of verf gebruikt.
	Chips
20	De identificatiechips voldoen aan de volgende specificaties: - frequentie 134,2 kHz matched met Read-Only; - soort overdracht HDX; - Afmetingen passend in chipnest conform RAL-GZ 951/1 en/of NEN-EN 840; - Onversleuteld conform STOSAG; - Geschikt voor uitlezen bij lediging met opnamestroom Zoeller-Haller Delta en met handterminal.
21	De chips dienen op een deugdelijke wijze aangebracht te worden. Onder deugdelijke wijze wordt verstaan: goed gemonteerd en goed uitleesbaar. Een deugdelijk gemonteerde chip blijft gedurende minimaal 15 jaar zitten, moest uitgezonderd.

Nr.	Eisen aan materiaalgebruik en recycling
22	De rolcontainers zijn volledig vervaardigd uit recyclebaar materiaal.
23	De romp en deksel van de minicontainers zijn vervaardigd uit ingekleurd HDPE (Hoge Dichtheid Poly Ethyleen).
24	Opdrachtnemer neemt defecte en overbodige rolcontainers en/of onderdelen in van Opdrachtgever, ongeacht de oorspronkelijke leverancier. Deze ingenomen (onderdelen van) minicontainers worden ingezet voor recycling.
25	Voor ingenomen rolcontainers en/of onderdelen gelden gedurende de overeenkomst de tarieven zoals door Opdrachtnemer opgegeven bij zijn Inschrijving.
26	Opdrachtnemer dient van iedere inname van afgedankte rolcontainers schriftelijk aan te tonen dat de minicontainers daadwerkelijk zijn aangeboden voor verwerking met het oog op recycling.

Nr.	Garantie-eisen
27	De garantietermijn bedraagt minimaal 5 jaar.
28	De garantieworkzaamheden vinden plaats in het verzorgingsgebied van Opdrachtgever. Hiervan zijn alle kosten, binnen de garantietermijn, voor rekening van leverancier. Verblijf-, voorrij- en/of reiskosten kunnen niet in rekening worden gebracht bij Opdrachtgever. Garantieclaims worden binnen 4 weken opgelost. Bij onveilige situaties worden direct actie ondernomen in overeenstemming met Opdrachtgever.

29	Indien tijdens de garantieperiode een gebrek ontstaat is de Opdrachtnemer ongeacht de oorzaak van het ontstaan van dat gebrek, verplicht de rolcontainers en /of onderdelen binnen een door de Opdrachtgever te bepalen redelijke termijn te vervangen, te herstellen ofwel, mits de redelijkheid hieraan niet in de weg staat, de rolcontainers en/ of onderdelen terug te nemen en de voor die goederen gedane betaling onmiddellijk terug te betalen, een en ander ter keuze van de Opdrachtgever. Alle te maken kosten zijn voor rekening van de Opdrachtnemer, tenzij de wederpartij aantoonst dat het tijdens de garantieperiode ontstane gebrek niet voor zijn rekening en risico komt.
----	--

Nr.	Eisen aan de initiële levering
30	Opdrachtnemer levert en lost de rolcontainers en bijbehorende onderdelen, voor een door Opdrachtgever bepaalde datum, op een door Opdrachtgever aan te wijzen locatie. Alle goederen zijn voor rekening en risico van Opdrachtnemer tot en met het transport en lossen van de rolcontainers op de locatie. Voor de initiële levering geldt nadrukkelijk dat Opdrachtnemer de geleverde (onderdelen van) rolcontainers lost voor eigen rekening en risico. Opdrachtgever beschikt over een centrale opslaglocatie.
31	Inschrijver stemt het aflevermoment af met Opdrachtgever. Aflevering kan plaatsvinden op maandag tot vrijdag tussen 08.00 en 16.00 uur.
32	De levering wordt pas geacht voltooid te zijn na schriftelijke acceptatie van de levering door de Opdrachtgever. De Opdrachtgever zal de levering voor acceptatie (laten) controleren op conformiteit met de aanbestedingsdocumenten.
33	De voertuigen die gebruikt worden voor het leveren van de containers vanuit de productie naar het adres van de Opdrachtgever voldoen aan de Euro 5 norm.
34	Eventuele verpakkingen van de geleverde rolcontainers worden door de leverancier, direct na aflevering, retour genomen en conform milieu wet- en regelgeving verwerkt.
35	Zodra de Opdrachtnemer weet of verwacht dat de rolcontainers en/of onderdelen niet, of niet tijdig geleverd kunnen worden, zal Opdrachtnemer Opdrachtgever daarvan onverwijld schriftelijk in kennis stellen en aangeven welke maatregelen genomen worden om de eventuele schade voor de Opdrachtgever voortvloeiende uit dit niet-nakomen, te voorkomen of te beperken.

Nr.	Eisen aan naleveringen
36	Op schriftelijk verzoek van Opdrachtgever levert Opdrachtnemer complete rolcontainers. Alle rolcontainers worden door Opdrachtnemer met reeds gemonteerde deksel geleverd.
37	Rolcontainers worden binnen 6 weken na bestelling bij Opdrachtgever afgeleverd.
38	Opdrachtnemer levert en lost (onderdelen van) rolcontainers op de gemeentewerf van de deelnemende gemeenten.