

Aanbesteding: Beheer grondwatermeetnet 2021 - 2026
Aanbestedende Dienst: Gemeente Amersfoort
Referentie: TN304479

Toelichting:

Ref.nr. **Onderwerp:**
1 planning inlichtingenproces

Vraag:

In de leidraad wordt gesproken over een eerste inlichtingenronde: eindigt 25 maart 12 uur. Deze fase wordt op Tendered niet genoemd. Biedt u inderdaad de mogelijkheid om vragen in 2 aparte fases te stellen?

Antwoord:

Zoals in paragraaf 4.1 is beschreven hebben gegadigden twee mogelijkheden tot het stellen van vragen.

In paragraaf 4.3 wordt hier verder op ingegaan en is onder andere aangegeven dat na de eerste nota van inlichtingen inschrijvers in de gelegenheid gesteld worden nadere vragen te stellen over de beantwoording van de eerder gestelde vragen.

Beantwoord op: 24-03-2021
Label: Proces

Ref.nr. **Onderwerp:**
2 Bijlagen H

Vraag:

In bijlage H geeft u de ligging en de metagegevens van de peilbuizen. Heeft u voor ons ook foto's van de lokaties waar de peilbuizen staan? Dit in verband met de bereikbaarheid van de peilbuizen en evt storende invloed van objecten op het zend- en ontvangstbereik van het modem.

Antwoord:

In bijlage H3 zijn de beschikbare foto's van de peilbuizen opgenomen.

Beantwoord op: 01-04-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. **Onderwerp:**
3 Bijlage H-1

Vraag:

In bijlage H-1 geeft u geen informatie over de grondwaterstanden (gemiddelde, hoogste, laagste). Kunt u per peilbuis een inschatting geven van de grondwaterstanden? Dit in verband met het bepalen van o.a. de kabellengte.

Antwoord:

Ter indicatie zijn in bijlage H4 de gegevens over de beschikbare hoogste, gemiddelde en laagste grondwaterstanden per peilbuis opgenomen.

Beantwoord op: 01-04-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.

4

Onderwerp:

Bijlage H-1

Vraag:

In bijlage H-1 staat dat een groot aantal peilbuizen voorzien is van een straatpot met gietijzeren deksel. Wij gaan er van uit dat deze straatpotten binnen de opdracht moeten worden vervangen door een straatpot met een kunststof deksel. Is deze aanname juist?

Antwoord:

Zoals in paragraaf 8.1 onder eis 2 is aangegeven valt het vervangen van straatpotten binnen de opdracht als dat benodigd is voor uitvoeren van de opdracht (zowel het uitvoeren van de metingen ter plekke als ook het aanleveren van de data aan de portals).

Beantwoord op: 24-03-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.

5

Onderwerp:

Inschrijfstaat, prijsontwikkeling

Vraag:

Hoe en wanneer worden de prijzen geïndexeerd, gedurende de looptijd van de opdracht en de eventuele verlenging(en) ervan?

Antwoord:

In artikel 3.4 van de bij deze nota gewijzigde conceptovereenkomst wordt de indexering gespecificeerd. Een nieuwe versie van de conceptovereenkomst wordt bij de nota van inlichtingen op Tendered gepubliceerd.

Beantwoord op: 01-04-2021

Label: Contract

Ref.nr.

6

Onderwerp:

PVW art. 9.5/2, Smart invulling CO2 neutraal

Vraag:

Onderaan de pagina is vermoedelijk tekst weggevallen. Welke tekst?

Antwoord:

Dat is correct. De zin hoort te luiden:

Een aantoonbaar hoge bijdrage en SMART invulling van de doelstelling van CO2-neutraal uitvoeren leidt tot een hogere beoordeling.

Beantwoord op: 01-04-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.

7

Onderwerp:

PVW art. 9.4/3, Regendata

Vraag:

Onze ervaring leert dat de presentatie van regendata in relatie tot de grondwaterstand bij bewoners leidt tot verwarring. Bent u bereid deze eis te laten vervallen voor de publieksportal?

Antwoord:

Nee, de eis om neerslagdata te presenteren in de publieksportal komt niet te vervallen. Wij delen uw ervaring niet dat het presenteren van neerslagdata in relatie tot de grondwaterstand tot verwarring leidt.

Beantwoord op: 01-04-2021

Label: Contract

Ref.nr.

8

Onderwerp:

PVW art. 9.1c, Veiligheid

Vraag:

Kunt u inzicht geven in de situatie van de meetpunten en waar de meetpunten in een doorgaande weg liggen waar de toegestane snelheid boven de dertig km/h ligt?

Antwoord:

Alle meetpunten bevinden zich in het trottoir of het groen. In bijlage H3 zijn de beschikbare foto's van de peilbuizen opgenomen.

Beantwoord op: 01-04-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.

9

Onderwerp:

PVE art 26

Vraag:

U vraagt inzicht in hoe vaak de portals zijn bezocht. In het kader van de privacy van de gebruikers gebruiken wij geen cookies op de publieksportal. Kunnen we volstaan met het opnemen van het aantal afgehandelde zoekvragen voor de publieksportal?

Antwoord:

Ja, het is voldoende om het aantal ontvangen en afgehandelde zoekvragen voor de publieksportal op te nemen in het evaluatierapport.

Beantwoord op: 01-04-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.

10

Onderwerp:

PVE art 11, beschikbaar komen van data op de portal

Vraag:

Storingen bij de GPRS-operator kunnen leiden tot vertraging in de verzending van data. Wij hebben daar geen invloed op. Kunnen deze omstandigheden worden uitgesloten van de 1 dag eis?

Antwoord:

Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de telecommunicatie. Als storing veroorzaakt worden door mobiele operators, dan wordt dit als overmacht gezien. Wel dit u in het jaarlijkse evaluatierapport aan te geven of, wanneer en hoe lang dergelijke storingen hebben geduurd. Daarnaast blijft de eis van datagarantie staan. De meetdata mag na het opheffen van de storing niet verloren zijn gegaan.

Beantwoord op: 01-04-2021

Label: Contract

Ref.nr.

11

Onderwerp:

PVE, art. 11, beschikbaarheid binnen een dag

Vraag:

Er wordt verwezen naar eis 6. Deze eisen 6 en 11 spreken elkaar tegen. Welke eis is geldig?

Antwoord:

Voor de 14 peilbuizen die onderdeel uitmaken van het regionale grondwater meetnet dat in het beheer is van Platform Water Vallei en Eem geldt een termijn van maximaal 1 maand voor het opnemen van de meetgegevens in de portals, zoals verwoordt in eis 6.

Voor de 189 peilbuizen uit deze aanbesteding geldt de beschikbaarheidstermijn uit eis 11.

Beantwoord op: 01-04-2021

Label: Contract

Ref.nr.

12

Onderwerp:

PVE art. 9, drie maanden doorlooptijd

Vraag:

De zomervakantieperiode valt in de eerste 3 maanden van de overeenkomst. Dit betekent verminderde bereikbaarheid van de betrokkenen en minder beschikbaar personeel. Kan in deze eis de termijn worden verlengd of uitgesteld?

Antwoord:

De uitvoeringsperiode voor de éénmalige werkzaamheden wordt gewijzigd in vier maanden.

Beantwoord op: 01-04-2021

Label: Contract

Ref.nr.

13

Onderwerp:

PVE art. 7, ontsluiten andere instanties

Vraag:

Geldt de ontsluiting voor zowel de gemeentelijke als de publieksportal?

Antwoord:

Ja, de ontsluiting van peilbuizen van andere instanties geldt voor zowel de gemeentelijke als ook de publieke portal.

Beantwoord op: 01-04-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.

14

Onderwerp:

PVE art. 7, ontsluiten andere instanties

Vraag:

Het grondwatermeetnet dient doorgaans om de freastische

grondwaterstanden inzichtelijk te maken. Andere partijen kunnen meten met andere onderzoeksdoelstellingen, met diepe of zeer diepe peilbuizen. Gaat het hier uitsluitend om freatische peilbuizen?

Antwoord:

Het is niet bekend of de peilbuizen van andere partijen uitsluitend freatische peilbuizen betreffen.

Beantwoord op: 01-04-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.
15

Onderwerp:

PVE art. 7, ontsluiten andere instanties

Vraag:

In de tekst staat 7 peilbuizen van de provincie Utrecht. Om hoeveel peilbuizen gaat het in totaal in deze eis?

Antwoord:

Het is niet bekend om hoeveel peilbuizen van andere instanties het in totaal gaat. Het aantal van 7 peilbuizen van de provincie Utrecht is een indicatie.

Beantwoord op: 01-04-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.
16

Onderwerp:

PVE art. 5, boorbeschrijvingen BRO 2022

Vraag:

Voldoen de beschikbare boorbeschrijvingen aan de innamecriteria van BRO?

Antwoord:

Het is niet bekend of de beschikbare boorbeschrijvingen voldoen aan de innamecriteria van de BRO.

Beantwoord op: 01-04-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.
17

Onderwerp:

PVE art. 5, boorbeschrijvingen BRO 2022

Vraag:

Bij de BRO is nog niet bekend aan welke eisen de boorbeschrijvingen moeten voldoen. Niemand kan aan deze eis voldoen. Kunt u deze eis laten

vervallen, of er een stelpost voor opnemen?

Antwoord:

We achten deze eis niet onredelijk, omdat dit een bekende ontwikkeling is bij de BRO waar alle partijen in 2022 aan moeten gaan voldoen. Deze eis blijft gehandhaafd.

Beantwoord op: 01-04-2021

Label: Contract

Ref.nr.
18

Onderwerp:
PVE art. 15, datagaten

Vraag:

U eist een oplostermijn voor storingsen en ook een datapercentage per peilbuis, ons inziens dient dit het zelfde doel, maar dan met verschillende parameters. In de markt is een oplostermijn van 4 weken gebruikelijk. Bent u bereid de oplostermijn te verruimen en opdrachtnemers de ruimte bieden om meer duurzame oplossingen voor storingsafhandeling te benutten waarbij de gevraagde percentages worden gehaald?

Antwoord:

Nee, de gemeente is niet bereid om de oplossingstermijn te verruimen. Zoals gesteld in eis 15 mag een gat in de meetreeks niet langer zijn dan 14 dagen.

Beantwoord op: 01-04-2021

Label: Contract

Ref.nr.
19

Onderwerp:
PVE art. 5, wijzigingen peilbuizen t.o.v. BRO-registratie

Vraag:

Is er een logboek van alle peilbuiswijzigingen (metadata)? In hoeverre zijn deze al verwerkt in de BRO?

Antwoord:

Nee, er is geen logboek met peilbuiswijzigingen. De gegevens, zoals deze momenteel bekend zijn, zijn aangeleverd aan de BRO.

Beantwoord op: 01-04-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.
20

Onderwerp:
PVE art. 5, beperking functionaliteit BRO

Vraag:

Volgens de huidige structuur bij BRO niet mogelijk dat dataleveranciers aanvullingen leveren wanneer de bronhouder zelf, zonder machtiging, de putgegevens heeft aangeleverd. In dit geval zal geen van de aanbieders aan de eis kunnen voldoen. Heeft de bronhouder de putgegevens aangeleverd? Zo ja, wilt u de eis laten vervallen?

Antwoord:

Nee, deze eis komt niet te vervallen. De gemeente heeft de putgegevens zelf aangeleverd. De BRO werkt momenteel aan een oplossing hiervoor, dat naar verwachting in het derde kwartaal 2021 gereed is.

Beantwoord op: 01-04-2021

Label: Contract

Ref.nr.
21

Onderwerp:

PVE art. 5, beperking functionaliteit BRO

Vraag:

Voor het leveren van aanvullingen in de BRO (ingemeten hoogtes), moet de nieuwe leverancier van gegevens gemachtigd worden door de oude leverancier. Kunnen wij er van uitgaan dat de machtiging wordt verleend?

Antwoord:

Ja, de opdrachtnemende partij zal door de gemeente gemachtigd worden.

Beantwoord op: 01-04-2021

Label: Contract

Ref.nr.
22

Onderwerp:

PVE art. 4, putidentificatie

Vraag:

Zijn de BRO_id's bekend en worden die ter beschikking gesteld?

Antwoord:

Ja, de BRO-id's van zowel de bestaande peilbuizen als de nieuw geplaatste peilbuizen zijn bekend. Deze worden bij opdrachtverlening ter beschikking gesteld.

Beantwoord op: 01-04-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.

23

Onderwerp:

bijlage H1, afmeting straatpot

Vraag:

Kunnen we er van uitgaan dat de onvermelde afmetingen groter zijn dan 185x185?

Antwoord:

Nee, hier kan niet van worden uitgegaan. Bijlage H1 is aangepast, waarbij is aangegeven wat de onbekende afmetingen zijn.

Beantwoord op: 01-04-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.

24

Onderwerp:

bijlage H1, materiaal bescherming peilbuis

Vraag:

Kunnen we er van uitgaan dat het onbekende materiaal (kolom AC uit bijlage H1) geschikt is voor telemetrie (GPRS-signalen)?

Antwoord:

Nee, hier kan niet van worden uitgegaan. Bijlage H1 is aangepast, waarbij is aangegeven wat het onbekende materiaal is. Van de peilbuizen die zijn afgewerkt met een koker is het materiaal van de koker onbekend. Hierbij mag er van worden uitgegaan dat het materiaal staal is.

Beantwoord op: 01-04-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.

25

Onderwerp:

Facturatie jaarlijkse kosten

Vraag:

Er is niet gespecificeerd hoe u de jaarlijkse kosten wilt factureren. Gaat u akkoord met het volgende voorstel?

Jaarlijks beheer: facturatie per kwartaal, vooruit

Antwoord:

De jaarlijkse all-in kosten mogen aan het eind van ieder kwartaal (achteraf) worden gefactureerd.

Beantwoord op: 01-04-2021

Label: Contract

Ref.nr.
26

Onderwerp:
Facturatie eenmalig werk

Vraag:

Er wordt van inschrijvers verwacht dat deze investeren in telemetrische apparatuur voor uitvoering van de opdracht. Om dit te kunnen financieren, stelen wij de volgende facturatiemethodiek voor, gaat u hiermee akkoord? Eenmalig werk: 50% bij opdrachtverlening, 50% bij oplevering

Antwoord:

Voor de facturatie van de éénmalige werkzaamheden geldt dat 50% in rekening mag worden gebracht bij opdrachtverlening en 50% na afronding van de éénmalige werkzaamheden; wel geldt hierbij dat de gemeente Amersfoort bij bevoorschotting artikel 19 van de ARVODI toe past (kredietinstellingsgarantie).

Beantwoord op: 01-04-2021
Label: Contract

Ref.nr.
27

Onderwerp:
Invulling CO2-compensatie

Vraag:

U stelt dat inschrijvers aan CO2-compensatie moeten doen. Hoe verwacht u dat dit ingevuld wordt? Door bijvoorbeeld te investeren in CO2-compensatie-projecten met dit geld? Of door te investeren in CO2-reductie binnen de bedrijfsvoering? Of heeft u een andere voorkeur?

Antwoord:

Dit bedrag wordt uitgekeerd aan de gemeente Amersfoort en wordt door Amersfoort zelf bestemd voor het behalen van CO2-reductie.

Beantwoord op: 01-04-2021
Label: Inhoud

Ref.nr.
28

Onderwerp:
Bijlage E: template-overeenkomst?

Vraag:

Bijlage E lijkt een template-overeenkomst te zijn waar een aantal clausules in opgenomen zijn die niet relevant lijken te zijn voor deze opdracht. Kunt u dit template uitwerken en een nieuwe versie ter beschikking stellen ter beoordeling van de inschrijvers?

Antwoord:

De constatering is juist, abusievelijk is deze template gepubliceerd. Een nader ingevulde conceptovereenkomst wordt op Teneder gepubliceerd, en de onjuiste versie komt te vervallen.

Beantwoord op: 01-04-2021

Label: Juridisch

Ref.nr.
29

Onderwerp:
Duurzaamheid: eis voor 0% uitstoot?

Vraag:

U geeft aan duurzaamheid belangrijk te vinden. In onze ervaring hebben meerdere gemeenten een eis om alleen uitstootvrije voertuigen in te zetten voor zakelijke dienstverlening vanaf een bepaald moment. Heeft de gemeente Amersfoort een vergelijkbare eis die relevant is voor deze aanbesteding?

Antwoord:

Onze inschatting is dat op dit moment dit voor de markt nog een (te) grote uitdaging is. Daarom is een dergelijk harde eis niet opgenomen op dit moment.

Beantwoord op: 01-04-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.
30

Onderwerp:
Bijlage H1: dubbele adressen

Vraag:

In Bijlage H1 worden een aantal adressen (Dupontplein, Leusderweg voor nr 208b) meerdere keren genoemd. Zijn dit meerdere buizen op verschillende diepten op die locaties of is dit duplicatie in de Excel-sheet?

Antwoord:

Het betreffen locaties met peilbuizen met filters op verschillende diepten.

Beantwoord op: 01-04-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.
31

Onderwerp:
Bijlage H1: Waterpeil in diepere buizen

Vraag:

In bijlage H1 worden een aantal buislengtes genoemd die meer dan 5 meter

zijn. Wat is de laagst verwachte waterstand in deze buizen? Dit om juiste kabellengte aan te bieden. Is 5m kabellengte afdoende voor deze buizen?

Antwoord:

In bijlage H4 zijn de gegevens over de hoogste, gemiddelde en laagste grondwaterstanden opgenomen.

Beantwoord op: 01-04-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.
32

Onderwerp:

Bijlage H1: droogstand bestaande buizen

Vraag:

In een aantal buizen van H1 wordt droogstand genoemd. Is het wenselijk dat er een aantal herplaatst worden? Zoja, kunt u dit opnemen in de inschrijfstaat?

Antwoord:

Nee, het is niet wenselijk om deze peilbuizen te herplaatsen.

Beantwoord op: 01-04-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.
33

Onderwerp:

Afwerking en diepte nieuwe buizen

Vraag:

In bijlage H1 zijn een aantal buizen geel gemarkeerd omdat deze nieuw geplaatst zijn. Waarmee zijn deze afgewerkt en welke diepte hebben deze buizen?

Antwoord:

Deze nieuwe peilbuizen zijn afgewerkt met straatpotten 185 x 185 mm. De diepte van de peilbuizen T12 en T13 bedraagt 12 m -mv. De overige nieuwe peilbuizen zijn tot 3 m -mv geplaatst.

Beantwoord op: 01-04-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.
34

Onderwerp:

Bijlage H1: welke buizen zijn in en buiten scope en verzoek extra informatie

Vraag:

In de leidraad wordt gesproken van 189 buizen, in bijlage H1 staan echter in tab 1 (handbuizen) 189 buizen vermeld maar ook nog 14 buizen in tab 2 (loggerbuizen). Zijn deze loggerbuizen onderdeel van de opdracht of alleen de handbuizen?

In het geval de loggerbuizen onderdeel zijn van de opdracht, kunt u toelichten wat er met de huidige loggers gebeurt? Worden die door huidige opdrachtnemer verwijderd of zijn deze eigendom van de gemeente en moet de opdrachtnemer deze verwijderen? Dit zijn niet de loggers die door Eijkelkamp/InterAct gemeten worden toch?

Indien opdrachtnemer deze buizen van telemetrie moet voorzien, kunt u de buislengtes aanleveren?

Antwoord:

Nee, deze loggerbuizen zijn geen onderdeel van de opdracht. Deze 14 peilbuizen met loggers worden beheerd door Platform Water. In deze peilbuizen dient dan ook geen telemetrische apparatuur te worden geïnstalleerd. De data hiervan dient wel in de portals te worden opgenomen, zie programma van eisen, eis 6. In eis 6 staat abusievelijk 16 peilbuizen, dit zijn er 14.

Beantwoord op: 01-04-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.
35

Onderwerp:
Toegankelijkheid locaties

Vraag:

Zijn alle locaties op openbaar terrein dan wel vrij toegankelijk, dus dat er geen toestemming van bewoners/grondeigenaren vereist is om werkzaamheden uit te voeren?

Antwoord:

Ja, alle peilbuizen staan in openbaar gebied en zijn vrij toegankelijk.

Beantwoord op: 01-04-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.
36

Onderwerp:
Bereikbaarheid locaties

Vraag:

Zijn alle locaties te bereiken met normaal vervoer (busje)?

Antwoord:

Alle meetpunten zijn bereikbaar met normaal vervoer. Circa 10 peilbuizen zijn niet direct gelegen langs openbare wegen, maar wel bereikbaar binnen een afstand van maximaal 100 meter van openbare wegen.

Beantwoord op: 01-04-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.

37

Onderwerp:

Eisen 16 en 17: uitsluiten invalide metingen door droogstand/overstroming peilbuis

Vraag:

Gemeten waarden zijn niet valide als de peilbuis droog is gevallen of overstroomt. De opdrachtnemer plaatst in deze opdracht de buizen niet en heeft daarmee geen controle over de correcte plaatsing. Kunt u akkoord gaan met het niet laten meetellen van deze situaties voor de gevraagde percentages datagarantie? Indien dit opdreedt zal opdrachtnemer aannemelijk moeten maken dat dit het geval is (op basis van KNMI neerslag-informatie bijvoorbeeld voor overstroming en op basis van grafiek dalende grondwaterstand en validatie van gemeten waterdruk met KNMI luchtdruk voor droogstand).

Antwoord:

Indien een peilbuis droogvalt of overstroomt en de opdrachtnemer deze situatie aannemelijk kan maken, dan worden deze situaties niet meegewogen bij het bepalen van de percentages voor datagarantie.

De wijze waarop deze situaties aannemelijk worden gemaakt dienen in het datagarantie- en validatieprotocol te worden beschreven.

Beantwoord op: 01-04-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.

38

Onderwerp:

Eis 11

Vraag:

U stelt dat elke dag verzonden moet worden. In de praktijk is dit niet altijd haalbaar, bijvoorbeeld als er een grote stalen container op een straatpot wordt geplaatst waardoor er geen ontvangst meer mogelijk is. Gaat u akkoord met het aanpassen van deze eis dusdanig dat herzending mogelijk is bij tijdelijke verstoringen in netwerkbeschikbaarheid, zolang de gevraagde data-garantiepercentages en maximale gat in data maar gehaald worden?

Antwoord:

Bij tijdelijke verstoringen die niet aan de opdrachtnemer toerekenbaar zijn, is dit akkoord.

Wel dit u in het jaarlijkse evaluatierapport aan te geven of, wanneer en hoe lang dergelijke storingen hebben geduurd. Daarnaast blijft de eis van datagarantie staan. De meetdata mag na het opheffen van de storing niet verloren zijn gegaan.

Beantwoord op: 01-04-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.

39

Onderwerp:

Planning realisatie

Vraag:

U vraagt om het eenmalige werk binnen drie maanden te realiseren. Onze ervaring is dat deze aantallen telemetrie niet op voorraad zijn. De levertijd is doorgaans 10 weken met soms uitschieters tot 12 weken door lockdowns bij toeleveranciers. Kunt u akkoord gaan met oplevering vier maanden na opdrachtverlening om deze risico's te borgen?

Antwoord:

Ja, een uitvoeringsperiode van vier maanden voor de éénmalige werkzaamheden is akkoord.

Beantwoord op: 01-04-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.

40

Onderwerp:

P8.2, Eis 11: vertraging data van 1 dag.

Vraag:

Kunt u expliciet maken dat deze eis niet geldt indien storingen worden veroorzaakt door mobiele operators.

Antwoord:

Oprachtnemer is verantwoordelijk voor de telecommunicatie. Als storing veroorzaakt worden door mobiele operators, dan wordt dit als overmacht gezien. Wel dit u in het jaarlijkse evaluatierapport aan te geven of, wanneer en hoe lang dergelijke storingen hebben geduurd. Daarnaast blijft de eis van datagarantie staan. De meetdata mag na het opheffen van de storing niet verloren zijn gegaan.

Beantwoord op: 01-04-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.

41

Onderwerp:

P8.2. Informatie Veiligheid

Vraag:

In het kader van de Baseline Informatie Beveiliging Overheid (BIO) is het noodzakelijk dat toeleveranciers ISO27001 gecertificeerd zijn?

Antwoord:

Opdrachtgever eist dat de beschikbaarheid, integriteit en veiligheid van de data is geborgd. Inschrijver dient aan te tonen hoe dit is geregeld. Dit kan met ISO27001.

Beantwoord op: 01-04-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.

42

Onderwerp:

Bijlage H1 Peilbuizen meetnet Amersfoort

Vraag:

Is het mogelijk om (actuele) foto's aan te leveren zodat de inschrijver een beter beeld heeft van de benodigde aanpassingen aan de peilbuislocaties om de peilbuislocaties te voorzien van de telemetrische meetapparatuur?

Antwoord:

In bijlage H3 zijn de beschikbare foto's van de peilbuizen opgenomen.

Beantwoord op: 01-04-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.

43

Onderwerp:

Bijlage H1 Peilbuizen meetnet Amersfoort

Vraag:

De omvang betreft 189 peilbuislocaties. Wat is de relatie met dit aantal en de verschillende tabbladen en aantallen in Bijlage H1: Gegevens peilbuizen - hand (189x), Gegevens loggerpeilbuizen (14x), Provincie (3x)?

Antwoord:

De omvang van de opdracht betreft de in het tabblad 'Gegevens peilbuizen - hand' opgenomen peilbuizen. De andere twee tabbladen met peilbuisgegevens zijn ter informatie opgenomen. De peilbuizen in de tabbladen 'Gegevens loggerpeilbuizen' zijn de peilbuizen die onderdeel uitmaken van het regionale grondwatermeetnet in beheer bij Platform Water Vallei en Eem. Voor deze peilbuizen geldt eis 6 met betrekking tot het beschikbaar maken van de meetlocaties en de meetdata in de portals. De

genoemde peilbuizen in het tabblad 'Provincie' betreft de peilbuisgegevens zoals deze nu bekend zijn. Dit overzicht is niet volledig.

Beantwoord op: 01-04-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.

44

Onderwerp:

Aanbestedingsleidraad,

Vraag:

Wat verstaat u precies onder onderhoud? Kunnen wij ervan uitgaan dat bij scenario's zoals het beschadigen van een meetpunt door andere werkzaamheden of het vernielen van een meetpunt door vandalisme de herstelkosten geen onderdeel zijn van de jaarlijkse all-in kosten?

Antwoord:

U kunt ervan uitgaan dat herstelkosten voor peilbuizen als gevolg van beschadigingen van een meetpunt door andere werkzaamheden of vernieling door vandalisme geen onderdeel zijn van de jaarlijkse all-in kosten.

Beantwoord op: 01-04-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.

45

Onderwerp:

Aanbestedingsleidraad, PvE eis 4

Vraag:

Kunt u meer informatie geven over de hoeveelheid/omvang historische meetgegevens?

Antwoord:

Ter indicatie, het meetnet bestaat grotendeels vanaf 2006. Tweemaal per maand zijn handmatig de grondwaterstanden gemeten. Hiermee komt het aantal metingen uit op ongeveer 70.000 stuks.

Beantwoord op: 01-04-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.

46

Onderwerp:

Bijlage C Inschrijfstaat

Vraag:

Hoe verloopt de facturatie van de jaarlijkse all-in kosten voor beheer, inzamelen, validatie en beschikbaar stellen meetdata via portals? Is dit per

jaar, per kwartaal of per maand?

Antwoord:

De jaarlijkse all-in kosten mogen aan het eind van ieder kwartaal (achteraf) worden gefactureerd.

Beantwoord op: 01-04-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.

47

Onderwerp:

Bijlage C Inschrijfstaat

Vraag:

Hoe verloopt de facturatie van de éénmalige werkzaamheden? Wij stellen voor dat een deel hiervan, bijvoorbeeld 50%, bij opdrachtverlening al gefactureerd kan worden gezien de benodigde investering.

Antwoord:

Voor de facturatie van de éénmalige werkzaamheden geldt dat 50% in rekening mag worden gebracht bij opdrachtverlening en 50% na afronding van de éénmalige werkzaamheden; wel geldt hierbij dat de gemeente Amersfoort bij bevoorschotting artikel 19 van de ARVODI toe past (kredietinstellingsgarantie).

Beantwoord op: 01-04-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.

48

Onderwerp:

Aanbestedingsleidraad, 6.3.2

Vraag:

Gezien de omvang van de opdracht is een dekking van een miljoen euro per gebeurtenis voldoende en gebruikelijk in soortgelijke aanbestedingen. Gaat u akkoord dat de verzekeringspolis voor de bedrijfsaansprakelijkheid dekking van een miljoen euro per gebeurtenis heeft?

Antwoord:

De gemeente handhaaft deze eis, maar acht het voor de geschiktheidseisen voldoende als een minimale verzekeringsdekking van € 1.000.000,- per gebeurtenis wordt aangetoond, echter met de verplichting om de polis bij eventuele gunning op te hogen naar de vereiste dekking.

Beantwoord op: 01-04-2021

Label: Inhoud