

Behoort bij: 2020-PMA062-RO-01

Onderhoud riolering 2021-2024, perceel 3 gemeente Roermond

I N S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)

gevestigd te:
KVK-nummer:

B)

gevestigd te:
KVK-nummer:

C)

gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam;
bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezen bereid de opdracht voor: 2020-PMA062-RO-01
voor Onderhoud riolering 2021-2024, perceel 3 gemeente Roermond
(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het
inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige bedragen,
waarin geen bedragen voor omzetbelasting zijn begrepen.

Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de inschrijvingssom, bedraagt,
de omzetbelasting daarin niet inbegrepen:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van
de inschrijvingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard RAW Bepalingen.
In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers
de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader
van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.
De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van
het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met
inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving
relevante stukken.

Gedaan op (datum), te (plaats).

De inschrijver(s)

A) (handtekening)
(naam)
(functie)

- | | |
|----|----------------|
| B) | (handtekening) |
| | (naam) |
| | (functie) |
| C) | (handtekening) |
| | (naam) |
| | (functie) |

Behoort bij: 2020-PMA062-R0-01

Onderhoud riolering 2021-2024, perceel 3 gemeente Roermond

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam;
bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	Reiniging en inspectie				
11	REINIGING RIOLERING 0-20%				
111010	Riool reinigen onder hoge druk, rond 160-300 mm beton.	m	275,00	F	
111020	Riool reinigen onder hoge druk, rond 300-500 mm beton.	m	3.250,00	F	
111030	Riool reinigen onder hoge druk, rond 500-700 mm beton.	m	825,00	F	
111040	Riool reinigen onder hoge druk, rond 700-1000 mm beton.	m	600,00	F	
111050	Riool reinigen onder hoge druk, rond 1000-1500 mm beton.	m	550,00	F	
111110	Riool reinigen onder hoge druk, ei 250/375-400/600 mm beton.	m	425,00	F	
111120	Riool reinigen onder hoge druk, ei 400/600-600/900 mm beton.	m	375,00	F	
111130	Riool reinigen onder hoge druk, ei 600/900-800/1200 mm beton.	m	350,00	F	
112010	Riool reinigen onder hoge druk, rond 160-300 mm kunststof.	m	1.350,00	F	
112020	Riool reinigen onder hoge druk, rond 300-500 mm kunststof.	m	850,00	F	
112030	Riool reinigen onder hoge druk, rond 500-700 mm kunststof.	m	200,00	F	
16	INSPECTEREN RIOLERING				
161010	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, rond 160-300 mm.	m	1.625,00	F	
161020	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, rond 300-500 mm.	m	4.100,00	F	
161030	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, rond 500-700 mm.	m	1.025,00	F	
161040	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, rond 700-1000 mm.	m	600,00	F	
161050	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, rond 1000-1500 mm.	m	550,00	F	
161110	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, ei 250/375-400/600 mm.	m	425,00	F	
161120	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, ei 400/600-600/900 mm.	m	425,00	F	
161130	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, ei 600/900-800/1200 mm.	m	350,00	F	
2	Reparaties leidingen				
2000	<u>OPBOUW MATERIEEL</u>				
200010	Opbouwen t.b.v. freeswerkzaamheden.	keer	100,00	F	
200020	Opbouwen t.b.v. freeswerkzaamheden kettingfrees.	keer	100,00	F	
200030	Opbouwen t.b.v. deelliner.	keer	100,00	F	
2001	<u>VOORVERKENNING REPARATIES EN RELININGEN</u>				
200110	Uitvoeren voorverkenning reparaties en reliningen.	m	9.100,00	F	
201	Herstel waterdichtheid				
201410	Aanbrengen deelliner 0,60 m in rond 200 mm beton, BBF max klasse 5.	m	3,00	F	
201420	Aanbrengen deelliner 0,60 m in rond 250 mm beton, BBF max klasse 5.	m	3,00	F	
201430	Aanbrengen deelliner 0,60 m in rond 300 mm beton, BBF max klasse 5.	m	24,00	F	
201440	Aanbrengen deelliner 0,60 m in rond 400 mm beton,	m	12,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
201450	BBF max klasse 5. Aanbrengen deelliner 0,60 m in rond 500 mm beton,	m	6,00	F	
201460	BBF max klasse 5. Aanbrengen deelliner 0,60 m in rond 600 mm beton,	m	6,00	F	
201470	BBF max klasse 5. Aanbrengen deelliner 0,60 m in rond 700 mm beton,	m	3,00	F	
201480	BBF max klasse 5. Aanbrengen deelliner 0,60 m in rond 800 mm beton,	m	6,00	F	
201490	BBF max klasse 5. Aanbrengen deelliner 0,60 m in rond 900 mm beton,	m	3,00	F	
201500	BBF max klasse 5. Aanbrengen deelliner 0,60 m in rond 1000 mm beton,	m	3,00	F	
201620	Aanbrengen deelliner 0,60 m in ei 250/375 mm beton, BBF max klasse 5.	m	3,00	F	
201630	Aanbrengen deelliner 0,60 m in ei 300/450 mm beton, BBF max klasse 5.	m	6,00	F	
201640	Aanbrengen deelliner 0,60 m in ei 350/525 mm beton, BBF max klasse 5.	m	3,00	F	
201650	Aanbrengen deelliner 0,60 m in ei 400/600 mm beton, BBF max klasse 5.	m	3,00	F	
201660	Aanbrengen deelliner 0,60 m in ei 500/750 mm beton, BBF max klasse 5.	m	3,00	F	
201670	Aanbrengen deelliner 0,60 m in ei 600/900 mm beton, BBF max klasse 5.	m	3,00	F	
201680	Aanbrengen deelliner 0,60 m in ei 700/1050 mm beton, BBF max klasse 5.	m	3,00	F	
201810	Aanbrengen deelliner 0,60 m in rond 200 mm PVC, BBF max klasse 5.	m	6,00	F	
201820	Aanbrengen deelliner 0,60 m in rond 250 mm PVC, BBF max klasse 5.	m	12,00	F	
201830	Aanbrengen deelliner 0,60 m in rond 315 mm PVC, BBF max klasse 5.	m	12,00	F	
201840	Aanbrengen deelliner 0,60 m in rond 400 mm PVC, BBF max klasse 5.	m	3,00	F	
201850	Aanbrengen deelliner 0,60 m in rond 500 mm PVC, BBF max klasse 5.	m	3,00	F	
211	Constructief herstel				
211410	Aanbrengen deelliner 0,60 m in rond 200 beton, BFF max klasse 3.	m	3,00	F	
211420	Aanbrengen deelliner 0,60 m in rond 250 beton, BFF max klasse 3.	m	3,00	F	
211430	Aanbrengen deelliner 0,60 m in rond 300 beton, BFF max klasse 3.	m	24,00	F	
211440	Aanbrengen deelliner 0,60 m in rond 400 beton, BFF max klasse 3.	m	12,00	F	
211450	Aanbrengen deelliner 0,60 m in rond 500 beton, BFF max klasse 3.	m	6,00	F	
211460	Aanbrengen deelliner 0,60 m in rond 600 beton, BFF max klasse 3.	m	6,00	F	
211470	Aanbrengen deelliner 0,60 m in rond 700 beton, BFF max klasse 3.	m	3,00	F	
211480	Aanbrengen deelliner 0,60 m in rond 800 beton, BFF max klasse 3.	m	6,00	F	
211490	Aanbrengen deelliner 0,60 m in rond 900 beton, BFF max klasse 3.	m	3,00	F	
211500	Aanbrengen deelliner 0,60 m in rond 1000 beton, BFF max klasse 3.	m	3,00	F	
211620	Aanbrengen deelliner 0,60 m in ei 250/375 mm beton, BFF max klasse 3.	m	3,00	F	
211630	Aanbrengen deelliner 0,60 m in ei 300/450 mm beton, BFF max klasse 3.	m	6,00	F	
211640	Aanbrengen deelliner 0,60 m in ei 350/525 mm beton, BFF max klasse 3.	m	3,00	F	
211650	Aanbrengen deelliner 0,60 m in ei 400/600 mm	m	3,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	beton, BFF max klasse 3.				
211660	Aanbrengen deelliner 0,60 m in ei 500/750 mm beton, BFF max klasse 3.	m	3,00 F		
211670	Aanbrengen deelliner 0,60 m in ei 600/900 mm beton, BFF max klasse 3.	m	3,00 F		
211680	Aanbrengen deelliner 0,60 m in ei 700/1050 mm beton, BFF max klasse 3.	m	3,00 F		
211810	Aanbrengen deelliner 0,60 m in rond 200 mm PVC, BFF max klasse 3.	m	6,00 F		
211820	Aanbrengen deelliner 0,60 m in rond 250 mm PVC, BFF max klasse 3.	m	12,00 F		
211830	Aanbrengen deelliner 0,60 m in rond 315 mm PVC, BFF max klasse 3.	m	12,00 F		
211840	Aanbrengen deelliner 0,60 m in rond 400 mm PVC, BFF max klasse 3.	m	3,00 F		
211850	Aanbrengen deelliner 0,60 m in rond 500 mm PVC, BFF max klasse 3.	m	3,00 F		
212410	Aanbrengen deelliner 1,00 m in rond 200 mm beton, BFF max klasse 3.	m	3,00 F		
212420	Aanbrengen deelliner 1,00 m in rond 250 mm beton, BFF max klasse 3.	m	3,00 F		
212430	Aanbrengen deelliner 1,00 m in rond 300 mm beton, BFF max klasse 3.	m	25,00 F		
212440	Aanbrengen deelliner 1,00 m in rond 400 mm beton, BFF max klasse 3.	m	10,00 F		
212450	Aanbrengen deelliner 1,00 m in rond 500 mm beton, BFF max klasse 3.	m	5,00 F		
212460	Aanbrengen deelliner 1,00 m in rond 600 mm beton, BFF max klasse 3.	m	5,00 F		
212470	Aanbrengen deelliner 1,00 m in rond 700 mm beton, BFF max klasse 3.	m	3,00 F		
212480	Aanbrengen deelliner 1,00 m in rond 800 mm beton, BFF max klasse 3.	m	5,00 F		
212490	Aanbrengen deelliner 1,00 m in rond 900 mm beton, BFF max klasse 3.	m	3,00 F		
212500	Aanbrengen deelliner 1,00 m in rond 1000 mm beton, BFF max klasse 3.	m	3,00 F		
212620	Aanbrengen deelliner 1,00 m in ei 250/375 mm beton, BFF max klasse 3.	m	3,00 F		
212630	Aanbrengen deelliner 1,00 m in ei 300/450 mm beton, BFF max klasse 3.	m	5,00 F		
212640	Aanbrengen deelliner 1,00 m in ei 350/525 mm beton, BFF max klasse 3.	m	3,00 F		
212650	Aanbrengen deelliner 1,00 m in ei 400/600 mm beton, BFF max klasse 3.	m	3,00 F		
212660	Aanbrengen deelliner 1,00 m in ei 500/750 mm beton, BFF max klasse 3.	m	3,00 F		
212670	Aanbrengen deelliner 1,00 m in ei 600/900 mm beton, BFF max klasse 3.	m	3,00 F		
212680	Aanbrengen deelliner 1,00 m in ei 700/1050 mm beton, BFF max klasse 3.	m	3,00 F		
212810	Aanbrengen deelliner 1,00 m in rond 200 mm PVC, BFF max klasse 3.	m	5,00 F		
212820	Aanbrengen deelliner 1,00 m in rond 250 mm PVC, BFF max klasse 3.	m	10,00 F		
212830	Aanbrengen deelliner 1,00 m in rond 315 mm PVC, BFF max klasse 3.	m	10,00 F		
212840	Aanbrengen deelliner 1,00 m in rond 400 mm PVC, BFF max klasse 3.	m	5,00 F		
212850	Aanbrengen deelliner 1,00 m in rond 500 mm PVC, BFF max klasse 3.	m	5,00 F		
213410	Aanbrengen deelliner 2,40 m in rond 500 mm beton, BBF max klasse 3.	m	7,20 F		
213420	Aanbrengen deelliner 2,40 m in rond 250 mm beton, BBF max klasse 3.	m	7,20 F		
213430	Aanbrengen deelliner 2,40 m in rond 300 mm beton, BBF max klasse 3.	m	60,00 F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
213440	Aanbrengen deelliner 2,40 m in rond 400 mm beton, BBF max klasse 3.	m	60,00	F	
213450	Aanbrengen deelliner 2,40 m in rond 500 mm beton, BBF max klasse 3.	m	12,00	F	
213460	Aanbrengen deelliner 2,40 m in rond 600 mm beton, BBF max klasse 3.	m	12,00	F	
213470	Aanbrengen deelliner 2,40 m in rond 700 mm beton, BBF max klasse 3.	m	7,20	F	
213480	Aanbrengen deelliner 2,40 m in rond 800 mm beton, BBF max klasse 3.	m	12,00	F	
213490	Aanbrengen deelliner 2,40 m in rond 900 mm beton, BBF max klasse 3.	m	7,20	F	
213500	Aanbrengen deelliner 2,40 m in rond 1000 mm beton, BBF max klasse 3.	m	7,20	F	
213620	Aanbrengen deelliner 2,40 m in ei 250/375 mm beton, BBF max klasse 3.	m	7,20	F	
213630	Aanbrengen deelliner 2,40 m in ei 300/450 mm beton, BBF max klasse 3.	m	12,00	F	
213640	Aanbrengen deelliner 2,40 m in ei 350/525 mm beton, BBF max klasse 3.	m	7,20	F	
213650	Aanbrengen deelliner 2,40 m in ei 400/600 mm beton, BBF max klasse 3.	m	7,20	F	
213660	Aanbrengen deelliner 2,40 m in ei 500/750 mm beton, BBF max klasse 3.	m	7,20	F	
213670	Aanbrengen deelliner 2,40 m in ei 600/900 mm beton, BBF max klasse 3.	m	7,20	F	
213680	Aanbrengen deelliner 2,40 m in ei 700/1050 mm beton, BBF max klasse 3.	m	7,20	F	
213810	Aanbrengen deelliner 2,40 m in rond 200 mm kunststof, BBF max klasse 3.	m	12,00	F	
213820	Aanbrengen deelliner 2,40 m in rond 250 mm kunststof, BBF max klasse 3.	m	24,00	F	
213830	Aanbrengen deelliner 2,40 m in rond 315 mm kunststof, BBF max klasse 3.	m	24,00	F	
213840	Aanbrengen deelliner 2,40 m in rond 400 mm kunststof, BBF max klasse 3.	m	7,20	F	
213850	Aanbrengen deelliner 2,40 m in rond 500 mm kunststof, BBF max klasse 3.	m	7,20	F	
214810	Aanbrengen deelliner variabel m in rond 200 mm kunststof, BBF max klasse 3.	m	25,00	F	
214820	Aanbrengen deelliner variabel m in rond 250 mm kunststof, BBF max klasse 3.	m	50,00	F	
214830	Aanbrengen deelliner variabel m in rond 315 mm kunststof, BBF max klasse 3.	m	50,00	F	
214840	Aanbrengen deelliner variabel m in rond 400 mm kunststof, BBF max klasse 3.	m	15,00	F	
214850	Aanbrengen deelliner variabel m in rond 500 mm kunststof, BBF max klasse 3.	m	15,00	F	
221	Herstel afstroming (1)				
221410	Verwijderen voegenkit uit riool rond 200 mm beton.	st	5,00	F	
221420	Verwijderen voegenkit uit riool rond 250 mm beton.	st	50,00	F	
221430	Verwijderen voegenkit uit riool rond 300 mm beton.	st	100,00	F	
221440	Verwijderen voegenkit uit riool rond 400 mm beton.	st	100,00	F	
221450	Verwijderen voegenkit uit riool rond 500 mm beton.	st	100,00	F	
221460	Verwijderen voegenkit uit riool rond 600 mm beton.	st	80,00	F	
221470	Verwijderen voegenkit uit riool rond 700 mm beton.	st	25,00	F	
221480	Verwijderen voegenkit uit riool rond 800 mm beton.	st	80,00	F	
221490	Verwijderen voegenkit uit riool rond 900 mm beton.	st	15,00	F	
221500	Verwijderen voegenkit uit riool rond 1000 mm beton.	st	40,00	F	
221620	Verwijderen voegenkit uit riool ei 250/375 mm beton.	st	10,00	F	
221630	Verwijderen voegenkit uit riool ei 300/450 mm beton.	st	75,00	F	
221640	Verwijderen voegenkit uit riool ei 350/525 mm beton.	st	5,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
221650	Verwijderen voegenkit uit riool ei 400/600 mm beton.	st	50,00	F	
221660	Verwijderen voegenkit uit riool ei 500/750 mm beton.	st	25,00	F	
221670	Verwijderen voegenkit uit riool ei 600/900 mm beton.	st	15,00	F	
221680	Verwijderen voegenkit uit riool ei 700/1050 mm beton.	st	20,00	F	
222410	Verwijderen rubberring uit riool rond 200 mm beton.	st	5,00	F	
222420	Verwijderen rubberring uit riool rond 250 mm beton.	st	5,00	F	
222430	Verwijderen rubberring uit riool rond 300 mm beton.	st	20,00	F	
222440	Verwijderen rubberring uit riool rond 400 mm beton.	st	20,00	F	
222450	Verwijderen rubberring uit riool rond 500 mm beton.	st	15,00	F	
222460	Verwijderen rubberring uit riool rond 600 mm beton.	st	10,00	F	
222470	Verwijderen rubberring uit riool rond 700 mm beton.	st	10,00	F	
222480	Verwijderen rubberring uit riool rond 800 mm beton.	st	10,00	F	
222490	Verwijderen rubberring uit riool rond 900 mm beton.	st	5,00	F	
222500	Verwijderen rubberring uit riool rond 1000 mm beton.	st	5,00	F	
222810	Verwijderen rubberring uit riool rond 200 mm kunststof.	st	20,00	F	
222820	Verwijderen rubberring uit riool rond 250 mm kunststof.	st	20,00	F	
222830	Verwijderen rubberring uit riool rond 315 mm kunststof.	st	20,00	F	
222840	Verwijderen rubberring uit riool rond 400 mm kunststof.	st	15,00	F	
222850	Verwijderen rubberring uit riool rond 500 mm kunststof.	st	5,00	F	
223410	Verwijderen wortels uit riool rond 200 mm beton.	st	5,00	F	
223420	Verwijderen wortels uit riool rond 250 mm beton.	st	50,00	F	
223430	Verwijderen wortels uit riool rond 300 mm beton.	st	100,00	F	
223440	Verwijderen wortels uit riool rond 400 mm beton.	st	100,00	F	
223450	Verwijderen wortels uit riool rond 500 mm beton.	st	100,00	F	
223460	Verwijderen wortels uit riool rond 600 mm beton.	st	80,00	F	
223470	Verwijderen wortels uit riool rond 700 mm beton.	st	25,00	F	
223480	Verwijderen wortels uit riool rond 800 mm beton.	st	75,00	F	
223490	Verwijderen wortels uit riool rond 900 mm beton.	st	15,00	F	
223500	Verwijderen wortels uit riool rond 1000 mm beton.	st	40,00	F	
223510	Verwijderen wortels uit riool rond 1250 mm beton.	st	5,00	F	
223620	Verwijderen wortels uit riool ei 250/375 mm beton.	st	10,00	F	
223630	Verwijderen wortels uit riool ei 300/450 mm beton.	st	75,00	F	
223640	Verwijderen wortels uit riool ei 350/525 mm beton.	st	5,00	F	
223650	Verwijderen wortels uit riool ei 400/600 mm beton.	st	50,00	F	
223660	Verwijderen wortels uit riool ei 500/750 mm beton.	st	25,00	F	
223670	Verwijderen wortels uit riool ei 600/900 mm beton.	st	15,00	F	
223680	Verwijderen wortels uit riool ei 700/1050 mm beton.	st	20,00	F	
223810	Verwijderen wortels uit riool rond 200 mm kunststof.	st	100,00	F	
223820	Verwijderen wortels uit riool rond 250 mm kunststof.	st	100,00	F	
223830	Verwijderen wortels uit riool rond 315 mm kunststof.	st	100,00	F	
223840	Verwijderen wortels uit riool rond 400 mm kunststof.	st	35,00	F	
223850	Verwijderen wortels uit riool rond 500 mm kunststof.	st	10,00	F	
224410	Verwijderen wortels over grotere lengte uit riool rond 200 mm beton.	m	5,00	F	
224420	Verwijderen wortels over grotere lengte uit riool rond 250 mm beton.	m	50,00	F	
224430	Verwijderen wortels over grotere lengte uit riool rond 300 mm beton.	m	100,00	F	
224440	Verwijderen wortels over grotere lengte uit riool rond 400 mm beton.	m	100,00	F	
224450	Verwijderen wortels over grotere lengte uit riool rond 500 mm beton.	m	100,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
224460	Verwijderen wortels over grotere lengte uit riool rond 600 mm beton.	m	80,00	F	
224470	Verwijderen wortels over grotere lengte uit riool rond 700 mm beton.	m	25,00	F	
224480	Verwijderen wortels over grotere lengte uit riool rond 800 mm beton.	m	75,00	F	
224490	Verwijderen wortels over grotere lengte uit riool rond 900 mm beton.	m	15,00	F	
224500	Verwijderen wortels over grotere lengte uit riool rond 1000 mm beton.	m	40,00	F	
224510	Verwijderen wortels over grotere lengte uit riool rond 1250 mm beton.	m	5,00	F	
224620	Verwijderen wortels over grotere lengte uit riool ei 250/375 mm beton.	m	10,00	F	
224630	Verwijderen wortels over grotere lengte uit riool ei 300/450 mm beton.	m	75,00	F	
224640	Verwijderen wortels over grotere lengte uit riool ei 350/525 mm beton.	m	5,00	F	
224650	Verwijderen wortels over grotere lengte uit riool ei 400/600 mm beton.	m	40,00	F	
224660	Verwijderen wortels over grotere lengte uit riool ei 500/750 mm beton.	m	25,00	F	
224670	Verwijderen wortels over grotere lengte uit riool ei 600/900 mm beton.	m	15,00	F	
224680	Verwijderen wortels over grotere lengte uit riool ei 700/1050 mm beton.	m	20,00	F	
224810	Verwijderen wortels over grotere lengte uit riool rond 200 mm kunststof.	m	100,00	F	
224820	Verwijderen wortels over grotere lengte uit riool rond 250 mm kunststof.	m	100,00	F	
224830	Verwijderen wortels over grotere lengte uit riool rond 300 mm kunststof.	m	100,00	F	
224840	Verwijderen wortels over grotere lengte uit riool rond 400 mm kunststof.	m	35,00	F	
224850	Verwijderen wortels over grotere lengte uit riool rond 500 mm kunststof.	m	10,00	F	
225410	Verwijderen cement/beton uit riool rond 200 mm beton.	st	5,00	F	
225420	Verwijderen cement/beton uit riool rond 250 mm beton.	st	50,00	F	
225430	Verwijderen cement/beton uit riool rond 300 mm beton.	st	100,00	F	
225440	Verwijderen cement/beton uit riool rond 400 mm beton.	st	100,00	F	
225450	Verwijderen cement/beton uit riool rond 500 mm beton.	st	100,00	F	
225460	Verwijderen cement/beton uit riool rond 600 mm beton.	st	80,00	F	
225470	Verwijderen cement/beton uit riool rond 700 mm beton.	st	25,00	F	
225480	Verwijderen cement/beton uit riool rond 800 mm beton.	st	80,00	F	
225490	Verwijderen cement/beton uit riool rond 900 mm beton.	st	15,00	F	
225500	Verwijderen cement/beton uit riool rond 1000 mm beton.	st	40,00	F	
225510	Verwijderen cement/beton uit riool rond 1250 mm beton.	st	5,00	F	
225620	Verwijderen cement/beton uit riool ei 250/375 mm beton.	st	10,00	F	
225630	Verwijderen cement/beton uit riool ei 300/450 mm beton.	st	75,00	F	
225640	Verwijderen cement/beton uit riool ei 350/525 mm beton.	st	5,00	F	
225650	Verwijderen cement/beton uit riool ei 400/600 mm beton.	st	50,00	F	
225660	Verwijderen cement/beton uit riool ei 500/750 mm	st	25,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	beton.				
225670	Verwijderen cement/beton uit riool ei 600/900 mm beton.	st	15,00	F	
225680	Verwijderen cement/beton uit riool ei 700/1050 mm beton.	st	20,00	F	
225810	Verwijderen cement/beton uit riool rond 200 mm kunststof.	st	100,00	F	
225820	Verwijderen cement/beton uit riool rond 250 mm kunststof.	st	100,00	F	
225830	Verwijderen cement/beton uit riool rond 300 mm kunststof.	st	100,00	F	
225840	Verwijderen cement/beton uit riool rond 400 mm kunststof.	st	35,00	F	
225850	Verwijderen cement/beton uit riool rond 500 mm kunststof.	st	10,00	F	
226410	Verwijderen vastzittend obstakel uit riool rond 200 mm beton.	st	5,00	F	
226420	Verwijderen vastzittend obstakel uit riool rond 250 mm beton.	st	50,00	F	
226430	Verwijderen vastzittend obstakel uit riool rond 300 mm beton.	st	100,00	F	
226440	Verwijderen vastzittend obstakel uit riool rond 400 mm beton.	st	100,00	F	
226450	Verwijderen vastzittend obstakel uit riool rond 500 mm beton.	st	100,00	F	
226460	Verwijderen vastzittend obstakel uit riool rond 600 mm beton.	st	80,00	F	
226470	Verwijderen vastzittend obstakel uit riool rond 700 mm beton.	st	25,00	F	
226480	Verwijderen vastzittend obstakel uit riool rond 800 mm beton.	st	80,00	F	
226490	Verwijderen vastzittend obstakel uit riool rond 900 mm beton.	st	15,00	F	
226500	Verwijderen vastzittend obstakel uit riool rond 1000 mm beton.	st	40,00	F	
226510	Verwijderen vastzittend obstakel uit riool rond 1250 mm beton.	st	5,00	F	
226620	Verwijderen vastzittend obstakel uit riool ei 250/375 mm beton.	st	10,00	F	
226630	Verwijderen vastzittend obstakel uit riool ei 300/450 mm beton.	st	75,00	F	
226640	Verwijderen vastzittend obstakel uit riool ei 350/525 mm beton.	st	5,00	F	
226650	Verwijderen vastzittend obstakel uit riool ei 400/600 mm beton.	st	50,00	F	
226660	Verwijderen vastzittend obstakel uit riool ei 500/750 mm beton.	st	25,00	F	
226670	Verwijderen vastzittend obstakel uit riool ei 600/900 mm beton.	st	15,00	F	
226680	Verwijderen vastzittend obstakel uit riool ei 700/1050 mm beton.	st	20,00	F	
226810	Verwijderen vastzittend obstakel uit riool rond 200 mm kunststof.	st	100,00	F	
226820	Verwijderen vastzittend obstakel uit riool rond 250 mm kunststof.	st	100,00	F	
226830	Verwijderen vastzittend obstakel uit riool rond 315 mm kunststof.	st	100,00	F	
226840	Verwijderen vastzittend obstakel uit riool rond 400 mm kunststof.	st	35,00	F	
226850	Verwijderen vastzittend obstakel uit riool rond 500 mm kunststof.	st	10,00	F	
227410	Verwijderen losliggend obstakel over grotere lengte uit riool rond 200 mm beton.	m	5,00	F	
227420	Verwijderen losliggend obstakel over grotere lengte uit riool rond 250 mm beton.	m	50,00	F	
227430	Verwijderen losliggend obstakel over grotere lengte uit riool rond 300 mm beton.	m	100,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
227440	Verwijderen losliggend obstakel over grotere lengte uit riool rond 400 mm beton.	m	100,00	F	
227450	Verwijderen losliggend obstakel over grotere lengte uit riool rond 500 mm beton.	m	100,00	F	
227460	Verwijderen losliggend obstakel over grotere lengte uit riool rond 600 mm beton.	m	80,00	F	
227470	Verwijderen losliggend obstakel over grotere lengte uit riool rond 700 mm beton.	m	25,00	F	
227480	Verwijderen losliggend obstakel over grotere lengte uit riool rond 800 mm beton.	m	80,00	F	
227490	Verwijderen losliggend obstakel over grotere lengte uit riool rond 900 mm beton.	m	15,00	F	
227500	Verwijderen losliggend obstakel over grotere lengte uit riool rond 1000 mm beton.	m	40,00	F	
227510	Verwijderen losliggend obstakel over grotere lengte uit riool rond 1250 mm beton.	m	5,00	F	
227620	Verwijderen losliggend obstakel over grotere lengte uit riool ei 250/375 mm beton.	m	10,00	F	
227630	Verwijderen losliggend obstakel over grotere lengte uit riool ei 300/450 mm beton.	m	75,00	F	
227640	Verwijderen losliggend obstakel over grotere lengte uit riool ei 350/525 mm beton.	m	5,00	F	
227650	Verwijderen losliggend obstakel over grotere lengte uit riool ei 400/600 mm beton.	m	50,00	F	
227660	Verwijderen losliggend obstakel over grotere lengte uit riool ei 500/750 mm beton.	m	25,00	F	
227670	Verwijderen losliggend obstakel over grotere lengte uit riool ei 600/900 mm beton.	m	15,00	F	
227680	Verwijderen losliggend obstakel over grotere lengte uit riool ei 700/1050 mm beton.	m	20,00	F	
227810	Verwijderen losliggend obstakel over grotere lengte uit riool rond 200 mm kunststof.	m	100,00	F	
227820	Verwijderen losliggend obstakel over grotere lengte uit riool rond 250 mm kunststof.	m	100,00	F	
227830	Verwijderen losliggend obstakel over grotere lengte uit riool rond 300 mm kunststof.	m	100,00	F	
227840	Verwijderen losliggend obstakel over grotere lengte uit riool rond 400 mm kunststof.	m	35,00	F	
227850	Verwijderen losliggend obstakel over grotere lengte uit riool rond 500 mm kunststof.	m	10,00	F	
231	Herstel afstroming (2)				
231410	Van binnenuit verwijderen instekende deel van inlaat uit riool, kunststof, rond 200 mm beton.	st	10,00	F	
231420	Van binnenuit verwijderen instekende deel van inlaat uit riool, kunststof, rond 250 mm beton.	st	15,00	F	
231430	Van binnenuit verwijderen instekende deel van inlaat uit riool, kunststof, rond 300 mm beton.	st	25,00	F	
231440	Van binnenuit verwijderen instekende deel van inlaat uit riool, kunststof, rond 400 mm beton.	st	25,00	F	
231450	Van binnenuit verwijderen instekende deel van inlaat uit riool, kunststof, rond 500 mm beton.	st	25,00	F	
231460	Van binnenuit verwijderen instekende deel van inlaat uit riool, kunststof, rond 600 mm beton.	st	20,00	F	
231470	Van binnenuit verwijderen instekende deel van inlaat uit riool, kunststof, rond 700 mm beton.	st	10,00	F	
231480	Van binnenuit verwijderen instekende deel van inlaat uit riool, kunststof, rond 800 mm beton.	st	20,00	F	
231490	Van binnenuit verwijderen instekende deel van inlaat uit riool, kunststof, rond 900 mm beton.	st	5,00	F	
231500	Van binnenuit verwijderen instekende deel van inlaat uit riool, kunststof, rond 1000 mm beton.	st	10,00	F	
231510	Van binnenuit verwijderen instekende deel van inlaat uit riool, kunststof, rond 1250 mm beton.	st	5,00	F	
231620	Van binnenuit verwijderen instekende deel van inlaat uit riool, kunststof, ei 250/375 mm beton.	st	5,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
231630	Van binnenuit verwijderen instekende deel van inlaat uit riool, kunststof, ei 300/450 mm beton.	st	20,00	F	
231640	Van binnenuit verwijderen instekende deel van inlaat uit riool, kunststof, ei 350/525 mm beton.	st	5,00	F	
231650	Van binnenuit verwijderen instekende deel van inlaat uit riool, kunststof, ei 400/600 mm beton.	st	15,00	F	
231660	Van binnenuit verwijderen instekende deel van inlaat uit riool, kunststof, ei 500/750 mm beton.	st	10,00	F	
231670	Van binnenuit verwijderen instekende deel van inlaat uit riool, kunststof, ei 600/900 mm beton.	st	5,00	F	
231680	Van binnenuit verwijderen instekende deel van inlaat uit riool, kunststof, ei 700/1050 mm beton.	st	5,00	F	
231810	Van binnenuit verwijderen instekende deel van inlaat uit riool, kunststof, rond 200 mm kunststof.	st	25,00	F	
231820	Van binnenuit verwijderen instekende deel van inlaat uit riool, kunststof, rond 250 mm kunststof.	st	25,00	F	
231830	Van binnenuit verwijderen instekende deel van inlaat uit riool, kunststof, rond 315 mm kunststof.	st	25,00	F	
231840	Van binnenuit verwijderen instekende deel van inlaat uit riool, kunststof, rond 400 mm kunststof.	st	10,00	F	
231850	Van binnenuit verwijderen instekende deel van inlaat uit riool, kunststof, rond 500 mm kunststof.	st	5,00	F	
232410	Van binnenuit verwijderen instekende deel van inlaat uit riool, beton en gres, rond 200 mm beton.	st	5,00	F	
232420	Van binnenuit verwijderen instekende deel van inlaat uit riool, beton en gres, rond 250 mm beton.	st	15,00	F	
232430	Van binnenuit verwijderen instekende deel van inlaat uit riool, beton en gres, rond 300 mm beton.	st	25,00	F	
232440	Van binnenuit verwijderen instekende deel van inlaat uit riool, beton en gres, rond 400 mm beton.	st	25,00	F	
232450	Van binnenuit verwijderen instekende deel van inlaat uit riool rond, beton en gres, 500 mm beton.	st	25,00	F	
232460	Van binnenuit verwijderen instekende deel van inlaat uit riool rond, beton en gres, 600 mm beton.	st	20,00	F	
232470	Van binnenuit verwijderen instekende deel van inlaat uit riool, beton en gres, rond 700 mm beton.	st	10,00	F	
232480	Van binnenuit verwijderen instekende deel van inlaat uit riool, beton en gres, rond 800 mm beton.	st	20,00	F	
232490	Van binnenuit verwijderen instekende deel van inlaat uit riool, beton en gres, rond 900 mm beton.	st	5,00	F	
232500	Van binnenuit verwijderen instekende deel van inlaat uit riool, beton en gres, rond 1000 mm beton.	st	10,00	F	
232510	Van binnenuit verwijderen instekende deel van inlaat uit riool, beton en gres, rond 1250 mm beton.	st	5,00	F	
232620	Van binnenuit verwijderen instekende deel van inlaat uit riool, beton en gres, ei 250/375 mm beton.	st	5,00	F	
232630	Van binnenuit verwijderen instekende deel van inlaat uit riool, beton en gres, ei 300/450 mm beton.	st	20,00	F	
232640	Van binnenuit verwijderen instekende deel van inlaat uit riool, beton en gres, ei 350/525 mm beton.	st	5,00	F	
232650	Van binnenuit verwijderen instekende deel van inlaat uit riool, beton en gres, ei 400/600 mm beton.	st	15,00	F	
232660	Van binnenuit verwijderen instekende deel van inlaat uit riool, beton en gres, ei 500/750 mm beton.	st	10,00	F	
232670	Van binnenuit verwijderen instekende deel van inlaat uit riool, beton en gres, ei 600/900 mm beton.	st	5,00	F	
232680	Van binnenuit verwijderen instekende deel van inlaat uit riool, beton en gres, ei 700/1050 mm beton.	st	5,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
233410	Verwijderen oer uit riool rond 200 mm beton.	st	25,00	F	
233420	Verwijderen oer uit riool rond 250 mm beton.	st	50,00	F	
233430	Verwijderen oer uit riool rond 300 mm beton.	st	100,00	F	
233440	Verwijderen oer uit riool rond 400 mm beton.	st	100,00	F	
233450	Verwijderen oer uit riool rond 500 mm beton.	st	100,00	F	
233460	Verwijderen oer uit riool rond 600 mm beton.	st	100,00	F	
233470	Verwijderen oer uit riool rond 700 mm beton.	st	25,00	F	
233480	Verwijderen oer uit riool rond 800 mm beton.	st	100,00	F	
233490	Verwijderen oer uit riool rond 900 mm beton.	st	25,00	F	
233500	Verwijderen oer uit riool rond 1000 mm beton.	st	50,00	F	
233620	Verwijderen oer uit riool ei 250/375 mm beton.	st	25,00	F	
233630	Verwijderen oer uit riool ei 300/450 mm beton.	st	75,00	F	
233640	Verwijderen oer uit riool ei 350/525 mm beton.	st	25,00	F	
233650	Verwijderen oer uit riool ei 400/600 mm beton.	st	50,00	F	
233660	Verwijderen oer uit riool ei 500/750 mm beton.	st	25,00	F	
233670	Verwijderen oer uit riool ei 600/900 mm beton.	st	25,00	F	
233680	Verwijderen oer uit riool ei 700/1050 mm beton.	st	25,00	F	
233810	Verwijderen oer uit riool rond 200 mm kunststof.	st	100,00	F	
233820	Verwijderen oer uit riool rond 250 mm kunststof.	st	100,00	F	
233830	Verwijderen oer uit riool rond 315 mm kunststof.	st	100,00	F	
233840	Verwijderen oer uit riool rond 400 mm kunststof.	st	100,00	F	
233850	Verwijderen oer uit riool rond 500 mm kunststof.	st	25,00	F	
234410	Verwijderen aangehechte kalkafzetting uit riool 200 mm beton.	m	25,00	F	
234420	Verwijderen aangehechte kalkafzetting uit riool 250 mm beton.	m	50,00	F	
234430	Verwijderen aangehechte kalkafzetting uit riool 300 mm beton.	m	100,00	F	
234440	Verwijderen aangehechte kalkafzetting uit riool 400 mm beton.	m	100,00	F	
234450	Verwijderen aangehechte kalkafzetting uit riool 500 mm beton.	m	100,00	F	
234460	Verwijderen aangehechte kalkafzetting uit riool 600 mm beton.	m	100,00	F	
234470	Verwijderen aangehechte kalkafzetting uit riool 700 mm beton.	m	25,00	F	
234480	Verwijderen aangehechte kalkafzetting uit riool 800 mm beton.	m	75,00	F	
234490	Verwijderen aangehechte kalkafzetting uit riool 900 mm beton.	m	25,00	F	
234500	Verwijderen aangehechte kalkafzetting uit riool 1000 mm beton.	m	50,00	F	
234510	Verwijderen aangehechte kalkafzetting uit riool 1250 mm beton.	m	25,00	F	
234620	Verwijderen aangehechte kalkafzetting uit riool 250/375 mm gres.	m	25,00	F	
234630	Verwijderen aangehechte kalkafzetting uit riool 300/450 mm gres.	m	75,00	F	
234640	Verwijderen aangehechte kalkafzetting uit riool 350/525 mm gres.	m	25,00	F	
234650	Verwijderen aangehechte kalkafzetting uit riool 400/600 mm gres.	m	50,00	F	
234660	Verwijderen aangehechte kalkafzetting uit riool 500/750 mm gres.	m	25,00	F	
234670	Verwijderen aangehechte kalkafzetting uit riool 600/900 mm gres.	m	25,00	F	
234680	Verwijderen aangehechte kalkafzetting uit riool 700/1050 mm gres.	m	25,00	F	
234810	Verwijderen aangehechte kalkafzetting uit riool 200 mm kunststof.	m	100,00	F	
234820	Verwijderen aangehechte kalkafzetting uit riool 250 mm kunststof.	m	100,00	F	
234830	Verwijderen aangehechte kalkafzetting uit riool 315 mm kunststof.	m	100,00	F	
234840	Verwijderen aangehechte kalkafzetting uit riool 400 mm kunststof.	m	50,00	F	
234850	Verwijderen aangehechte kalkafzetting uit riool	m	25,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	500 mm kunststof.				
235410	Verwijderen aangehechte vetafzetting uit riool 200 mm beton.	m	25,00 F		
235420	Verwijderen aangehechte vetafzetting uit riool 250 mm beton.	m	50,00 F		
235430	Verwijderen aangehechte vetafzetting uit riool 300 mm beton.	m	100,00 F		
235440	Verwijderen aangehechte vetafzetting uit riool 400 mm beton.	m	100,00 F		
235450	Verwijderen aangehechte vetafzetting uit riool 500 mm beton.	m	100,00 F		
235460	Verwijderen aangehechte vetafzetting uit riool 600 mm beton.	m	75,00 F		
235470	Verwijderen aangehechte vetafzetting uit riool 700 mm beton.	m	25,00 F		
235480	Verwijderen aangehechte vetafzetting uit riool 800 mm beton.	m	75,00 F		
235490	Verwijderen aangehechte vetafzetting uit riool 900 mm beton.	m	25,00 F		
235500	Verwijderen aangehechte vetafzetting uit riool 1000 mm beton.	m	50,00 F		
235510	Verwijderen aangehechte vetafzetting uit riool 1250 mm beton.	m	25,00 F		
235620	Verwijderen aangehechte vetafzetting uit riool 250/375 mm beton.	m	25,00 F		
235630	Verwijderen aangehechte vetafzetting uit riool 300/450 mm beton.	m	75,00 F		
235640	Verwijderen aangehechte vetafzetting uit riool 350/525 mm beton.	m	25,00 F		
235650	Verwijderen aangehechte vetafzetting uit riool 400/600 mm beton.	m	50,00 F		
235660	Verwijderen aangehechte vetafzetting uit riool 500/750 mm beton.	m	25,00 F		
235670	Verwijderen aangehechte vetafzetting uit riool 600/900 mm beton.	m	25,00 F		
235680	Verwijderen aangehechte vetafzetting uit riool 700/1050 mm beton.	m	25,00 F		
235810	Verwijderen aangehechte vetafzetting uit riool 200 mm kunststof.	m	100,00 F		
235820	Verwijderen aangehechte vetafzetting uit riool 250 mm kunststof.	m	100,00 F		
235830	Verwijderen aangehechte vetafzetting uit riool 315 mm kunststof.	m	100,00 F		
235840	Verwijderen aangehechte vetafzetting uit riool 400 mm kunststof.	m	50,00 F		
235850	Verwijderen aangehechte vetafzetting uit riool 500 mm kunststof.	m	25,00 F		
236410	Verwijderen plaatselijke naaldvilt reparatie uit riool rond 200 mm beton.	st	5,00 F		
236420	Verwijderen plaatselijke naaldvilt reparatie uit riool rond 250 mm beton.	st	5,00 F		
236430	Verwijderen plaatselijke naaldvilt reparatie uit riool rond 300 mm beton.	st	10,00 F		
236440	Verwijderen plaatselijke naaldvilt reparatie uit riool rond 400 mm beton.	st	10,00 F		
236450	Verwijderen plaatselijke naaldvilt reparatie uit riool rond 500 mm beton.	st	5,00 F		
236460	Verwijderen plaatselijke naaldvilt reparatie uit riool rond 600 mm beton.	st	5,00 F		
236470	Verwijderen plaatselijke naaldvilt reparatie uit riool rond 700 mm beton.	st	5,00 F		
236480	Verwijderen plaatselijke naaldvilt reparatie uit riool rond 800 mm beton.	st	5,00 F		
236490	Verwijderen plaatselijke naaldvilt reparatie uit riool rond 900 mm beton.	st	5,00 F		
236500	Verwijderen plaatselijke naaldvilt reparatie uit riool rond 1000 mm beton.	st	5,00 F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
236620	Verwijderen plaatselijke naaldvilt reparatie uit riool ei 250/375 mm beton.	st	5,00	F	
236630	Verwijderen plaatselijke naaldvilt reparatie uit riool ei 300/450 mm beton.	st	10,00	F	
236640	Verwijderen plaatselijke naaldvilt reparatie uit riool ei 350/525 mm beton.	st	5,00	F	
236650	Verwijderen plaatselijke naaldvilt reparatie uit riool ei 400/600 mm beton.	st	5,00	F	
236660	Verwijderen plaatselijke naaldvilt reparatie uit riool ei 500/750 mm beton.	st	5,00	F	
236670	Verwijderen plaatselijke naaldvilt reparatie uit riool ei 600/900 mm beton.	st	5,00	F	
236680	Verwijderen plaatselijke naaldvilt reparatie uit riool ei 700/1050 mm beton.	st	5,00	F	
236810	Verwijderen plaatselijke naaldvilt reparatie uit riool rond 200 mm kunststof.	st	5,00	F	
236820	Verwijderen plaatselijke naaldvilt reparatie uit riool rond 250 mm kunststof.	st	5,00	F	
236830	Verwijderen plaatselijke naaldvilt reparatie uit riool rond 315 mm kunststof.	st	5,00	F	
236840	Verwijderen plaatselijke naaldvilt reparatie uit riool rond 400 mm kunststof.	st	5,00	F	
236850	Verwijderen plaatselijke naaldvilt reparatie uit riool rond 500 mm kunststof.	st	5,00	F	
3	Reliningen				
301	Inmeten inlaten				
301010	Inmeten inlaten riool, rond 160-300 mm.	st	75,00	F	
301020	Inmeten inlaten riool, rond 300-500 mm.	st	175,00	F	
301030	Inmeten inlaten riool, rond 500-700 mm.	st	150,00	F	
301040	Inmeten inlaten riool, rond 700-1000 mm.	st	150,00	F	
301050	Inmeten inlaten riool, rond 1000-1500 mm.	st	50,00	F	
301110	Inmeten inlaten riool, ei 250/375-400/600 mm.	st	75,00	F	
301120	Inmeten inlaten riool, ei 400/600-600/900 mm.	st	75,00	F	
301130	Inmeten inlaten riool, ei 600/900-800/1200 mm.	st	75,00	F	
302	Mobiliseren materieel t.b.v. CIPP-liners				
302010	Mobiliseren van materieel.	keer	4,00	F	
303	Maken opstelling t.b.v. inbrengen CIPP-liners				
303010	Maken opstelling tbv inbrengen CIPP-liner in riool tot 600 mm.	st	50,00	F	
303020	Maken opstelling tbv inbrengen CIPP-liner in riool 600-1000 mm.	st	15,00	F	
303030	Maken opstelling tbv inbrengen CIPP-liner in riool 1000-1500 mm.	st	5,00	F	
31	Liner ARZ I met waterbezwaar				
313010	Aanbrengen kunststof voering in riool rond 200 mm beton, CIPP-liner	m	100,00	F	
313020	Aanbrengen kunststof voering in riool rond 250 mm beton, CIPP-liner	m	125,00	F	
313030	Aanbrengen kunststof voering in riool rond 300 mm beton, CIPP-liner	m	250,00	F	
313040	Aanbrengen kunststof voering in riool rond 400 mm beton, CIPP-liner	m	250,00	F	
313050	Aanbrengen kunststof voering in riool rond 500 mm beton, CIPP-liner	m	225,00	F	
313060	Aanbrengen kunststof voering in riool rond 600 mm beton, CIPP-liner	m	150,00	F	
313070	Aanbrengen kunststof voering in riool rond 700 mm beton, CIPP-liner	m	100,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
313080	Aanbrengen kunststof voering in riool rond 800 mm beton, CIPP-liner	m	175,00	F	
313090	Aanbrengen kunststof voering in riool rond 900 mm beton, CIPP-liner	m	100,00	F	
313100	Aanbrengen kunststof voering in riool rond 1000 mm beton, CIPP-liner	m	100,00	F	
314020	Aanbrengen kunststof voering in riool ei 250/375 mm beton, CIPP-liner	m	100,00	F	
314030	Aanbrengen kunststof voering in riool ei 300/450 mm beton, CIPP-liner	m	150,00	F	
314040	Aanbrengen kunststof voering in riool ei 350/525 mm beton, CIPP-liner	m	100,00	F	
314050	Aanbrengen kunststof voering in riool ei 400/600 mm beton, CIPP-liner	m	100,00	F	
314060	Aanbrengen kunststof voering in riool ei 500/750 mm beton, CIPP-liner	m	100,00	F	
314070	Aanbrengen kunststof voering in riool ei 600/900 mm beton, CIPP-liner	m	100,00	F	
314080	Aanbrengen kunststof voering in riool ei 700/1050 mm beton, CIPP-liner	m	100,00	F	
32	Liner ARZ II met waterbezwaar				
323010	Aanbrengen kunststof voering in riool rond 200 mm beton, CIPP-liner	m	100,00	F	
323020	Aanbrengen kunststof voering in riool rond 250 mm beton, CIPP-liner	m	125,00	F	
323030	Aanbrengen kunststof voering in riool rond 300 mm beton, CIPP-liner	m	250,00	F	
323040	Aanbrengen kunststof voering in riool rond 400 mm beton, CIPP-liner	m	250,00	F	
323050	Aanbrengen kunststof voering in riool rond 500 mm beton, CIPP-liner	m	225,00	F	
323060	Aanbrengen kunststof voering in riool rond 600 mm beton, CIPP-liner	m	150,00	F	
323070	Aanbrengen kunststof voering in riool rond 700 mm beton, CIPP-liner	m	100,00	F	
323080	Aanbrengen kunststof voering in riool rond 800 mm beton, CIPP-liner	m	175,00	F	
323090	Aanbrengen kunststof voering in riool rond 900 mm beton, CIPP-liner	m	100,00	F	
323100	Aanbrengen kunststof voering in riool rond 1000 mm beton, CIPP-liner	m	100,00	F	
324020	Aanbrengen kunststof voering in riool ei 250/375 mm beton, CIPP-liner	m	100,00	F	
324030	Aanbrengen kunststof voering in riool ei 300/450 mm beton, CIPP-liner	m	150,00	F	
324040	Aanbrengen kunststof voering in riool ei 350/525 mm beton, CIPP-liner	m	100,00	F	
324050	Aanbrengen kunststof voering in riool ei 400/600 mm beton, CIPP-liner	m	100,00	F	
324060	Aanbrengen kunststof voering in riool ei 500/750 mm beton, CIPP-liner	m	100,00	F	
324070	Aanbrengen kunststof voering in riool ei 600/900 mm beton, CIPP-liner	m	100,00	F	
324080	Aanbrengen kunststof voering in riool ei 700/1050 mm beton, CIPP-liner	m	100,00	F	
34	Liner ARZ I zonder waterbezwaar				
343010	Aanbrengen kunststof voering in riool rond 200 mm beton, CIPP-liner	m	100,00	F	
343020	Aanbrengen kunststof voering in riool rond 250 mm beton, CIPP-liner	m	250,00	F	
343030	Aanbrengen kunststof voering in riool rond 300 mm beton, CIPP-liner	m	500,00	F	
343040	Aanbrengen kunststof voering in riool rond 400 mm	m	500,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	beton, CIPP-liner				
343050	Aanbrengen kunststof voering in riool rond 500 mm	m	500,00	F	
	beton, CIPP-liner				
343060	Aanbrengen kunststof voering in riool rond 600 mm	m	400,00	F	
	beton, CIPP-liner				
343070	Aanbrengen kunststof voering in riool rond 700 mm	m	125,00	F	
	beton, CIPP-liner				
343080	Aanbrengen kunststof voering in riool rond 800 mm	m	400,00	F	
	beton, CIPP-liner				
343090	Aanbrengen kunststof voering in riool rond 900 mm	m	100,00	F	
	beton, CIPP-liner				
343100	Aanbrengen kunststof voering in riool rond 1000 mm	m	200,00	F	
	beton, CIPP-liner				
344020	Aanbrengen kunststof voering in riool ei 250/375	m	100,00	F	
	mm beton, CIPP-liner				
344030	Aanbrengen kunststof voering in riool ei 300/450	m	375,00	F	
	mm beton, CIPP-liner				
344040	Aanbrengen kunststof voering in riool ei 350/525	m	100,00	F	
	mm beton, CIPP-liner				
344050	Aanbrengen kunststof voering in riool ei 400/600	m	250,00	F	
	mm beton, CIPP-liner				
344060	Aanbrengen kunststof voering in riool ei 500/750	m	125,00	F	
	mm beton, CIPP-liner				
344070	Aanbrengen kunststof voering in riool ei 600/900	m	100,00	F	
	mm beton, CIPP-liner				
344080	Aanbrengen kunststof voering in riool ei 700/1050	m	100,00	F	
	mm beton, CIPP-liner				
35	Liner ARZ II zonder waterbezwaar				
353010	Aanbrengen kunststof voering in riool rond 200 mm	m	100,00	F	
	beton, CIPP-liner				
353020	Aanbrengen kunststof voering in riool rond 250 mm	m	250,00	F	
	beton, CIPP-liner				
353030	Aanbrengen kunststof voering in riool rond 300 mm	m	500,00	F	
	beton, CIPP-liner				
353040	Aanbrengen kunststof voering in riool rond 400 mm	m	500,00	F	
	beton, CIPP-liner				
353050	Aanbrengen kunststof voering in riool rond 500 mm	m	500,00	F	
	beton, CIPP-liner				
353060	Aanbrengen kunststof voering in riool rond 600 mm	m	400,00	F	
	beton, CIPP-liner				
353070	Aanbrengen kunststof voering in riool rond 700 mm	m	125,00	F	
	beton, CIPP-liner				
353080	Aanbrengen kunststof voering in riool rond 800 mm	m	400,00	F	
	beton, CIPP-liner				
353090	Aanbrengen kunststof voering in riool rond 900 mm	m	100,00	F	
	beton, CIPP-liner				
353100	Aanbrengen kunststof voering in riool rond 1000 mm	m	200,00	F	
	beton, CIPP-liner				
354020	Aanbrengen kunststof voering in riool ei 250/375	m	100,00	F	
	mm beton, CIPP-liner				
354030	Aanbrengen kunststof voering in riool ei 300/450	m	375,00	F	
	mm beton, CIPP-liner				
354040	Aanbrengen kunststof voering in riool ei 350/525	m	100,00	F	
	mm beton, CIPP-liner				
354050	Aanbrengen kunststof voering in riool ei 400/600	m	250,00	F	
	mm beton, CIPP-liner				
354060	Aanbrengen kunststof voering in riool ei 500/750	m	125,00	F	
	mm beton, CIPP-liner				
354070	Aanbrengen kunststof voering in riool ei 600/900	m	100,00	F	
	mm beton, CIPP-liner				
354080	Aanbrengen kunststof voering in riool ei 700/1050	m	100,00	F	
	mm beton, CIPP-liner				
371	Heropenen inlaten				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
371010	Heropenen inlaat van binnenuit rond 200 mm.	st	25,00	F	
371020	Heropenen inlaat van binnenuit rond 250 mm.	st	50,00	F	
371030	Heropenen inlaat van binnenuit rond 300 mm.	st	75,00	F	
371040	Heropenen inlaat van binnenuit rond 315 mm.	st	25,00	F	
371050	Heropenen inlaat van binnenuit rond 400 mm.	st	75,00	F	
371060	Heropenen inlaat van binnenuit rond 500 mm.	st	75,00	F	
371070	Heropenen inlaat van binnenuit rond 600 mm.	st	75,00	F	
371080	Heropenen inlaat van binnenuit rond 700 mm.	st	25,00	F	
371090	Heropenen inlaat van binnenuit rond 800 mm.	st	75,00	F	
371100	Heropenen inlaat van binnenuit rond 900 mm.	st	25,00	F	
371110	Heropenen inlaat van binnenuit rond 1000 mm.	st	50,00	F	
371220	Heropenen inlaat van binnenuit ei 250/375 mm.	st	25,00	F	
371230	Heropenen inlaat van binnenuit ei 300/450 mm.	st	75,00	F	
371240	Heropenen inlaat van binnenuit ei 350/525 mm.	st	25,00	F	
371250	Heropenen inlaat van binnenuit ei 400/600 mm.	st	50,00	F	
371260	Heropenen inlaat van binnenuit ei 500/750 mm.	st	25,00	F	
371270	Heropenen inlaat van binnenuit ei 600/900 mm.	st	25,00	F	
371280	Heropenen inlaat van binnenuit ei 700/1050 mm.	st	25,00	F	
372	Afwerken inlaten				
372030	Herstellen waterdichtheid van inlaat van binnenuit na aanbrengen renovatie, rond 300 mm riool.	st	75,00	F	
372040	Herstellen waterdichtheid van inlaat van binnenuit na aanbrengen renovatie, rond 315 mm riool.	st	25,00	F	
372050	Herstellen waterdichtheid van inlaat van binnenuit na aanbrengen renovatie, rond 400 mm riool.	st	75,00	F	
372060	Herstellen waterdichtheid van inlaat van binnenuit na aanbrengen renovatie, rond 500 mm riool.	st	75,00	F	
372070	Herstellen waterdichtheid van inlaat van binnenuit na aanbrengen renovatie, rond 600 mm riool.	st	75,00	F	
372080	Herstellen waterdichtheid van inlaat van binnenuit na aanbrengen renovatie, rond 700 mm riool.	st	25,00	F	
372090	Herstellen waterdichtheid van inlaat van binnenuit na aanbrengen renovatie, rond 800 mm riool.	st	75,00	F	
372100	Herstellen waterdichtheid van inlaat van binnenuit na aanbrengen renovatie, rond 900 mm riool.	st	25,00	F	
372110	Herstellen waterdichtheid van inlaat van binnenuit na aanbrengen renovatie, rond 1000 mm riool.	st	50,00	F	
372220	Herstellen waterdichtheid van inlaat van binnenuit na aanbrengen renovatie, ei 250/375 mm riool.	st	25,00	F	
372230	Herstellen waterdichtheid van inlaat van binnenuit na aanbrengen renovatie, ei 300/450 mm riool.	st	75,00	F	
372240	Herstellen waterdichtheid van inlaat van binnenuit na aanbrengen renovatie, ei 350/525 mm riool.	st	25,00	F	
372250	Herstellen waterdichtheid van inlaat van binnenuit na aanbrengen renovatie, ei 400/600 mm riool.	st	50,00	F	
372260	Herstellen waterdichtheid van inlaat van binnenuit na aanbrengen renovatie, ei 500/750 mm riool.	st	25,00	F	
372270	Herstellen waterdichtheid van inlaat van binnenuit na aanbrengen renovatie, ei 600/900 mm riool.	st	25,00	F	
372280	Herstellen waterdichtheid van inlaat van binnenuit na aanbrengen renovatie, ei 700/1050 mm riool.	st	25,00	F	
381	Proefstukken CIPP-liners				
381010	Nemen van proefstukken t.b.v. controles rond tot 600 mm.	st	40,00	F	
381020	Nemen van proefstukken t.b.v. controles rond 600-1000 mm.	st	25,00	F	
381030	Nemen van proefstukken t.b.v. controles rond 1000-15000 mm.	st	10,00	F	
381110	Nemen van proefstukken t.b.v. controles ei tot 400/600 mm.	st	40,00	F	
381120	Nemen van proefstukken t.b.v. controles ei 400/600-600/900 mm.	st	25,00	F	
381130	Nemen van proefstukken t.b.v. controles ei	st	10,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	600/900-1000/1500 mm.				
382	Afwerken aansluitingen op putten				
382010	Afwerken put/buis-aansluiting begin- en eindput hoogte tot 600 mm.	st	100,00	F	
382020	Afwerken put/buis-aansluiting begin- en eindput hoogte 600-1000 mm.	st	50,00	F	
382030	Afwerken put/buis-aansluiting begin- en eindput hoogte 1000-1500 mm.	st	25,00	F	
382110	Afwerken aansluitingen tussenputten met banket hoogte tot 600 mm.	st	50,00	F	
382120	Afwerken aansluitingen tussenputten met banket hoogte 600-1000 mm.	st	25,00	F	
382130	Afwerken aansluitingen tussenputten met banket hoogte 1000-1500 mm.	st	10,00	F	
382210	Afwerken aansluitingen tussenputten zonder banket hoogte tot 600 mm.	st	25,00	F	
382220	Afwerken aansluitingen tussenputten zonder banket hoogte 600-1000 mm.	st	10,00	F	
382230	Afwerken aansluitingen tussenputten zonder banket hoogte 1000-1500 mm.	st	5,00	F	
5	Oplevering				
52	Na-inspectie leidingen				
521010	Riool reinigen onder hoge druk, rond 160-300 mm beton.	m	275,00	F	
521020	Riool reinigen onder hoge druk, rond 300-500 mm beton.	m	800,00	F	
521030	Riool reinigen onder hoge druk, rond 500-700 mm beton.	m	225,00	F	
521040	Riool reinigen onder hoge druk, rond 700-1000 mm beton.	m	150,00	F	
521050	Riool reinigen onder hoge druk, rond 1000-1500 mm beton.	m	150,00	F	
521110	Riool reinigen onder hoge druk, ei 250/375-400/600 mm beton.	m	100,00	F	
521120	Riool reinigen onder hoge druk, ei 400/600-600/900 mm beton.	m	100,00	F	
521130	Riool reinigen onder hoge druk, ei 600/900-800/1200 mm beton.	m	100,00	F	
522010	Riool reinigen onder hoge druk, rond 160-300 mm PVC.	m	1.350,00	F	
522020	Riool reinigen onder hoge druk, rond 300-500 mm PVC.	m	3.350,00	F	
522030	Riool reinigen onder hoge druk, rond 500-700 mm PVC.	m	800,00	F	
522040	Riool reinigen onder hoge druk, rond 700-1000 mm PVC.	m	450,00	F	
522050	Riool reinigen onder hoge druk, rond 1000-1500 mm PVC.	m	400,00	F	
522110	Riool reinigen onder hoge druk, ei 250/375-400/600 mm PVC.	m	325,00	F	
522120	Riool reinigen onder hoge druk, ei 400/600-600/900 mm PVC.	m	275,00	F	
522130	Riool reinigen onder hoge druk, ei 600/900-800/1200 mm PVC.	m	250,00	F	
526010	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, rond 160-300 mm.	m	1.625,00	F	
526020	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, rond 300-500 mm.	m	4.150,00	F	
526030	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, rond 500-700 mm.	m	1.025,00	F	
526040	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, rond 700-1000 mm.	m	600,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
526050	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, rond 1000-1500 mm.	m	550,00	F	
526110	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, ei 250/375-400/600 mm.	m	425,00	F	
526120	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, ei 400/600-600/900 mm.	m	375,00	F	
526130	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, ei 600/900-800/1200 mm.	m	350,00	F	
57	Opnemingsinspectie leidingen				
571010	Riool reinigen onder hoge druk, rond 160-300 mm beton.	m	275,00	F	
571020	Riool reinigen onder hoge druk, rond 300-500 mm beton.	m	800,00	F	
571030	Riool reinigen onder hoge druk, rond 500-700 mm beton.	m	225,00	F	
571040	Riool reinigen onder hoge druk, rond 700-1000 mm beton.	m	150,00	F	
571050	Riool reinigen onder hoge druk, rond 1000-1500 mm beton.	m	150,00	F	
571110	Riool reinigen onder hoge druk, ei 250/375-400/600 mm beton.	m	100,00	F	
571120	Riool reinigen onder hoge druk, ei 400/600-600/900 mm beton.	m	100,00	F	
571130	Riool reinigen onder hoge druk, ei 600/900-800/1200 mm beton.	m	100,00	F	
572010	Riool reinigen onder hoge druk, rond 160-300 mm PVC.	m	1.350,00	F	
572020	Riool reinigen onder hoge druk, rond 300-500 mm PVC.	m	3.350,00	F	
572030	Riool reinigen onder hoge druk, rond 500-700 mm PVC.	m	800,00	F	
572040	Riool reinigen onder hoge druk, rond 700-1000 mm PVC.	m	450,00	F	
572050	Riool reinigen onder hoge druk, rond 1000-1500 mm PVC.	m	400,00	F	
572110	Riool reinigen onder hoge druk, ei 250/375-400/600 mm PVC.	m	325,00	F	
572120	Riool reinigen onder hoge druk, ei 400/600-600/900 mm PVC.	m	275,00	F	
572130	Riool reinigen onder hoge druk, ei 600/900-800/1200 mm PVC.	m	250,00	F	
576010	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, rond 160-300 mm.	m	1.625,00	F	
576020	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, rond 300-500 mm.	m	4.150,00	F	
576030	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, rond 500-700 mm.	m	1.025,00	F	
576040	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, rond 700-1000 mm.	m	600,00	F	
576050	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, rond 1000-1500 mm.	m	550,00	F	
576110	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, ei 250/375-400/600 mm.	m	425,00	F	
576120	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, ei 400/600-600/900 mm.	m	375,00	F	
576130	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, ei 600/900-800/1200 mm.	m	350,00	F	
6	Civiele werkzaamheden				
60	Vrijmaken verdekte/blinde put				
601010	Vrijmaken van een verdekte/blinde put in onverhard h tot 1,50 m.	st	5,00	F	
601020	Vrijmaken van een verdekte/blinde put in onverhard	st	3,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	h 1,50 tot 2,50 m.				
601110	Vrijmaken van een verdekte/blinde put in elementen h tot 1,50 m.	st	5,00	F	
601120	Vrijmaken van een verdekte/blinde put in elementen h 1,50 tot 2,50 m.	st	3,00	F	
601210	Vrijmaken van verdekte/blinde put in asfaltverharding h tot 1,50 m.	st	5,00	F	
601220	Vrijmaken van verdekte/blinde put in asfaltverharding h 1,50 tot 2,50 m.	st	3,00	F	
602010	Grond vervoeren.	m3	5,00	F	
61	Toegankelijk maken van putten				
611010	Op hoogte brengen bestaande putafdekking.	st	15,00	F	
612010	Maken put van metselwerk/beton combinatie, inw. 0,80 x 0,80 m.	st	5,00	F	
612020	Maken put van metselwerk/beton combinatie, inw. 1.00 x 1.00 m.	st	5,00	F	
613010	Tijdelijk verwijderen putafdekking, onverhard.	st	5,00	F	
613020	Tijdelijk verwijderen putafdekking, elementenverharding.	st	10,00	F	
613030	Tijdelijk verwijderen putafdekking, asfaltverharding	st	15,00	F	
69	Aanleveren revisiegegevens				
691010	Aanleveren van revisiegegevens.	keer	25,00	F	
8	Diversen				
80	Communicatie				
801010	Communicatie met derden.	st	5.500,00	F	
81	Tijdelijke afsluiten van riolen				
811010	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool rond 160-300 mm.	st	10,00	F	
811020	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool rond 300-500 mm.	st	20,00	F	
811030	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool rond 500-700 mm.	st	15,00	F	
811040	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool rond 700-1000 mm.	st	10,00	F	
811050	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool rond 1000-1500 mm.	st	5,00	F	
811110	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool ei tot 250/375 mm.	st	10,00	F	
811120	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool ei 250/375-400/600 mm.	st	20,00	F	
811130	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool ei 400/600-600/900 mm.	st	15,00	F	
811140	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool ei 600/900-800/1200 mm.	st	5,00	F	
82	Tijdelijke verkeersmaatregelen				
821010	Opstellen plan voor verkeersmaatregelen.	st	4,00	F	
821020	Opstellen verkeerstekening(en).	st	20,00	F	
822010	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg.	keer	10,00	F	
822020	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg.	keer	10,00	F	
822030	Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden.	keer	5,00	F	
822040	Toepassen afzetting(en) op kruispunten en rotondes	keer	5,00	F	
822050	Toep. afz.(en) op dubbelbaans(niet-autosnel)weg.	keer	5,00	F	
823010	Aanbrengen tijdelijke verkeersregelininstallatie.	st	5,00	F	
823020	Instandhouden tijdelijke verkeersregelininstallatie.	week	5,00	F	
823030	Verwijderen tijdelijke verkeersregelininstallatie.	st	5,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
83	Beschikbaarstelling reguliere werkzaamheden				
831010	Aanleveren externe harde schijf.	st	8,00	F	
831110	Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met landelijke aanstelling.	uur	40,00	F	
831120	Ter beschikking stellen actiewagen.	uur	8,00	F	
831130	Ter beschikking stellen van safety-unit.	dag	5,00	F	
831210	Ter beschikking stellen van hoge druk zuig-combinatiewagen.	uur	16,00	F	
831220	Ter beschikking stellen kleine hoge druk zuig-cominbatiewagen.	uur	8,00	F	
831230	Ter beschikking stellen van hogedrukwagen.	uur	16,00	F	
831240	Ter beschikking stellen van vacuümwagen.	uur	16,00	F	
831250	Ter beschikking stellen van tv-inspectiewagen.	uur	16,00	F	
831270	Ter beschikking stellen van frees-unit.	uur	16,00	F	
831320	Toepassen zuigslang.	m	100,00	F	
85	Rijplaten				
850010	Aanbrengen rijplatenbaan.	m	100,00	F	
850020	In stand houden rijplatenbaan.	m*d	100,00	F	
850030	Verwijderen rijplatenbaan.	m	100,00	F	
87	Acceptatiekosten vrijgekomen materialen				
871010	Rioolslib vervoeren.	ton	125,00	F	
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Korting				
919990	Korting	%			
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	%			
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	%			
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	%			
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	%	0,15		
960020	Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT (0,15%)	%	0,15		
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen	EUR			
	Gedaan te				
	De 20.				
	De inschrijver(s),				