

Ref. nr.	Onderwerp	Vraag	Antwoord
1	Leidraad	Blz 13 Technische bekwaamheid: U stelt hier een eis van een 10-tal certificaten waaronder de BRL 9334 straatwerk, is dit relevant voor deze aanbesteding?	Ten behoeve van de scope van deze overeenkomst dienen tevens werkzaamheden aan elementenverhardingen te worden uitgevoerd. Te denken valt hierbij bijvoorbeeld aan het verwijderen en opnieuw aanbrengen van elementverhardingen inzake sleuven voor leidingen. Voor een zo volledig mogelijk beeld van de overeenkomst is de scope van de overeenkomst nader gedetailleerd, zie paragraaf 2.3 van de bijgevoegde selectieleidraad na rectificatie. Omdat straatwerkzaamheden geen essentieel onderdeel uitmaken van de werkzaamheden vervalt de geschiktheidseis, zie gewijzigde opsomming in paragraaf 3.20. Echter, ten behoeve van het selecteren van gegadigden met een zo groot mogelijke expertise in relatie tot de scope van de opdracht, geeft het overleggen van het certificaat BRL 9334 wel een voordeel bij selectie, zie de gewijzigde selectiemethode bij paragraaf 4.5, 4.6 en bijlage S3 Invalblad Expertise en ondersteuning
2	Leidraad	Blz 13 Technische bekwaamheid: Wij missen hier het BRL-K14020 certificaat (Kwaliteit gestuurd onderhoud aan pompinstallaties en Gemalen) Ons inziens een belangrijk certificaat voor deze aanbesteding. Kan deze eis worden toegevoegd?	Het BRL-K14020 certificaat dient inderdaad deel uit te maken van de te leveren certificaten in het kader van de beoordeling van technische bekwaamheid. Wordt toegevoegd aan de opsomming van certificaten, genoemd in paragraaf 3.20
3	Leidraad	Blz 13 Technische bekwaamheid: Met betrekking tot de eis ISO 14001-2015 lijkt ons CO2 prestatieladder niveau 5 beter op zijn plaats. Kan deze eis worden aangepast?	De eis met betrekking CO2-prestatieladder, trede 3 blijft gehandhaafd. In de gewijzigde selectiemethode wordt de mogelijkheid opgenomen eerder voor selectie in aanmerking te komen indien men in het bezit is van certificaten trede 4 of 5, zie de gewijzigde selectiemethode bij paragraaf 4.5, 4.6 en bijlage S3 Invalblad Expertise en ondersteuning
4	Leidraad	BLZ 13 Technische bekwaamheid: Protocol BRL 7004 (tijdelijke uitplaatsing) valt onder de BRL 7000. Wij horen graag of de opdrachtgever dit ook zo bedoeld anders de eis omschrijven als BRL 7000, protocol 7004 en protocol 7001	BRL 7001 en BRL 7004 komen te vervallen. Hiervoor in de plaats dient te worden gelezen BRL 7000 protocol 7001 en 7004, zie gewijzigde opsomming in paragraaf 3.20.
5	Leidraad	In paragraaf 3.18 van de leidraad stelt u dat gegadigde bewijsvoering dient te overleggen ter afronding van de selectiefase. Onder paragraaf 3.20 Technische bekwaamheid stelt u dat de gegadigde over de certificaten dient te beschikken op moment van aanbesteden. Het is voor ons onduidelijk wat de opdrachtgever verlangt. Dienen alle certificaten overlegd te worden voor de selectiefase of moeten deze worden overlegd met het indienen van de inschrijfstukken.	Bewijsstukken omtrent certificaten in het kader van Technische bekwaamheid dienen te worden aangeleverd bij start van de gunningsfase deel 2. Zie voor inrichting van de volledige aanbestedingsprocedure paragraaf 2.1 van de selectieleidraad. Ten behoeve van een duidelijke overzicht is, in paragraaf 3.19 en 3.20 in de tabellen overzicht aan te leveren bewijsstukken toegevoegd in welke fase deze aangeleverd dienen te worden.
6	Aanbestedingsleidraad, 2.3 Scope van de raamovereenkomst	Wij vinden dat er een onlogische indeling en combinatie is gemaakt van de werkzaamheden in deze raamovereenkomst. Renovatie combineren met kolken is vrij apart. Is het mogelijk om dit contract op te delen in percelen?	Nee, zie ook antwoord bij vraag 10
7	Gunningscriteria	Het ARW 2016 schrijft voor op blad 473 dat er geen ruimte wordt geboden om het relatieve gewicht van de nadere criteria voor de bepaling van de beste prijs-kwaliteitverhouding pas op een later moment dan de bekendmaking van de aankondiging vast te stellen en kenbaar te maken. In de selectieleidraad hebben wij enkel een korte toelichting aangetroffen waarin u aangeeft dat er een vijftal gunningscriteria zijn en dat deze in de gunningsleidraad nader worden uitgewerkt. Daarom vragen wij u om deze ommissie te herstellen.	Ter verduidelijking wordt de volgende weging aan de verschillende gunningscriteria: 1. Emissie gemotoriseerde voertuigen, 20% 2. Hergebruik van vrijkomende materialen, 5% 3. Terugkoppeling aan klachtmelders, 15% 4. Opgave risicobeheersing door opdrachtnemer, 30% 5. Reactietijd bij storingsmeldingen, 25% Zie paragraaf 2.4 van de selectieleidraad na rectificatie
8	CPV-codes, aard en omvang van de opdracht	De scope van de opdracht beschrijft niet wat de hoofdmoot is van de opdracht en in welke mate de verschillende soorten werkzaamheden een rol spelen in de opdracht. De omvang per onderdeel ontbreekt in deze beschrijving, waardoor het moeilijk is in te schatten is of de opdracht een werk of een dienst betreft. Bovendien geeft u aan dat alle werkzaamheden in deze scope behoren tot de CPV-code 45232400-6 – Bouwwerkzaamheden voor riool, terwijl het reinigen en onderhouden van gemalen, kolken en riolerings niet hiertoe behoren. De door u gekozen CPV-code ziet toe op de aanleg van infrastructuur en niet op de onderhoudsdiensten zoals door u is omschreven in de selectieleidraad. Het ontbreken van de relevante CPV-code(s) kan tot gevolg hebben dat uw opdracht niet wordt opgemerkt door de doelgroepen. Wij adviseren u dan ook om een indicatieve hoeveelheid op te geven voor de afzonderlijke onderdelen van de opdracht en de bijbehorende CPV-codes toe te voegen om zodoende uw opdracht opnieuw onder de aandacht te brengen van de relevante doelgroepen.	Op basis van de werkzaamheden, genoemd in paragraaf 2.3 van de selectieleidraad wordt onderstaand indicatief inzicht gegeven in de grootte per onderdeel, procentueel op te verwachten jaarmet: 1. Renovatie en onderhoud hoofdgemalen, circa 20% 2. Reinigen kolken, circa 8% 3. Aanleg, renovatie en onderhoud van riool-, huis- en kolkaansluitingen, circa 55% 4. Onderhoud minigemalen, circa 10% 5. Renovatie en onderhoud minigemalen (alleen Gemeente Woerden), circa 1% 6. Aanleg decentrale zuiveringsinstallaties (alleen gemeente Woerden), circa 2% 7. Storingsmeldingen, circa 4% Naast eerder opgenomen CPV-code is van toepassing CPV-cocde 90480000-5.
9	Clusteren en niet opdelen in percelen	We zien dat u in deze opdracht een scala aan verschillende diensten en werken opneemt die zelden in deze combinatie worden samengevoegd. Uw motivering voor deze samenvoeging en uw keuze de opdracht niet in percelen op te delen past niet in ons beeld van de relevante markt. De weergegeven scope van de opdracht bevat namelijk werkzaamheden die door diverse ondernemingen uitgevoerd dienen te worden. Wij verzoeken u dan ook om te motiveren waarom er toch is gekozen voor deze clustering.	Nadere motivatie is opgenomen in paragraaf 4.2 van de selectieleidraad.
10	Minimumeisen, tijdvak referentiewerken	De Gids Proportionaliteit 2016 schrijft voor dat de wet uitgaat van een referentietermijn van maximaal 5 jaar voor werken en 3 jaar voor leveringen en diensten. U geeft aan dat de opdracht een werk betreft en u vermeld een referentietermijn van drie jaar. De referentietermijn voldoet aldus niet aan de wettelijke voorschriften. Wij verzoeken u dan ook om de referentietermijn aan te passen naar 5 jaar.	Aangepast naar 5 jaar
11	Minimumeis grondwerken	In de selectieleidraad beschrijft u de volgende kerncompetentie: 'Grondwerkzaamheden in minder draagkrachtige bodem'. In de omschrijving van de opdracht zien wij geen werkzaamheden die verband houden met deze kerncompetentie. Wij begrijpen dan ook niet hoe dit een kerncompetentie kan zijn overeenkomstig voorschrift 3.5 B en 3.5 F van de Gids Proportionaliteit. Wij verzoeken u om te motiveren op welke wijze deze eis verband houdt met de aard van de opdracht dan wel deze eis te schrappen.	Grondwerkzaamheden op het grondgebied van de gemeente Woerden en de gemeente Oudewater vinden voornamelijk plaats in minder draagkrachtige veengronden. Om de kwaliteit van werkzaamheden te borgen is ervaring in het werken met dergelijke gronden vereist.
12	BRL-certificaten	Verzoek om inlichtingen: Certificaten Gevraagd resultaat: Schrappen of toelichten Ten aanzien van de technische bekwaamheid worden er een aantal certificaten aan ondernemers gevraagd. Een aantal van deze certificaten lijken geen verband met de opdracht te houden. Het betreffen de volgende certificaten: BRL 7001/7004 en BRL 9334. De BRL 7001 en 7004 zien toe op opdrachten waarbij er bodemsaneringen worden uitgevoerd. De BRL 9334 ziet toe op opdrachten waarin er straatwerkzaamheden worden uitgevoerd. Uit de omschrijving van de opdracht blijkt niet dat voornoemde werkzaamheden in de opdracht voorkomen en ook essentieel zijn. Bovendien is er maar een zeer gering aantal bedrijven die BRL 9334 gecertificeerd zijn, waardoor het vragen van dit certificaat door ons als mededingingsbeperkend wordt geacht. Wij verzoeken u om te motiveren wat de relevantie is van deze certificaten dan wel de voornoemde certificaten te schrappen.	Opdrachtgever stelt dat, met betrekking tot grondwerkzaamheden ten behoeve van riolering, regelmatig sprake is van werken met vervuilde grond/bodemsanering. Ten behoeve van borging van de vereiste kwaliteit van grondwerkzaamheden in deze gevallen, blijft de eis met betrekking tot BRL 7000 (zie ook antwoord vraag 4) gehandhaafd. Met betrekking tot de gevraagde BRL 9334, zie antwoord bij vraag 1.

13	Selectiecriteria	<p>Klacht: Selectiecriteria  Gevraagd resultaat: Selectiemethode wijzigen  De gradatiewijze waarop gegadigde worden geselecteerd levert tegenstrijdigheid op met de Gids Proportionaliteit. De selectiecriteria dienen namelijk transparant, objectief en niet discriminerend te zijn. Wij zien dat de huidige selectiemethode niet voldoet aan dit voorschrift.</p> <p>De gradatiewijze geeft geen eenduidig kader aan om een gegadigde te kunnen selecteren. Het lijkt erop dat u in de veronderstelling bent dat veel aanbestedende diensten klanttevredenscijfers vaststellen op de specifieke onderwerpen die in dit selectiecriteria zijn benoemd. Dit is een onjuiste veronderstelling, met als discriminerend gevolg dat veel ondernemingen hun opgedane ervaring niet kunnen inbrengen.</p> <p>U onderkent dat er verschillende systemen van klanttevredenswaardering bestaan, maar trekt daar helaas de conclusie uit dat het mogelijk zou zijn deze systemen te uniformeren tot uw eigen puntentabel. Aanbestedingsrechtelijk kan dat niet. Als er geen uniforme maatstaven zijn gehanteerd, dan voldoen de resultaten niet aan het beginsel van objectiviteit. Daarom dringen wij er op aan dat u deze methode schrapt.</p> <p>U heeft de optie om de selectiemethode aan te passen, waarbij u om referenties vraagt waaruit blijkt dat ervaring is opgedaan met de gevraagde aspecten, waarbij gegadigden als bewijs de tevredenheidsverklaring dienen te overleggen. Gegadigden kunnen voor ieder aspect een referentiewerk aanleveren. Echter, volgens de adviezen van Commissie van Aanbestedingsexperts mag het vragen van meerdere aspecten in één referentiewerk geen hogere scores opleveren.</p>	De selectiemethode wordt gewijzigd. Zie aanpassingen in paragraaf 4.5 en 4.6, evenals bijlage S3 Invulblad Expertise en ondersteuning
14	Omvang	Kunt u een areaal overzicht aanleveren waarin vermeld staat welke merken en types besturingen, niveaumetingen en pompen u toepast?	Nadere informatie omtrent inhoud van de opdracht wordt verstrekt in de gunningsfase.
15	Leidraad	Het certificaat BRL100014 waarborgt gecertificeerde reiniging en inspectie van riolen, putten en kolken, dit certificaat staat niet genoemd in de aanbestedingsvoorwaarden kunt u deze eisen toevoegen in de voorwaarden ?	BRL100014 is onbekend, aangenomen wordt dat u BRL K10014 bedoelt? Deze is reeds opgenomen in paragraaf 3.20.
16	Leidraad	Toevoeging Aanbestedende dienst	Met betrekking tot paragraaf 2.3 Scope van de raamovereenkomst betreft aanleg decentrale zuiveringsinstallaties niet alleen de gemeente Woerden maar ook de gemeente Oudewater
17	Procedure	Opmerking Aanbestedende dienst	Gezien de aard en consequenties van een aantal antwoorden zoals hierboven opgenomen, leiden deze tot rectificatie van de aankondiging van deze aanbesteding op TenderNed en een gewijzigde planning. Zie voor de gewijzigde planning het dashboard op TenderNed. De gewijzigde planning resulteert tevens in een latere ingangsdatum van de overeenkomst.