

BESTEK NR. 291801 (dienstjaar 2020)

Herinrichting Keulsepoort

Levering natuursteen t.b.v. herinrichting Keulsepoort

GEMEENTE VENLO

team: Realisatie en Beheer Openbare Ruimte

Steller:

Controle:

Registratie bij CROW dd.

RB

JR

25-09-2020

Inhoudsopgave

1. Algemeen	2
01 Opdrachtgever	3
02 Directie	3
03 Locatie	3
04 Algemene beschrijving	3
05 Tijdsbepaling	3
06 Onderhoudstermijn	3
07 Overzicht te verstrekken inschrijvingsdocumenten	3
2. Beschrijving	4
2.1 Algemene gegevens	4
01 Tekeningen	5
02 Peilen en hoofdafmetingen	5
03 Inschrijvingsdocumenten	5
2.2 Nadere beschrijving	6
1 LEVERANTIE NATUURSTEEN	8
11 NATUURSTENEN ELEMENTEN	8
111 Opsluitbanden van natuursteen	8
1110 Opsluitbanden van natuursteen 100 x 200 mm	8
1111 Opsluitbanden van natuursteen 400 x 200 mm	8
112 Geleidebanden van natuursteen	9
1120 Geleidebanden van natuursteen 300 x 200 mm	9
113 Zitranden van natuursteen	9
1130 Zitranden van natuursteen 500 x 600 mm	9
1131 Zitranden van natuursteen 400 x 800 mm	12
114 Zitbanken van natuursteen	14
1140 Zitbanken van natuursteen 800 x 450 x 2000mm	14
115 Traptreden van natuursteen	14
1150 Traptreden 400x200x1000mm	14
1151 Traptreden 300x150x1000mm	14
9 Staartposten	15
91 Eenmalige kosten	15
3. Bepalingen	16
01 Algemeen en administratief	17
01 01 Algemene bepalingen	17
01 04 Betalingsregelingen: risicoregeling	17
01 07 Zekerheidstelling	17
01 08 Bijdragen	17
01 13 Kwaliteitsplan, algemeen schema, werkplan	17
01 14 Bouwstoffen	17

1. A l g e m e e n

PAR**01 Opdrachtgever**

Namens burgemeester en wethouders van Venlo:
Teamleider Realisatie en Beheer Openbare Ruimte
Bezoekadres: Hanzeplaats 1, Venlo.

02 Directie

De directie zal worden gevoerd door leden van het team:

Realisatie en Beheer Openbare Ruimte (RGBORU)
bezoekadres: Hanzeplaats 1, Venlo.
postadres: postbus 3434, 5902 RK, Venlo
e-mail: ProjectondersteuningOR@venlo.nl

De directie (par. 3 UAV 2012) wordt in de definitieve gunningsbrief aangewezen door de opdrachtgever.

03 Locatie

De natuursteen leveren op de gemeentelijk opslaglocatie in Venlo of een andere toe te wijzen locatie binnen de gemeente Venlo.

04 Algemene beschrijving

In dit bestek is de leverantie van de benodigde natuurstenen materialen beschreven ten behoeve van de herinrichting van de Keulsepoort. Het betreft de onderstaande natuurstenen materialen:

- a. Opsluitbanden
- b. Geleidebanden
- c. Zitranden
- d. Zitbanken
- e. Traptreden

05 Tijdsbepaling

1.

De natuursteen t.b.v. de herinrichting van de Keulsepoort dient uiterlijk 30 maart 2021 geleverd te zijn op de gemeentelijk opslaglocatie in Venlo of een andere toe te wijzen locatie binnen de gemeente Venlo.

2.

Bij overschrijding van de in lid 1 genoemde datum bedraagt de boete € 500,- (vijfhonderd euro) per kalenderdag.

06 Onderhoudstermijn

Er geldt geen onderhoudstermijn.

07 Overzicht te verstrekken inschrijvingsdocumenten

Zie hiervoor de inschrijvingsleidraad met referentienummer: CRM 1643784 / Besteksno. 291801

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

01 Tekeningen

Bij dit bestek behoren de volgende tekeningen:

Teknr.	Onderwerp	Datum
291801-001	Overzichts- en maatvoeringstekening natuursteen	25-09-2020
291801-002	Details natuursteen	25-09-2020
291801-003	Maatvoeringstekening zitranden	25-09-2020
291801-004	Maatvoeringstekening trappen en zitranden Limburgs Museum	25-09-2020

02 Peilen en hoofdafmetingen

N.v.t.

03 Inschrijvingsdocumenten

De volgende inschrijvingsdocumenten behoren bij het bestek:

- Inschrijvingsbiljet
- Inschrijvingsstaat

2.2 Nadere beschrijving

PAR

01 Verklaring van de hierna volgende staat

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03 Hoeveelheid ter inlichting

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L', respectievelijk 'T' is aangegeven of de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd respectievelijk door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
1			LEVERANTIE NATUURSTEEN				
			Situering en maatvoering, zie tekeningen:				
			291801-001 Overzichts- en maatvoeringstekening natuursteen				
			291801-003 Maatvoeringstekening zitranden				
			291801-004 Maatvoeringstekening trappen en zitranden Limburgs Museum				
			Detailering, zie tekening:				
			291801-002 Details natuursteen				
11			NATUURSTENEN ELEMENTEN				
111			Opsluitbanden van natuursteen				
1110			<u>Opsluitbanden van natuursteen 100 x 200 mm</u>				
111010	832407		Leveren rechte opsluitbanden van natuursteen. Rechte opsluitbanden van natuursteen: conform eisen natuurstenen materiaal als gesteld in deel 3 artikel 01 14 03 lid 01 van dit bestek. Afmetingen(b x h x l): 100 x 200 x 1000 mm Zichtzijden gevlamd, overige zijden gezaagd Afstandhouders: n.v.t.	st st	1.250,00 N	1.250,00 L	
			.2. Plaats van levering: gemeentelijk opslaglocatie in Venlo of een andere toe te wijzen locatie binnen de gemeente Venlo.				
111020	832408		Leveren bocht opsluitbanden van natuursteen. Bocht opsluitbanden van natuursteen: conform eisen natuurstenen materiaal als gesteld in deel 3 artikel 01 14 03 lid 01 van dit bestek. Afmetingen(b x h x l): 100 x 200 x 785 mm Bocht: R = 15,00 m uitwendig Zichtzijden gevlamd, overige zijden gezaagd Afstandhouders: n.v.t.	st st	27,00 N	27,00 L	
			.2. Plaats van levering: gemeentelijk opslaglocatie in Venlo of een andere toe te wijzen locatie binnen de gemeente Venlo.				
111030	832408		Leveren bocht opsluitbanden van natuursteen. Bocht opsluitbanden van natuursteen: conform eisen natuurstenen materiaal als gesteld in deel 3 artikel 01 14 03 lid 01 van dit bestek. Afmetingen(b x h x l): 100 x 200 x 785 mm Bocht: R = 8,00 m uitwendig Zichtzijden gevlamd, overige zijden gezaagd Afstandhouders: n.v.t.	st st	12,00 N	12,00 L	
			.2. Plaats van levering: gemeentelijk opslaglocatie in Venlo of een andere toe te wijzen locatie binnen de gemeente Venlo.				
111040	832408		Leveren bocht opsluitbanden van natuursteen. Bocht opsluitbanden van natuursteen: conform eisen natuurstenen materiaal als gesteld in deel 3 artikel 01 14 03 lid 01 van dit bestek. Afmetingen(b x h x l): 100 x 200 x 785 mm Bocht: R = 2,00 m uitwendig Zichtzijden gevlamd, overige zijden gezaagd Afstandhouders: n.v.t.	st st	24,00 N	24,00 L	
			.2. Plaats van levering: gemeentelijk opslaglocatie in Venlo of een andere toe te wijzen locatie binnen de gemeente Venlo.				
1111			<u>Opsluitbanden van natuursteen 400 x 200 mm</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
111110	832407		Leveren rechte opsluitbanden van natuursteen.	st	2,00	N	
			Betreft: opsluitband OB40				
			Rechte opsluitbanden van natuursteen:	st			2,00 L
			conform eisen natuurstenen materiaal als gesteld				
			in deel 3 artikel 01 14 03 lid 01 van dit bestek.				
			Afmetingen(b x h x l): 400 x 200 x 2000 mm				
			Zichtzijden gevlamd, overige zijden gezaagd				
			Afstandhouders: n.v.t.				
			2. Plaats van levering: gemeentelijk opslaglocatie				
			in Venlo of een andere toe te wijzen locatie				
			binnen de gemeente Venlo.				
111120	832407		Leveren rechte opsluitbanden van natuursteen.	st	1,00	N	
			Betreft: opsluitband OB40				
			Rechte opsluitbanden van natuursteen:	st			1,00 L
			conform eisen natuurstenen materiaal als gesteld				
			in deel 3 artikel 01 14 03 lid 01 van dit bestek.				
			Afmetingen(b x h x l): 400 x 200 x 1200 mm				
			Zichtzijden gevlamd, overige zijden gezaagd				
			Afstandhouders: n.v.t.				
			2. Plaats van levering: gemeentelijk opslaglocatie				
			in Venlo of een andere toe te wijzen locatie				
			binnen de gemeente Venlo.				
112			Geleidebanden van natuursteen				
1120			<u>Geleidebanden van natuursteen 300 x 200 mm</u>				
112010	832499		Leveren rechte geleidebanden van natuursteen.	st	15,00	N	
			Situering: Deken van Oppensingel t.h.v. inrit				
			Limburg Museum				
			Rechte geleidebanden van natuursteen:	st			15,00 L
			conform eisen natuurstenen materiaal als gesteld				
			in deel 3 artikel 01 14 03 lid 01 van dit bestek.				
			Afmetingen(b x h x l): 300 x 200 x 1000 mm				
			Zichtzijden gevlamd, overige zijden gezaagd				
			Plaats van levering: gemeentelijk opslaglocatie				
			in Venlo of een andere toe te wijzen locatie				
			binnen de gemeente Venlo.				
112020	832499		Leveren bocht geleidebanden van natuursteen.	st	15,00	N	
			Situering: Deken van Oppensingel t.h.v. inrit				
			Limburg Museum				
			Bocht geleidebanden van natuursteen:	st			15,00 L
			conform eisen natuurstenen materiaal als gesteld				
			in deel 3 artikel 01 14 03 lid 01 van dit bestek.				
			Afmetingen(b x h x l): 300 x 200 x 785 mm				
			Bocht R = 6,8 m uitwendig				
			Zichtzijden gevlamd, overige zijden gezaagd				
			Plaats van levering: gemeentelijk opslaglocatie				
			in Venlo of een andere toe te wijzen locatie				
			binnen de gemeente Venlo.				
113			Zitranden van natuursteen				
1130			<u>Zitranden van natuursteen 500 x 600 mm</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
113010	832499	.	Leveren zitranden van natuursteen.	st	42,00	N	
		.	Betreft: zitrand ZR50				
		.	Rechte zitranden van natuursteen:	st			42,00 L
		.	conform eisen natuurstenen materiaal als gesteld				
		.	in deel 3 artikel 01 14 03 lid 01 van dit bestek.				
		.	Afmetingen(b x h x l): 500 x 600 x 1200 mm				
		.	Zichtzijden gevlamd, overige zijden gezaagd				
		.	Plaats van levering: gemeentelijk opslaglocatie				
		.	in Venlo of een andere toe te wijzen locatie				
		.	binnen de gemeente Venlo.				
113020	832499	.	Leveren verloopstuk van natuursteen.	st	25,00	N	
		.	Betreft: verloopstuk V01 ZR50				
		.	Verloopstuk van natuursteen:	st			25,00 L
		.	conform eisen natuurstenen materiaal als gesteld				
		.	in deel 3 artikel 01 14 03 lid 01 van dit bestek.				
		.	Afmetingen conform onderstaande details op				
		.	tekening 291801-002 Details natuursteen				
		.	- Boven aanzicht verloopstukken ZR50: V01, V02, V03				
		.	- Doorsnede A-A verloopstukken ZR50: V01, V02, V03				
		.	Lengte 1200mm				
		.	Zichtzijden gevlamd, overige zijden gezaagd				
		.	Plaats van levering: gemeentelijk opslaglocatie				
		.	in Venlo of een andere toe te wijzen locatie				
		.	binnen de gemeente Venlo.				
113030	832499	.	Leveren verloopstuk van natuursteen.	st	25,00	N	
		.	Betreft: verloopstuk V02 ZR50				
		.	Verloopstuk van natuursteen:	st			25,00 L
		.	conform eisen natuurstenen materiaal als gesteld				
		.	in deel 3 artikel 01 14 03 lid 01 van dit bestek.				
		.	Afmetingen conform onderstaande details op				
		.	tekening 291801-002 Details natuursteen				
		.	- Boven aanzicht verloopstukken ZR50: V01, V02, V03				
		.	- Doorsnede A-A verloopstukken ZR50: V01, V02, V03				
		.	Lengte 1200mm				
		.	Zichtzijden gevlamd, overige zijden gezaagd				
		.	Plaats van levering: gemeentelijk opslaglocatie				
		.	in Venlo of een andere toe te wijzen locatie				
		.	binnen de gemeente Venlo.				
113040	832499	.	Leveren verloopstuk van natuursteen.	st	25,00	N	
		.	Betreft: verloopstuk V03 ZR50				
		.	Verloopstuk van natuursteen: V03	st			25,00 L
		.	conform eisen natuurstenen materiaal als gesteld				
		.	in deel 3 artikel 01 14 03 lid 01 van dit bestek.				
		.	Afmetingen conform onderstaande details op				
		.	tekening 291801-002 Details natuursteen				
		.	- Boven aanzicht verloopstukken ZR50: V01, V02, V03				
		.	- Doorsnede A-A verloopstukken ZR50: V01, V02, V03				
		.	Lengte 1200mm				
		.	Zichtzijden gevlamd, overige zijden gezaagd				
		.	Plaats van levering: gemeentelijk opslaglocatie				
		.	in Venlo of een andere toe te wijzen locatie				
		.	binnen de gemeente Venlo.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
113050	832499	.	Leveren hoekstukken zitranden van natuursteen.	st	20,00	N	
		.	Betreft: hoekstuk zitrand ZR50				
		.	Hoekstuk van natuursteen:	st			20,00 I
		.	conform eisen natuurstenen materiaal als gesteld				
		.	in deel 3 artikel 01 14 03 lid 01 van dit bestek.				
		.	Afmetingen(b x h): 500 x 600 mm				
		.	Afronding benen: R = 0,20m				
		.	Beenlengtes en inwendige hoeken: zie tekening				
		.	291801-003 Maatvoeringstekening zitranden				
		.	Hoekstukken per rand:				
		.	Rand 1				
		.	Hoekstuk, hoek inw. 74°, beenlengtes 60/60 cm	st			1,00 L
		.	Hoekstuk, hoek inw. 122°, beenlengtes 37/37 cm	st			1,00 L
		.	Rand 2				
		.	Hoekstuk, hoek inw. 146°, beenlengtes 49/49 cm	st			1,00 L
		.	Rand 4				
		.	Hoekstuk, hoek inw. 145°, beenlengtes 50/50 cm	st			1,00 L
		.	Rand 5				
		.	Hoekstuk, hoek inw. 130°, beenlengtes 54/54 cm	st			1,00 L
		.	Rand 6				
		.	Hoekstuk, hoek inw. 126°, beenlengtes 31/87 cm	st			1,00 L
		.	Hoekstuk, hoek inw. 144°, beenlengtes 50/53 cm	st			1,00 L
		.	Rand 7				
		.	Hoekstuk, hoek inw. 133°, beenlengtes 53/53 cm	st			1,00 L
		.	Rand 8				
		.	Hoekstuk, hoek inw. 90°, beenlengtes 50/50 cm	st			1,00 L
		.	Hoekstuk, hoek inw. 108°, beenlengtes 42/42 cm	st			1,00 L
		.	Rand 9				
		.	Hoekstuk, hoek inw. 127°, beenlengtes 49/59 cm	st			1,00 L
		.	Hoekstuk, hoek inw. 90°, beenlengtes 65/70 cm	st			1,00 L
		.	Rand 10				
		.	Hoekstuk, hoek inw. 128°, beenlengtes 55/55 cm	st			1,00 L
		.	Hoekstuk, hoek inw. 135°, beenlengtes 52/52 cm	st			1,00 L
		.	Rand 11				
		.	Hoekstuk, hoek inw. 90°, beenlengtes 70/70 cm	st			1,00 L
		.	Hoekstuk, hoek inw. 94°, beenlengtes 68/68 cm	st			1,00 L
		.	Rand 12				
		.	Hoekstuk, hoek inw. 115°, beenlengtes 39/39 cm	st			1,00 L
		.	Hoekstuk, hoek inw. 155°, beenlengtes 47/47 cm	st			1,00 L
		.	Rand 13				
		.	Hoekstuk, hoek inw. 156°, beenlengtes 40/40 cm	st			1,00 L
		.	Rand 14				
		.	Hoekstuk, hoek inw. 66°, beenlengtes 66/66 cm	st			1,00 L
		.	Zichtzijden gevlamd, overige zijden gezaagd				
		.	Plaats van levering: gemeentelijk opslaglocatie				
		.	in Venlo of een andere toe te wijzen locatie				
		.	binnen de gemeente Venlo.				
		.					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
113060	832499	.	Leveren passtukken zitranden van natuursteen.	st	27,00 N		
		.	Betreft: passtuk zitrand ZR50				
		.	Passtuk van natuursteen:	st		27,00	I
		.	conform eisen natuurstenen materiaal als gesteld				
		.	in deel 3 artikel 01 14 03 lid 01 van dit bestek.				
		.	Afmetingen(b x h): 500 x 600 mm				
		.	Lengtes: zie tekening 291801-003				
		.	Maatvoeringstekening zitranden				
		.	Passtukken per rand:				
		.	Rand 1				
		.	Passtuk l=94 cm	st		1,00	L
		.	Passtuk l=56 cm	st		1,00	L
		.	Passtuk l=112cm	st		1,00	L
		.	Rand 2				
		.	Passtuk l=35 cm	st		1,00	L
		.	Passtuk l=48/86 cm	st		1,00	L
		.	Rand 3				
		.	Passtuk l=100 cm	st		1,00	L
		.	Passtuk l=38/120 cm	st		1,00	L
		.	Rand 4				
		.	Passtuk l=80 cm	st		1,00	L
		.	Rand 5				
		.	Passtuk l=80 cm	st		1,00	L
		.	Passtuk l=100 cm	st		1,00	L
		.	Rand 7				
		.	Passtuk l=37 cm	st		1,00	L
		.	Passtuk l=42 cm	st		1,00	L
		.	Rand 8				
		.	Passtuk l=102 cm	st		1,00	L
		.	Passtuk l=134 cm	st		1,00	L
		.	Rand 9				
		.	Passtuk l=112 cm	st		1,00	L
		.	Rand 10				
		.	Passtuk l=85 cm	st		1,00	L
		.	Rand 11				
		.	Passtuk l=53 cm	st		1,00	L
		.	Passtuk l=58 cm	st		1,00	L
		.	Passtuk l=100 cm	st		1,00	L
		.	Rand 12				
		.	Passtuk l=63 cm	st		1,00	L
		.	Passtuk l=145 cm	st		1,00	L
		.	Rand 13				
		.	Passtuk l=139 cm	st		1,00	L
		.	Passtuk l=50 cm	st		1,00	L
		.	Rand 14				
		.	Passtuk l=76 cm	st		1,00	L
		.	Passtuk l=76 cm	st		1,00	L
		.	Passtuk l=76 cm	st		1,00	L
		.	Passtuk l=76 cm	st		1,00	L
		.	Zichtzijden gevlamd, overige zijden gezaagd				
		.	Plaats van levering: gemeentelijk opslaglocatie				
		.	in Venlo of een andere toe te wijzen locatie				
		.	binnen de gemeente Venlo.				
1131		.	<u>Zitranden van natuursteen 400 x 800 mm</u>				
113110	832499	.	Leveren zitranden van natuursteen.	st	2,00 N		
		.	Betreft: zitrand ZR40				
		.	Rechte zitranden van natuursteen:	st		2,00	L
		.	conform eisen natuurstenen materiaal als gesteld				
		.	in deel 3 artikel 01 14 03 lid 01 van dit bestek.				
		.	Afmetingen(b x h x l): 400 x 800 x 900 mm				
		.	Zichtzijden gevlamd, overige zijden gezaagd				
		.	Plaats van levering: gemeentelijk opslaglocatie				
		.	in Venlo of een andere toe te wijzen locatie				
		.	binnen de gemeente Venlo.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
113120	832499	.	Leveren zitranden van natuursteen.	st	3,00 N		
		.	Betreft: zitrand ZR40				
		.	Rechte zitranden van natuursteen:	st		3,00	L
		.	conform eisen natuurstenen materiaal als gesteld				
		.	in deel 3 artikel 01 14 03 lid 01 van dit bestek.				
		.	Afmetingen(b x h x l): 400 x 800 x 1200 mm				
		.	Zichtzijden gevlamd, overige zijden gezaagd				
		.	Plaats van levering: gemeentelijk opslaglocatie				
		.	in Venlo of een andere toe te wijzen locatie				
		.	binnen de gemeente Venlo.				
113130	832499	.	Leveren zitranden van natuursteen.	st	2,00 N		
		.	Betreft: zitrand ZR40				
		.	Rechte zitranden van natuursteen:	st		2,00	L
		.	conform eisen natuurstenen materiaal als gesteld				
		.	in deel 3 artikel 01 14 03 lid 01 van dit bestek.				
		.	Afmetingen(b x h x l): 400 x 800 x 1400 mm				
		.	Zichtzijden gevlamd, overige zijden gezaagd				
		.	Plaats van levering: gemeentelijk opslaglocatie				
		.	in Venlo of een andere toe te wijzen locatie				
		.	binnen de gemeente Venlo.				
113140	832499	.	Leveren zitranden van natuursteen.	st	2,00 N		
		.	Betreft: zitrand ZR40				
		.	Rechte zitranden van natuursteen:	st		2,00	L
		.	conform eisen natuurstenen materiaal als gesteld				
		.	in deel 3 artikel 01 14 03 lid 01 van dit bestek.				
		.	Afmetingen(b x h x l): 400 x 800 x 1900 mm				
		.	Zichtzijden gevlamd, overige zijden gezaagd				
		.	Plaats van levering: gemeentelijk opslaglocatie				
		.	in Venlo of een andere toe te wijzen locatie				
		.	binnen de gemeente Venlo.				
113150	832499	.	Leveren zitranden van natuursteen.	st	4,00 N		
		.	Betreft: zitrand ZR40				
		.	Rechte zitranden van natuursteen:	st		4,00	L
		.	conform eisen natuurstenen materiaal als gesteld				
		.	in deel 3 artikel 01 14 03 lid 01 van dit bestek.				
		.	Afmetingen(b x h x l): 400 x 800 x 2000 mm				
		.	Zichtzijden gevlamd, overige zijden gezaagd				
		.	Plaats van levering: gemeentelijk opslaglocatie				
		.	in Venlo of een andere toe te wijzen locatie				
		.	binnen de gemeente Venlo.				
113170	832499	.	Leveren hoekstukken zitranden van natuursteen.	st	6,00 N		
		.	Betreft: hoekstuk zitrand ZR40				
		.	Hoekstukken zitranden van natuursteen:	st		6,00	I
		.	conform eisen natuurstenen materiaal als gesteld				
		.	in deel 3 artikel 01 14 03 lid 01 van dit bestek.				
		.	Afmetingen(b x h): 400 x 800 mm				
		.	Lengtes en hoeken: zie tekening 291801-004				
		.	Maatvoeringstekening trappen en zitranden				
		.	Limburgs Museum				
		.	Hoekstuk, hoek inw. 161°, beenlengtes 60/60 cm	st		3,00	L
		.	Hoekstuk, hoek inw. 90°, beenlengtes 60/60 cm	st		3,00	L
		.	Zichtzijden gevlamd, overige zijden gezaagd				
		.	Plaats van levering: gemeentelijk opslaglocatie				
		.	in Venlo of een andere toe te wijzen locatie				
		.	binnen de gemeente Venlo.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
113180	832499		Leveren verloopstuk van natuursteen.	st	3,00	N	
			Betreft: verloopstuk ZR40				
			Verloopstuk van natuursteen:	st			3,00 L
			conform eisen natuurstenen materiaal als gesteld				
			in deel 3 artikel 01 14 03 lid 01 van dit bestek.				
			Afmetingen conform onderstaande details op				
			tekening 291801-002 Details natuursteen:				
			- Bovenaanzicht verloopstuk ZR40				
			Lengte 1200mm				
			Zichtzijden gevlamd, overige zijden gezaagd				
			Plaats van levering: gemeentelijk opslaglocatie				
			in Venlo of een andere toe te wijzen locatie				
			binnen de gemeente Venlo.				
114			Zitbanken van natuursteen				
							
1140			<u>Zitbanken van natuursteen 800 x 450 x 2000mm</u>				
							
114010	832499		Leveren zitbanken van natuursteen.	st	3,00	N	
			Natuurstenen zitbank poorten Venlo, type	st			3,00 L
			Keulsepoort				
			conform eisen natuurstenen materiaal als gesteld				
			in deel 3 artikel 01 14 03 lid 01 van dit bestek.				
			Afmetingen(b x h x l): 800 x 450 x 2000 mm				
			Zichtzijden gevlamd, overige zijden gezaagd				
			Plaats van levering: gemeentelijk opslaglocatie				
			in Venlo of een andere toe te wijzen locatie				
			binnen de gemeente Venlo.				
115			Traptreden van natuursteen				
							
1150			<u>Traptreden 400x200x1000mm</u>				
							
115010	832499		Leveren traptreden van natuursteen.	st	36,00	N	
			Betreft: traptreden Limburgs Museum				
			Natuurstenen traptreden	st			36,00 L
			conform eisen natuurstenen materiaal als gesteld				
			in deel 3 artikel 01 14 03 lid 01 van dit bestek.				
			Afmetingen(b x h x l): 400 x 200 x 1000 mm				
			Zichtzijden gevlamd, overige zijden gezaagd				
			Plaats van levering: gemeentelijk opslaglocatie				
			in Venlo of een andere toe te wijzen locatie				
			binnen de gemeente Venlo.				
115020	832499		Leveren traptreden van natuursteen.	st	18,00	N	
			Betreft: traptreden trap Limburgs Museum				
			Natuurstenen traptreden	st			18,00 L
			conform eisen natuurstenen materiaal als gesteld				
			in deel 3 artikel 01 14 03 lid 01 van dit bestek.				
			Afmetingen(b x h x l): 400 x 200 x 500 mm				
			Zichtzijden gevlamd, overige zijden gezaagd				
			Plaats van levering: gemeentelijk opslaglocatie				
			in Venlo of een andere toe te wijzen locatie				
			binnen de gemeente Venlo.				
1151			<u>Traptreden 300x150x1000mm</u>				
							
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
115110	832499		Leveren traptreden van natuursteen.	st	83,00	N	
			Betreft: traptreden trap Bommel van Dam				
			Natuurstenen traptreden	st			83,00 L
			conform eisen natuurstenen materiaal als gesteld				
			in deel 3 artikel 01 14 03 lid 01 van dit bestek.				
			Afmetingen(b x h x l): 300 x 150 x 1000 mm				
			Zichtzijden gevlamd, overige zijden gezaagd				
			Plaats van levering: gemeentelijk opslaglocatie				
			in Venlo of een andere toe te wijzen locatie				
			binnen de gemeente Venlo.				
9			Staartposten				
91			Eenmalige kosten				
							
							

3. B e p a l i n g e n

HFD PAR ART LID

01 Algemeen en administratief**01 01 Algemene bepalingen****01 01 01 Van toepassing zijnde bepalingen**

- 01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2015, zoals laatstelijk vastgesteld in januari 2015, hierna te noemen 'de Standaard' uitgegeven door de Stichting CROW. Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze op de dag van aanbesteding luidt.
- 02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de CROW-website (www.crow.nl). De Errata op de Standaard is gratis als pdf-bestand te downloaden vanaf de RAW-website: www.crow.nl/raw.

01 04 Betalingsregelingen: risicoregeling**01 04 01 Wijzigingen in loonkosten- en brandstoffenbestanddelen**

- 01 Op wijzigingen in de loonkosten- en brandstoffenbestanddelen geschiedt geen verrekening; het bepaalde in artikel 01.04.02 van de Standaard is niet van toepassing.

01 04 02 Wijzigingen in prijzen van bouwstofgroepen

- 01 Op wijzigingen in kosten van bouwstofgroepen geschiedt geen verrekening; het bepaalde in artikel 01.04.02 van de Standaard is niet van toepassing.

01 04 03 Berekening kosten bestekswijzigingen

- 01 In aanvulling op het gestelde in par. 36 lid 4 van de U.A.V. 2012 wordt bepaald dat de bedragen en prijzen die worden berekend voor een bestekswijziging met maximaal 10% aan algemene kosten, winst en risico mogen worden verhoogd.

01 07 Zekerheidstelling**01 07 01 Waarde en vorm zekerheidstelling**

- 01 In tegenstelling tot het gestelde in artikel 01.07.01 lid 01 van de Standaard dient de aannemer niet 'zo spoedig mogelijk', maar uiterlijk binnen 7 dagen na gunning, de zekerheid in de vorm van een bankgarantie te stellen ter grootte van 5% van de aanneemsom.

01 08 Bijdragen**01 08 01 Bijdrage RAW-systematiek**

- 01 Een 'bijdrage RAW-systematiek met specificatie', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt niet verlangd. De opdrachtgever zal de betaling naar de Stichting CROW verzorgen.

01 13 Kwaliteitsplan, algemeen schema, werkplan**01 13 01 Algemeen**

- 01 In het, conform paragraaf 26 van de U.A.V. 2012 op te stellen algemeen tijdschema, rekening houden met onder andere de volgende uitgangspunten:
- het tijdschema dient inzicht te geven in de tijdstippen van de leveringen van van alle volgens dit bestek te leveren materialen. Indien een levering in deelpartijen geschiedt, dient dit ook in het tijdschema zichtbaar te zijn;

01 14 Bouwstoffen

HFD PAR ART LID

01 14 02 Keuring van bouwstoffen voorzien van CE-markering

- 01 Voor de levering van natuursteen elementen, als omschreven in dit bestek, is een geldig KOMO (attest-met-) productcertificaat vereist dan wel een schriftelijke verklaring van een certificatie-instelling die daartoe is geaccrediteerd door de nationale accreditatie-instelling (in Nederland: de Raad voor Accreditatie). De kosten voor het verkrijgen van deze verklaring komen voor rekening van de opdrachtnemer
- 02 Bij het transport, de opslag en de verwerking van bouwstoffen als bedoeld in lid 01, de voorschriften welke daaromtrent in het bestek zijn opgenomen volgen, alsmede, voor zover daarmee niet in strijd, de richtlijnen vermeld in de kwaliteitsverklaringen.
- 03 Wanneer de aannemer bouwstoffen, waarvan levering met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 mogelijk is, wenst te betrekken van een producent die deze bouwstoffen niet met deze kwaliteitsverklaring levert, worden de desbetreffende bouwstoffen door of vanwege de directie gekeurd overeenkomstig paragraaf 18 van de U.A.V. 2012, met dien verstande dat de hieraan verbonden kosten voor rekening van de aannemer komen.
- 04 Bouwstoffen die met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 worden geleverd, worden geacht te zijn gekeurd in de zin van paragraaf 18 van de U.A.V. 2012 indien het desbetreffende document aan de directie is afgegeven en de bouwstoffen door de directie op het werk zijn geïnspecteerd.

01 14 03 Te leveren bouwstoffen

- 01 Eisen natuurstenen materiaal:
- Chinees / Belgisch Hardsteen, sedimentaire dolomietrijke kalksteen, compacte steen;
 - Het land van herkomst of de streek van de winning / groeve moeten (indien bekend) worden aangegeven;
 - Kleur: Grijs / blauw;
 - Het te leveren materiaal dient vrij te zijn van ijzer oxidatie. De gehele (deel)levering dien(t)(en) egaal van kleur te zijn;
 - Het natuursteen moet gezond en gaaf zijn, zonder schilfers en vrij van inwendige en uitwendige scheuren, geen dooradering vertonen en vrij van klei, leem of enig andere;
 - Het materiaal dient vrij te zijn van insluitingen die de tegels verzwakken dan wel esthetisch nadelig beïnvloeden;
 - De stylolieten (zwarte aders) mogen niet naar de bovenzijde lopen, dus wel evenwijdig aan de bovenzijde van de tegels lopen. De dikte van de aders, mogen maximaal 1 mm bedragen;
 - De gehele partij moet uit een en dezelfde groeve gewonnen zijn;
 - De te leveren materialen zijn niet eerder verwerkte materialen en van eerste kwaliteit;
 - Van toepassing zijn de normen:
 - NEN-EN 1341 (platen), 1342 (keien) en 1343 (banden);
 - NEN-EN 12371 (vorstbestendigheid);
 - NEN-EN 12372 (buigsterkte bij puntbelasting);
 - NEN-EN 12407 (petrografisch onderzoek);
 - NEN-EN 13755 (waterabsorptie bij atmosferische druk);
 - NEN-EN 13919 (weerstand tegen veroudering door SO₂ en vocht);
 - NEN-ISO 8512-2: 1991 en (vlakplaten - graniet);
 - Banden, zitranden, zitelementen, zitbanken en traptreden leveren volgens "NEN-EN 1343 banden van natuursteen voor buitenbestrating" met de volgende eigenschappen:
 - maattolerantie in hoogte volgens klasse 2;
 - maattolerantie van zichtvlakken volgens klasse 2;
 - vorst- dooibestendigheid volgens klasse 1;
 - Ten aanzien van de karakteristieke eigenschappen van de voorgestelde natuursteen, moeten de testrapportages direct bij de digitale inschrijving worden toegevoegd.
 - Het voorbeeldmonster dient uiterlijk op de dag van inschrijving (maandag 26 oktober 2020) in bezit te zijn bij gemeente Venlo. Het voorbeeldmonster tijdig afgegeven op locatie Stads kantoor gemeente Venlo, Hanzeplaats 1 te Venlo t.a.v. dhr. R. Sassen (inkoopadviseur gemeente Venlo). Er wordt geëist dat de uiterste grenswaarden van de geleverde voorbeeldmonsters de totale partij vertegenwoordigen;
 - Door de leverende partij dient een certificaat / testrapport worden afgegeven die geldig is voor het aangeboden materiaal. Op dit certificaat staat minimaal vermeld:
 - soortelijk gewicht (dient minimaal 2.600 kg. /m te zijn, meestal zit dit rond 2.650 kg/m);
 - druksterkte (dient minimaal 50 MPa te zijn, goede kwalitatieve hardsteen zit rond 180 MPa);
 - buigtreksterkte (dient minimaal 7 MPa te zijn, goede kwalitatieve hardsteen zit rond 20 MPa);
 - wateropname (dient maximaal 0,5% te zijn, goede kwalitatieve hardsteen zit rond 0,2%);
 - stroefheid (dient minimaal 35 USRV te zijn);
 - chemische analyse CaO (46,08%), MgO (3,44%), FeO(5,28%), Fe₂O (0,388%), SiO₂ (2,65%), Al₂O (1,05%);
 - vorst- dooirapportages;
 - kleurechtheid (mate van nuancering in partij(en));
 - maatvastheid (mate van te verwachten toleranties in partij(en));

HFD PAR ART LID

- 02 De (deel)leveringen dienen franco plaats te vinden op de locatie als aangegeven op de gemeentelijk opslaglocatie in Venlo of een ander toe te wijzen locatie binnen gemeente Venlo.
- 03 De exacte tijdstippen en locaties van de leveringen dienen nader afgestemd te worden met een nader bekend te maken contactpersoon van de gemeente Venlo.
- 04 Bij elke levering dient een vrachtbrief te worden overlegd, waarop de volgende gegevens moeten zijn aangegeven en vermeld:
- besteksnummer;
 - het nummer van de geleidebon;
 - De plaats van aflevering / adres.
 - productiedata;
 - de datum van aflevering;
 - artikelenomschrijving;
 - de geleverde hoeveelheid;
 - de soort bouwstof en het aantal;
 - opdrachtnummer / codenummer.
- De opdrachtgever ondertekent de vrachtbrief als bewijs van ontvangst. De ondertekende vrachtbrief vormt de verklaring van de opdrachtgever dat de geleverde materialen, als aangegeven op de vrachtbrief, aanwezig zijn op de opslaglocatie conform de hoeveelheid vermeld op het bewijs van ontvangst. Nadat de materialen zijn geleverd, zal door de opdrachtgever de materialen keuren en zo nodig merken. Bij afkeur dient de opdrachtnemer de afgekeurde materialen op eigen kosten af te voeren en binnen 1 maand te vervangen door nieuwe materialen.
- 05 Materialen te leveren volgens dit bestek dienen te worden geleverd in stevige houten kratten met plastic folie geschikt voor vervoer en opslag. De kratten inclusief materiaal dienen maximaal 1500kg te wegen. De kratten dienen stapelbaar te zijn. Ten gevolge van opslag en transport mag er geen kwaliteits vermindering optreden. De natuursteen en de verpakking mogen niet bedekt zijn met klei, leem of enig andere verontreinigingen, welke niet tot de natuurlijke uiting behoort.
- 06 Materialen dienen gescheiden naar soort te worden aangevoerd en opgeslagen. Materialen voorzien van een markering zodat deze zijn te herleiden naar de besteksposten en tekeningen van dit bestek. E.a. op een zichtbare plaats op de materialen niet zijnde de Zichtzijden. De krat dient voorzien te zijn van een label met daarop de afmetingen van het materiaal. E.a. op een zichtbare plaats.
- 07 De kratten met materialen dienen opgeslagen te worden in, door de aannemer van dit leverantiebestek, ter beschikking te stellen containers die geschikt zijn voor de opslag van de kratten. De kratten dienen opneembaar te zijn met een heftruck
- 08 Het verpakkingsmateriaal (plastic en pallets, metalen spanbanden) dient door de aannemer van dit leverantiebestek, op afroep van de opdrachtgever, vervoerd te worden naar een vergunde inrichting. De acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer van dit leverantie bestek
- 09 Materialen voorzien van een label (CE-markering) zoals omschreven in de NEN-EN 1343 waarop is aangegeven:
- de bewerkingen die het materiaal heeft ondergaan
 - vorst- dooibestendigheid
 - breukkracht voor vorst-dooi proef
 - breukkracht na vorst-dooi proef
 - stuks conform het bestek
- E.a. op een zichtbare plaats op de materialen niet zijnde de Zichtzijden.
- 10 Er dient een verklaring te worden overlegd dat de winning, productie, transport en levering van de gevraagde natuursteen zonder kinderarbeid en met inachtneming van de door ILO vastgestelde regels ten aanzien van kinderarbeid zijn c.q. worden gerealiseerd. De leverancier dient tevens aan te tonen dat de producent van de natuursteen voldoet aan de SA8000 norm.
- 11 De natuursteen worden ontsmet aangeboden door de leverancier. De leverancier overlegt een gewaarmerkt document waaruit dat blijkt. Hierin moeten de volgende aspecten, plaats en datum van ontsmetting en het gebruikte middel, zijn opgenomen.
- 12 Indien de opdrachtgever dit nodig acht zullen milieuhygiënische keuringen worden uitgevoerd. Deze kosten zijn voor rekening van de opdrachtnemer

Behoort bij: 291801

Levering natuursteen t.b.v. herinrichting Keulsepoort

INSCHRIJVINGSBIJLET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:

B)
gevestigd te:
KVK-nummer:

C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 291801
Levering natuursteen t.b.v. herinrichting Keulsepoort
(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2015). In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen. De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te (plaats).

De inschrijver(s)

A) (handtekening)
(naam)
(functie)

B) (handtekening)
(naam)
(functie)

C) (handtekening)

(naam)
(functie)

Behoort bij: 291801

Levering natuursteen t.b.v. herinrichting Keulsepoort

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2015) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	LEVERANTIE NATUURSTEEN				
11	NATUURSTENEN ELEMENTEN				
111	Opsluitbanden van natuursteen				
1110	<u>Opsluitbanden van natuursteen 100 x 200 mm</u>				
111010	Lev. natuurstenen opsluitband 100x200x1000mm.	st	1.250,00N		
111020	Lev. natuurstenen opsluitband 100x200x785mm R=15.	st	27,00N		
111030	Lev. natuurstenen opsluitband 100x200x785mm R=8.	st	12,00N		
111040	Lev. natuurstenen opsluitband 100x200x785mm R=2.	st	24,00N		
1111	<u>Opsluitbanden van natuursteen 400 x 200 mm</u>				
111110	Lev. natuurstenen opsluitband 400x200x2000mm.	st	2,00N		
111120	Lev. natuurstenen opsluitband 400x200x1200mm.	st	1,00N		
112	Geleidebanden van natuursteen				
1120	<u>Geleidebanden van natuursteen 300 x 200 mm</u>				
112010	Lev. natuurstenen geleideband 300x200x1000mm.	st	15,00N		
112020	Lev. natuurstenen geleideband 300x200x785mm R=6,8.	st	15,00N		
113	Zitranden van natuursteen				
1130	<u>Zitranden van natuursteen 500 x 600 mm</u>				
113010	Lev. natuurstenen zitranden 500x600x1200mm	st	42,00N		
113020	Lev. natuurstenen verloopstuk V01.	st	25,00N		
113030	Lev. natuurstenen verloopstuk V02.	st	25,00N		
113040	Lev. natuurstenen verloopstuk V03.	st	25,00N		
113050	Lev. natuurstenen hoekstuk 500x600mm.	st	20,00N		
113060	Lev. natuurstenen passtuk 500x600mm.	st	27,00N		
1131	<u>Zitranden van natuursteen 400 x 800 mm</u>				
113110	Lev. natuurstenen zitranden 400x800x900mm.	st	2,00N		
113120	Lev. natuurstenen zitranden 400x800x1200mm.	st	3,00N		
113130	Lev. natuurstenen zitranden 400x800x1400mm.	st	2,00N		
113140	Lev. natuurstenen zitranden 400x800x1900mm.	st	2,00N		
113150	Lev. natuurstenen zitranden 400x800x2000mm.	st	4,00N		
113170	Lev. natuurstenen hoekstuk 400x800mm.	st	6,00N		
113180	Lev. natuurstenen verloopstuk 400x800mm.	st	3,00N		
114	Zitbanken van natuursteen				
1140	<u>Zitbanken van natuursteen 800 x 450 x 2000mm</u>				
114010	Lev. zitbanken van natuursteen.	st	3,00N		
115	Trap treden van natuursteen				
1150	<u>Trap treden 400x200x1000mm</u>				
115010	Lev. trap treden van natuursteen 400x200x1000mm.	st	36,00N		
115020	Lev. trap treden van natuursteen 400x200x500mm.	st	18,00N		
1151	<u>Trap treden 300x150x1000mm</u>				
115110	Leveren trap treden van natuursteen 300 x 150 mm.	st	83,00N		
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Eenmalige kosten				
910010	 EUR				
910020	 EUR				
910030	 EUR				
910040	 EUR				
910050	 EUR				
918870	Korting EUR				
918880	Overige eenmalige kosten EUR				
919990	Totaal eenmalige kosten EUR	EUR		N	
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	EUR		N	
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
960020	Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT (0,15%)	EUR		N	
	Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen.	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				

Specificatieformulier bijdragen RAW en FCK-CT

Door invulling en verzending van dit specificatieformulier verklaart u dat de verschuldigde RAW en FCK-CT bijdrage(n) is (zijn) overgemaakt aan de desbetreffende stichting(en). Na ontvangst van de betaling(en) ontvangt u van Stichting CROW en Stichting Fonds Collectieve Kennis-CT een betalingsbewijs.

Betreft: Opgave van	☐ RAW bijdrage	☐ FCK-CT bijdrage
Datum:		

Bedrijfsgegevens

Bedrijfsnaam	
Postadres	Huis- of postbusnr.
Postcode	
Plaats	
Naam Contactpersoon	Voorletter(s)
Telefoonnummer	
Faxnummer	
E-mailadres	

Informatie bijdrageverplichting

RAW - registratienummer ¹	RAW0009 - 125366
Besteknummer	291801
Korte werksomschrijving	Levering natuursteen t.b.v. herinrichting Keulsepoort
Naam opdrachtgever	
Naam bestekschrijvende instantie	
Aannemingssom exclusief btw	EUR

Afdracht

RAW-bijdrage (excl. BTW) ² (0,15 % van aannemingssom)	EUR
BTW 21%	EUR
Totaal RAW-bijdrage (incl. BTW)	EUR
FCK-CT-bijdrage (excl. BTW) ² (0,15 % van aannemingssom)	EUR

Contactpersoon verklaart dat bovengenoemd RAW en FCK-CT bijdrage(n) is/zijn overgemaakt op de rekening van:

rek. nr. NL39ABNA0539929018 ten name van Stichting CROW – Ede voor bijdrage RAW

rek. nr. NL67ABNA0608280437 ten name van Fonds Collectieve Kennis-CT – Ede voor bijdrage FCK-CT

Na ontvangst van de betaling(en) ontvangt u van Stichting CROW en Stichting Fonds Collectieve Kennis-CT een betalingsbewijs in tweevoud. Eén exemplaar is bestemd voor de directie van het werk.

¹ Het RAW-registratienummer vindt u op iedere pagina van het bestek aan de linkerbovenzijde. Voorbeeld: RAW0123-00001.

² Zie Standaard RAW bepalingen artikel 01.08 en 01.21

Wij verzoeken u het ingevulde formulier te faxen aan: 0318-62 23 09 of per e-mail te verzenden aan:

rawbijdrage@crow.nl

CROW • Galvanistraat 1, 6716 AE Ede • Postbus 37, 6710 BA Ede

Telefoon: 0318–69 53 00 • Website: www.crow.nl