

Type ongewenst speeltoestellen / speelaanleidingen

De volgende speelobjecten zijn in principe ongewenst in een speeltuin in de openbare ruimte.

- Zandbak: gezien het onderhoudsniveau is het niet te waarborgen dat het zand vrij is van oa uitwerpselen, dit brengt een gezondheidsrisico met zich mee.
- Waterspeeltuin/waterpomp: naast de hoge aanlegkosten vanwege diverse technische en veiligheidsaspecten is het langdurig onderhoud zeer kostenverhogend. Daarnaast is het er een gezondheidsrisico wanneer gespeeld wordt met water.
- Trampoline's: er is een beperkt aantal leveranciers die grondtrampolines aanbiedt, maar deze zijn kostbaar, lastig in onderhoud en hebben een verhoogd risico op ongevallen.
- Bolderen/klimmuur: niet geschikt voor de openbare ruimte, wordt ook niet aangeboden door regulier leveranciers.
- Rioolbuis: alleen toepassen in een heel specifiek 'natuurlijk spelen' speeltuin. Extra aandacht vooraf op goedkeuring Tüv Nederland, AIB Vincotte of Keurmerkinstituut.

De volgende sport/speelaanleidingen passen alleen op specifieke plekken waar de bijbehorende doelgroep (oudere jeugd/volwassenen) ook gepast is:

- Free running en obstacle parcours
- Calisthenics
- Fitness

De volgende ondergronden zijn ongewenst:

- Rubberen tegels (kunnen slecht tegen zon, krullen om en kunnen er dan uitgetrokken worden + mogelijk gevaar voor de volksgezondheid)
- Ecoscape (geeft kleur af)