

Revisie eisen | Raamovereenkomst Speelplekken Tilburg

01 28 02 Revisiegegevens wegen

01 De revisie tekening(en) in DGN en PDF formaat aan te leveren.

De revisie tekening(en) dienen onder andere de volgende onderdelen te bevatten:

- Totaaloverzicht gerealiseerd werk inclusief details, doorsneden en dwarsprofielen
- van aangebrachte verhardingsconstructies;
- Vermelding van toegepaste materialen met specificatie;
- Maatvoering van laagdiktes en constructiehoogtes.

02 Documenten (digitaal PDFformaat) t.a.v. het gemaakte/uitgevoerde werk, inclusief wijzigingen ten opzichte of afwijkingen van het bestek en Normboek.

De documenten bestaan onder andere uit:

- Kwaliteitsdocumenten;
- Onderzoeken en rapportages;
- Uitgevoerde asfaltonderzoeken;
- Uitgevoerde constructieberekeningen;
- Beheer c.q. gebruikersovereenkomsten;
- Afwijkingsrapporten; (Enkel afwijkingsrapporten die invloed hebben op de levensduur verharding)
- Beheer/onderhoudsvoorschriften van toegepaste materialen en verhardingsconstructies;
- Productinformatie over afwijkende materialen, waar te krijgen etc.;
- Beheerplannen opgesteld tijdens planontwikkeling;
- Berekeningen m.b.t. lifecyclekosten bij herinrichtingen;
- Geluids berekeningen c.q. metingen geluidsreducerend asfalt;
- Acceptatieformulieren afgevoerde bouwmaterialen conform Besluit bodemkwaliteit, anders blijft de wegbeheerder eigenaar van de ontdane afvalstoffen;
- Extra afgegeven garantieverklaringen aannemer;
- Relevante productinformatie over afwijkende materialen i.v.m. toekomstige vervangingen;
- Asfalt: Weegbonnen

01 28 08 Revisiegegevens groen

01 De revisie tekening(en) in PDF formaat aan te leveren.

De revisie tekening(en) dienen onder andere de volgende onderdelen te bevatten:

- Boom(en) volgens lid 02;
- Beplantingsvak(ken) volgens lid 03;
- Haagen blokhagen volgens lid 04;
- Grassenen kruiden volgens lid 05.

02 Voor bo(o)m(en) wordt op tekening de volgende informatie aangegeven:

- Locatie van de boom;
- Latijnse naam (familienaam + geslachtsnaam + cultivarnaam);
- Stamdiameter per boom in centimeters.

03 Voor beplantingsvak(ken) wordt op tekening de volgende informatie aangegeven:

- Locatie van het beplantingsvak;
- Afmetingen L x B van het beplantingsvak in meters;
- Latijnse naam (familienaam + geslachtsnaam + cultivarnaam);
- Cultuurscheiding(en) dienen herleidbaar te zijn;
- Solitairen dienen herleidbaar te zijn;
- Taluds dienen herleidbaar te zijn.

04 Voor (blok)ha(a)g(en) wordt op tekening de volgende informatie aangegeven:

- Latijnse naam (familienaam + geslachtsnaam + cultivarnaam);
- Afmetingen L x B x H van de (blok)haag in meters;
- Blokha(a)g(en) dienen herleidbaar te zijn; Ha(a)g(en) dienen herleidbaar te zijn.

05 Voor grassen en kruiden wordt op tekening de volgende informatie aangegeven:

- Locatie van het gras;
- Afmetingen L x B van het beplantingsvak in meters;
- Soort gras; Cultuurscheiding(en) dienen herleidbaar te zijn;
- Taluds dienen herleidbaar te zijn.

06 Documenten welke aangeleverd moeten worden zijn:

- Beplantingsplan(nen).

01 28 09 Revisiegegevens hekwerken en poorten

01 T.b.v. een correcte mutatie dienen revisie tekening(en) aangeleverd te worden, dit in PDF formaat, conform het gemaakte/uitgevoerde werk inclusief wijzigingen ten opzichte of afwijkingen van het definitief ontwerp, het bestek en het normboek. Voor hekwerk(en) en poort(en) wordt op tekening de volgende informatie aangegeven:

- Soort hekwerk/poort;
- Type hekwerk/poort;
- Hoogte van het hekwerk/poort;
- De plaats van de (toegangs)poort(en) in een hekwerk dienen herleidbaar te zijn.

01 28 10 Revisiegegevens speeltoestellen

01 Een maatvast^e revisie tekening(en) inclusief aanvullende document(en) aanleveren in DNG of DWG op coördinaten en in PDF formaat.

De revisie tekening bevat alle verwijderde/nieuwe objecten en nieuwe contouren van valondergronden, plantvakken en andere oppervlaktes. Inclusief legenda van objecten, beplantingssoorten en materialen.

De revisie tekening(en) dienen onder andere de volgende onderdelen te bevatten:

Speeltoestel(len)

- Locatie van het speeltoestel(len);
- Soort speeltoestel(len);
- Type speeltoestel(len);
- Naam van de leverancier.

Speelondergrond(en)

- Locatie van de speelondergrond(en);
- Afmetingen L x B van de speelondergrond(en) in meters;
- Soort speelondergrond(en);
- Cultuurscheiding(en) dienen herleidbaar te zijn.

02 Documenten welke aangeleverd moeten worden zijn:

a. Afleverdossier op te leveren bij overdracht met alle documentatie welke relevant is, zoals:

- handleidingen
- rapporten
- onderhoudsinformatie
- toestel certificaten

b. Data, zie OTL PlayMapping 2020-10-13 (format in Handboek Tilburg – Spelen in de buurt)

01 28 11 Revisiegegevens overige elementen

01 Voor onderstaande elementen dient de volgende informatie door de aannemer te worden aangeleverd:

- Lijngoten (leverancier en type);
- Kunstwerken, duikers, stuwen etc. (leverancier, afmetingen en eventuele opmerkingen);
- Watergang (lengte, breedte en eigendomssituatie).