



De dekdelen worden bevestigd d.m.v. kunststofkloepjes in de groeven van de dekdelen aan de liggers gemonteerd. Daarmee is de montage onzichtbaar en blijven er geen schroeven in het zicht. Om de kopse kant van de planken af te werken wordt een composieten hoekprofiel op het dek gemonteerd.

LEGENDA

Gewapert beton	Asfalt	Werkvloerbeton
Prefab beton	Funderingszand	

Alle staal thermische verzinkt volgens NEN-EN ISO 1461, tevens voorzien van dubbellaagse poedercoating RAL7016. Bevestigingsmiddelen uitvoeren in RVS.

- Maatvoering in millimeters, tenzij anders vermeld;
- Leidingdiameters in millimeters, tenzij anders vermeld;
- Hoogtemaatvoering in millimeters t.o.v. N.A.P., tenzij anders vermeld;
- Coördinaten in meter, tenzij anders vermeld;
- Toepassen vellingkant 15x15mm

NEPOCON
ingenieurs & adviseurs

Project De waterkanten - Lisse	Werknummer 20038	Schakel Zie tek.
Opdrachtgever V.O.F. de Waterkanten	Plan DO	Formaat A0L
Opdracht DO-IP onderhoudsbrug	Documentstatus Definitief	Account 1 van 1
Project VOF Infra & Milieu Postbus 90 1900 AB Bunnik T 088 - 488 6000 E info@plegt-vo.nl		Tekeningnummer 20038-DO-16

PLEGT-VO
www.plegt-vo.nl LinkedIn.com company/plegt-vo Bouwgroep Infra www.instagram.com/plegt-vo