

Nr.	Label	Onderwerp	Vraag	Antwoord
1	Contract	Aanbesteding	Gezien de korte tijd tussen publiceren contract, en de korte tijd tussen beschikbaar stellen nota van inlichtingen en aanbesteding vragen wij om uitstel aanbesteding naar 28 mei 2021.	De aanbesteding zal niet worden uitgesteld.
2	Contract	Basisovereenkomst Art. 2	In lid 5 staat een aanvaarding vermeld: 1 juni 2023, terwijl in Annex II een oplevering is vermeld van 104 weken na aanvang overeenkomst. Wat moeten wij aanhouden ?	U moet 1 juni 2023 aanhouden.
3	Inhoud	Algemeen	Kan de opdrachtgever overwegen om de VISI documenten beheer te laten vervallen? Dit is voor ons namelijk een struikelblok.	Nee. De formele documentenwisseling dient via VISI te plaats te vinden.
4	Inhoud	Algemeen	Kunnen we standaardiseren in de materialen door alles te slopen en daarna hetzelfde toe te passen? Dubo Calc??	Wij kunnen uw vraag niet goed duiden. De scope van de werkzaamheden is reeds aangegeven.
5	Inhoud	Algemeen	Criterium brandstof hoge score, maar weinig onderscheid - hoe verhoudt zich dit in de ogen van de OG?	OG wil de markt stimuleren om over te stappen naar niet fossiele brandstoffen vandaar de hoogte van de fictieve korting. Onze ervaring is dat marktpartijen zich (nog steeds) kunnen onderscheiden in de toepassing.
6	Inhoud	Ontwerpnotitie		Bijgevoegd per gemaal 1 nieuwe tekening t.o.v. de ontwerpnotitie, de voorgaande tekening komt hiermee te vervallen. 01d Peilmaten Gemaal Starrevaart_BosmanV35-met ondergrond 01e Peilmaten pg Vrouwgeestpolder - met ondergrond 01i Peilmaten pg E-polder (Guido G. Laan) visveilig - met ondergrond 01j Peilmaten pg Meer- en Duinpolder (Fioretti) - met ondergrond
7	Inhoud			Meer-en Duinpolder (Fioretti): Rond de zomervakantie van 2021 zal nabij de Tasmanstraat in Lisse een onderhoudsbrug worden geplaatst voor de bereikbaarheid van gemaal Meer-en Duinpolder (Fioretti). Deze onderhoudsbrug kent een beperking van 12 ton, het dijklichaam kent een beperking van 8 ton. Zie bijgevoegde PDF.
8	Inhoud		Verduidelijking	Nabij gemaal Vrouwgeestpolder is een zinkvervuiling geconstateerd, dit onderzoeksrapport is met de aanbesteding gedeeld (Annex XIII). Indien er werkzaamheden in de zinkvervuilde grond plaats vinden zal er in het kader van V&G aanvullend onderzoek moeten plaats vinden, de aannemer is hiervoor verantwoordelijk.
9	Inhoud		Toevoeging	Toevoeging van Eis-3093 (Elsbroekerpolder). Externe ID 1.4.0#5: <i>De spijlafstanden van het krooshek dienen te worden afgestemd op de doorlaat van het opvoerwerktuig en op de krooshekreiniger</i>

				<p>Programma van Eisen E&PA pg Elsbroekerpolder (G.G. Laan) paragraaf 3.1.5 lid 6. 6.</p> <p>Programma van Eisen E&PA pg Vrouwgeestpolder paragraaf 3.1.5 lid 6. 6.</p> <p>Programma van Eisen E&PA pg Starrevaart paragraaf 3.1.5 lid 6. 6.</p> <p>Programma van Eisen E&PA pg Meer-en Duinpolder (fioretti) paragraaf 3.1.5 lid 6. 6.</p> <p>"Voor wat betreft de te vervaardigen elektrotechnische tekeningen ten behoeve van Rijnland moet de aannemer gebruik maken van de beschikbare E-schema's in Eplan formaat. Dit schema is leidend en dient door de aannemer te worden voorzien van de juiste materialen, kabels en overige informatie."</p> <p>Hieraan wordt toegevoegd: <i>De opdrachtnemer ontvangt na gunning de meest recente versie van het Rijnlandse tekenkader in E-plan. Dit kader dient te worden aangehouden.</i></p>
10	Inhoud	PvE	Verduidelijking	
11	Inhoud	VSP	Verduidelijking	<p>VSP 3.2 lid 5. 5. Oude tekst:</p> <p><i>"De Opdrachtnemer dient de te realiseren of te wijzigen data-aansluitingen voor te bereiden en op naam van Rijnland aan te vragen en tijdens uitvoering te coördineren. De kosten van de netbeheerder voor het maken van de nieuwe aansluitingen zijn voor rekening van de Opdrachtgever. De kosten voor het aanvragen van de nieuwe aansluitingen en de coördinatie van de realisatie ervan zijn voor rekening van de Opdrachtnemer"</i></p> <p>Nieuwe tekst:</p> <p><i>"De Opdrachtnemer dient de te realiseren of te wijzigen data-aansluitingen voor te bereiden. De Opdrachtgever doet vervolgens de aanvraag en geeft de opdracht aan de netbeheerder. De Opdrachtnemer dient de realisatie van de nieuwe/gewijzigde aansluiting te coördineren. De kosten van de netbeheerder voor het maken van de nieuwe aansluitingen zijn voor rekening van de Opdrachtgever. De kosten van het voorbereiden van de aanvragen van de nieuwe/gewijzigde aansluitingen en de coördinatie van de realisatie ervan zijn voor rekening van de Opdrachtnemer."</i></p>
12	Inhoud	Annex V	Toevoeging	<p>Annex V vrijkomende materialen. Aan "Artikel 2 uitzonderingen" wordt toegevoegd:</p> <p>2. PA-hardware van te amoveren gemalen. De materialen genoemd onder lid 2 dienen in overleg met de Opdrachtgever voor rekening van de Opdrachtnemer naar HHR te worden getransporteerd. (locatie: Archimedesweg 1, Leiden)</p>
13	Inhoud		Toevoeging	<p>Chroom-6</p> <p>De gemalen dienen onderzocht te worden op de aanwezigheid van chroom-6. Bij aanwezigheid dient omgegaan te worden conform bijgevoegd document "RWS Beheersregime Chroom-6 2019".</p>