

Bijlage 6 overzicht te strooien areaal

31156696 Uitvoeringscontract Zeeland 2021-2024

Bijlage 6 Strooiroutes Zeeland.

De strooiroutes van de samenwerking Zeeland zijn in te zien via de website <https://gladheid.jewel.eu/Login.aspx>

Ga naar de Link JEWEL-LOGIN

Een username en Password dient via e-mail te worden aangevraagd bij Jewel BV in Wageningen. E-mailadres: support@jewel.eu. Na verkrijgen van het account zijn de inloggegevens beschikbaar van 27 januari 2021 tot 06 april 2021.

Er is in de applicatie een mogelijkheid om routes/kaarten te printen.

Nadat is ingelogd is een "Quick Start Reference Card" beschikbaar.

Bij de bepaling van de routes en de actietijd zoals getoond in de applicatie Jewel Winterdiensten zijn de volgende randvoorwaarden gebruikt:

- vertrek vanaf steunpunt om met de strooiactie aan te vangen,
- 40 minuten na oproep tot strooiactie.
- 2-uur na oproep tot strooien dient het gehele areaal gestrooid te zijn.
- rijsnelheid autosnelwegen gemiddeld 70 km/uur
- rijsnelheid autosnelwegen bij strooien gemiddeld 60 km/uur
- rijsnelheid provinciale weg gemiddeld 60 km/uur
- rijsnelheid provinciale weg bij strooien gemiddeld 50 km/uur
- rijsnelheid andere wegen buitengebied gemiddeld 60 km/uur
- rijsnelheid andere wegen buitengebied bij strooien gemiddeld 50 km/uur
- rijsnelheid bebouwde kom 40 km/uur
- rijsnelheid bebouwde kom bij strooien gemiddeld 30 km/uur
- mogelijkheid van dosering van 20 gr/m2 per strooier per route

"Het strooigebied per steunpunt zoals getoond in Jewel staat vast en mag zonder toestemming van de opdrachtgever niet gewijzigd worden"

Ter info: Bovenstaande uitgangspunten zijn een gemiddelde over heel Nederland van de afgelopen 5 jaar. Het staat de aannemer vrij om van de 40 minuten af te wijken, mits de laatste m2 gestrooid is binnen 2 uur na de oproep tot strooiactie. De aannemer mag niet minder strooiers inzetten als het aantal dat per steunpunt in de webapplicatie van Jewel wordt aangegeven.

Indien van toepassing:

Alle voor- en achterterreinen van tankstations dienen in de strooiroutes te zijn opgenomen zoals in de Jewel strooiroutes zijn weergegeven.

Bij aanvang van ieder strooiseizoen wordt aangegeven welke voor- en achterterreinen wel of niet gestrooid dienen te worden. Deze wijzigingen geven geen recht op aanpassing van de in de inschrijvingstaats vermeldde eenheidsprijzen.