

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:

BESTEKNUMMER: 93505385

AANBESTEDER/
OPDRACHTGEVER gemeente Tilburg

PROJECT: reconstructie Beneluxlaan

PROJECTNUMMER: 93505385

Mede naar aanleiding van schriftelijke vragen wordt ten aanzien van bovenvermeld bestek nader het volgende bepaald.

SCHRIFTELIJKE VRAGEN

Schriftelijke vragen en de bijbehorende antwoorden, zijn in een separaat bestand toegevoegd aan de nota.

BESCHRIJVING

INSCHRIJFLEIDRAAD

Onderstaande hoofdstukken/paragrafen zijn gewijzigd en in gewijzigde vorm in de bijlage weergegeven:

- geen wijzigingen;

Onderstaande hoofdstukken/paragrafen zijn toegevoegd en in uitgewerkte vorm in de bijlage weergegeven:

- geen wijzigingen;

DEEL 1 ALGEMEEN

Onderstaande paragrafen zijn gewijzigd en in gewijzigde vorm in de bijlage weergegeven:

- geen wijzigingen;

Onderstaande paragrafen zijn toegevoegd en in uitgewerkte vorm in de bijlage weergegeven:

- geen wijzigingen;

DEEL 2.1 ALGEMENE GEGEVENS

Onderstaande paragrafen zijn gewijzigd en in gewijzigde vorm in de bijlage weergegeven:

- par. 01. Tekeningen

Onderstaande paragrafen zijn toegevoegd en in uitgewerkte vorm in de bijlage weergegeven:

- geen wijzigingen;

DEEL 2.2 NADERE BESCHRIJVING

Onderstaande bestekspostnr(s). zijn vervallen:

- geen wijzigingen;

Onderstaande bestekspostnr(s). zijn gewijzigd en in gewijzigde vorm in de bijlage weergegeven:

256330, 348270, 349120, 349170 en 514310

Onderstaande bestekspostnr(s). zijn toegevoegd en in uitgewerkte vorm in de bijlage

DEEL 3 (STANDAARD) BEPALINGEN

Onderstaande onderdelen zijn vervallen:

- geen wijzigingen;

Onderstaande onderdelen zijn gewijzigd en in gewijzigde vorm in de bijlage weergegeven:

- geen wijzigingen;

Onderstaande onderdelen zijn toegevoegd en in uitgewerkte vorm in de bijlage weergegeven:

- geen wijzigingen;

TEKENINGEN

De volgende tekeningen zijn gewijzigd en in gewijzigde vorm in de bijlage weergegeven:

- geen wijzigingen;

De volgende tekeningen zijn toegevoegd en in uitgewerkte vorm in de bijlage weergegeven:

- 1679-01-R03-DIV

BIJLAGEN:

De volgende bijlagen zijn gewijzigd en in gewijzigde vorm in de bijlage weergegeven:

- geen wijzigingen;

De volgende bijlagen zijn toegevoegd en in uitgewerkte vorm in de bijlage weergegeven:

- geen wijzigingen;

INSCHRIJVINGSSTAAT

De bij het bestek gevoegde staat vervalt en wordt vervangen door de bij deze nota van inlichtingen behorende gewijzigde, op nota van inlichtingen aangepaste inschrijvingsstaat.

Namens de opdrachtgever, 08-04-2021

Bijlagen:

- gewijzigde en aanvullende delen van het besteksdeel 2.1;
- gewijzigde en aanvullende delen van het besteksdeel 2.2;
- gewijzigde en aanvullende tekeningen;
- gewijzigde inschrijvingsstaat;

PAR

01 Opdrachtgever

02 Directie

03 Locatie

04 Algemene beschrijving

05 Tijdsbepaling

06 Onderhoudstermijn

07 Kwaliteitsborging

01 Tekeningen

Bij het bestek behoren de volgende tekeningen:

1. Verharding:

1679-01-B01-A-OPB, 6 bladen	(wijz. A, d.d. 16-03-2021)
1679-01-B03-A-SIT, 6 bladen	(wijz. A, d.d. 16-03-2021)
1679-01-B05-DWP, 1 blad	(wijz. -, d.d. 19-02-2021)
2. Riolering:

1679-01-B02-RIO, 6 bladen	(wijz. -, d.d. 19-02-2021)
1679-01-B02-RIO k&l, 6 bladen	(wijz. -, d.d. 19-02-2021)
3. Beplanting:

1679-01-B06-A-BPL, 6 bladen	(wijz. A, d.d. 16-03-2021)
-----------------------------	----------------------------
5. Definitieve verkeersmaatregelen + OV:

1679-01-B04-BOR+OVL, 6 bladen	(wijz. -, d.d. 19-02-2021)
-------------------------------	----------------------------
9. Details

1679-01-B07-DET, 1 blad	(wijz. -, d.d. 19-02-2021)
-------------------------	----------------------------
10. Grondwerk Bomen

1679-01-R03-DIV, 6 bladen	(wijz. -, d.d. 07-04-2021)
---------------------------	----------------------------

02 Peilen en hoofdafmetingen

03 Kwaliteitsborging

04 Bijlagen

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
2563			<u>Verwijderen asbesthoudende moffenkit</u>				
256330	251199		Verwijderen asbesthoudende moffenkit. Betreft: Het verwijderen/saneren van moffenkit De benodigde asbestinventarisatie is als bijlage toegevoegd aan het bestek Opgegeven lengte is de totale lengte van de gres aansluit lengte, er dient rekening gehouden te worden met 4 moffen per 3 meter Het verwijderen van deze riolering dient te worden uitgevoerd conform vigerende wet -en regelgeving Wijze van saneren van deze riolering valt conform het "Certificatieschema voor Procescertificaten Asbestinventarisatie en Asbestverwijdering m.i.v. 01-04-2019 (Staatscourant Nr. 6877 van 6 december 2018)" onder risicoklasse 1 open luchtsanering en dient te worden uitgevoerd door een daartoe gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf Afwijken van risicoklasse is toegestaan mits deze werkwijze is gevalideerd en is voor eigen rekening en risico Het validatierapport hiervan zal worden verstrekt aan de opdrachtgever In deze prijs zijn alle kosten opgenomen om het werk conform vigerende wet- en regelgeving uit te voeren en dus onder andere inclusief het doen van alle noodzakelijke meldingen, opstellen werkplannen, te nemen veiligheidsmaatregelen, het verwijderen en verpakken van de riolering onder asbestcondities, vrijgavekosten en stort- en transportkosten van de bij het werk vrijkomende afval	m	1.515,00	V	
3482			<u>Schröder</u>				
348270	340351		Leveren verlichtingsarmatuur.	st	2,00	V	
			Het betreft het leveren van een verlichtingsarmatuur				
		1.	Verlichtingsarmatuur met ingebouwde voorschakelapparatuur	st			2,00 L
			Fabrikant: Schröder of daarmee overeenstemmend				
			Type: Flexia Top - 445412				
			Kleur: AKZO 900 GS				
			Optiek: 5304				
			Lichtbron: LED module				
			Kleurtemperatuur: 3000 K (WW)				
			Lichtstroom: 1700 lm				
			Systeemvermogen: 19 W				
			Driver: Xitanium - System Ready				
			Controller: CityTouch OLC				
			Connector: Zhaga (top)				
		. 1.	Leveren op plaats van verwerking				
3491			<u>Aansluitingen netwerk Enexis</u>				
							
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
349120	345099		Verplaatsen aansluiting Enexis.	st	45,00	V	
			Het betreft het verplaatsen van een bestaande				
			aansluiting				
			1x 6A op het geschakeld LS-net van Enexis				
			Inclusief:				
			- Verplaatsen van maximaal 5 m aansluitleiding				
			- Graafwerk en het opbreken en herstellen van het				
			eventueel aanwezige straatwerk				
			- Leveren en aanbrengen van de aansluitvoorziening	st			42,00 L
			Fabrikant: Faget of daarmee				
			overeenstemmend				
			Model: LS-94				
			Artikelnummer: 5L2409				
			- Vervoeren van vrijkomend materiaal en/of puin				
			volgens hoofdstuk 791 naar een inrichting met				
			een door het bevoegd gezag verleende				
			omgevingsvergunning;				
			- Coördinatie van de werkzaamheden en verzorgen				
			van de aanvraag op de OVL portal van Enexis				
349170	345099		Heraansluiten aansluiting Enexis >4 stuks.	st	13,00	V	
			Het betreft het loskoppelen en weer opnieuw				
			aansluiten van een aansluiting 1x 6A op het				
			geschakeld LS-net van Enexis				
			bij het vervangen van een verlichtingsobject				
			Van toepassing bij meer dan 4 stuks				
			verlichtingsobjecten, inclusief:				
			- Graafwerk en het opbreken en herstellen van het				
			eventueel aanwezige straatwerk				
			- Leveren en aanbrengen van de aansluitvoorziening	st			19,00 L
			Fabrikant: Faget of daarmee				
			overeenstemmend				
			Model: LS-94				
			Artikelnummer: 5L2409				
			- Vervoeren van vrijkomend materiaal en/of puin				
			volgens hoofdstuk 791 naar een inrichting met				
			een door het bevoegd gezag verleende				
			omgevingsvergunning				
			- Coördinatie van de werkzaamheden en verzorgen				
			van de aanvraag op de OVL portal van Enexis				
5143			<u>Leveren begroeiing</u>				
514310	514203		Leveren plantmateriaal (i.v.m. laag btw tarief).	EUR		N	
			Levering: Franco Tilburg, ter plaatse op het werk				
			Plantlijst: Sierplantsoen				
			- Caryopteris incana 'Cary'	st			160,00 L
			- Cotoneaster radicans 'Eichholz'	st			200,00 L
			- Cornus sanguinea 'Midwinter Fire'	st			480,00 L
			- Diervilla sessilifolia 'Butterfly'	st			580,00 L
			- Hedera helix 'Zorgvlied'	st			420,00 L
			- Hypericum x dummeri 'Peter Dummer'	st			220,00 L
			- Hypericum 'Hidcote'	st			640,00 L
			- Lonicera nitida 'Maigrun'	st			800,00 L
			- Prunus laurocerasus 'Otto Luyken'	st			800,00 L
			- Spiraea japonica 'Manon'	st			360,00 L
			- Spiraea fritschiana 'Pink Parasols'	st			
			Plantmateriaal dient te voldoen aan de eisen als				
			gesteld in "Kwaliteitsnormen en omschrijvingen				
			van boomkwekerijproducten" uitgegeven door de				
			Raad van Boomkwekers, zoals deze 3 maanden voor				
			de datum van aanbesteding luidt				
			Monster van de aan te kopen beplanting eerst ter				
			goedkeuring aanbieden aan de directie, dit				
			minimaal 4 weken voor dat men overgaat tot het				
			aanbrengen van de beplanting				

RAW0123
RAW0038-128335

Projectnaam: Beneluxlaan - Reconstructie
Projectnummer: 93505385 - Nota van Inlichtingen
Opdrachtgever: Ruimtelijke Uitvoering Gemeente Tilburg

Bladnr. 8 van 8
Afdrukdatum:
07-04-2021

HFD PAR ART LID