

Aanbesteding: Vervangen valondergronden 2021-2022
Aanbestedende Dienst: Gemeente Gouda
Referentie: 2021-05

Toelichting:

Bij deze Nota van Inlichtingen worden geen gewijzigde of nieuwe bijlagen, RSX of ZSX als bijlage bijgevoegd. In het bestek wijzigen geen hoeveelheden resultaatsverplichting en geen hoeveelheden ter inlichting. De tekstuele wijzigingen van artikel 71.16.01 lid 03, 71.16.04 lid 01 en 71.16.05 lid 01 in deel 3 worden aangepast in het werkbetek.

Ref.nr. **Onderwerp:**
1 RAW-raamovereenkomst Vervangen valondergronden 2021-2022

Vraag:

Deel 3 71.16.05.01: U vraagt hier een veel lager gehalte dan wettelijk is vastgelegd.

<https://www.nvwa.nl/onderwerpen/rubbertegels/eisen-aan-rubbertegels>
Graag de eisen gelijkstellen aan de regelgeving. Daarnaast worden de tegels door de gemeente ter beschikking gesteld, dus verantwoordelijkheid inzake PAK-gehalte ligt bij de gemeente en niet bij de aannemer.

Antwoord:

De verantwoordelijkheid inzake PAK-gehalte van de rubbertegels die ter beschikking gesteld worden ligt inderdaad bij de opdrachtgever. Uiteraard kan het binnen de looptijd van een raamovereenkomst voorkomen dat toch middels een bijkomende werkzaamheid gevraagd wordt om voor een vervangingsklus rubberen tegels te leveren, deze dienen dan wel aan de norm te voldoen.

De website <https://www.rivm.nl/vragen-en-antwoorden-rubbertegels> meldt: De NVWA Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft in 2014 een advies gemaakt over rubbertegels en concludeert dat de toekomstige REACH-norm van 1 of 0,5 mg/kg kilogram adequaat is. De REACH-verordening, bijlage XVII, nummer punt 5 en 6 op blz 3 vermeldt beide normen.

De norm in het bestek wordt aangepast aan punt 5 van de regelgeving. De norm van 0,5 mg/kg wordt gewijzigd naar 1,0 mg/kg.

Beantwoord op: 14-04-2021
Label: Contract

Ref.nr. **Onderwerp:**
2 RAW-raamovereenkomst Vervangen valondergronden 2021-2022

Vraag:

Deel 3 71.16.04.01: U vraagt hier een veel lager gehalte dan wettelijk is

vastgelegd.
<https://www.nvwa.nl/onderwerpen/rubbertegels/eisen-aan-rubbertegels>
Graag de eisen gelijkstellen aan de regelgeving.

Antwoord:

De norm in het bestek wordt aangepast aan punt 5 van de regelgeving (REACH-verordening). De norm van 0,5 mg/kg wordt gewijzigd naar 1,0 mg /kg.

Beantwoord op: 14-04-2021

Label: Contract

Ref.nr.

3

Onderwerp:

RAW-raamovereenkomst Vervangen valondergronden 2021-2022

Vraag:

Deel 3 71.16.01.03: De valondergronden moeten voldoen aan de minimaal gegarandeerde levensduur van 12 jaar met een HIC garantie die onder de 1000 blijft en een G-max die onder de 200 blijft.

Deze eis is niet realiseerbaar, er zijn vele soorten ondergronden, allemaal met een andere levensduur. Daarbij is onderhoud een essentieel onderdeel voor het verlengen van de levensduur.

Zand en dekowood worden weggespeeld, dekowood gaat geen 12 jaar mee, kunstgras gaat geen 12 jaar mee.

Hierbij verzoek de garantie te verlagen tot max. 5 jaar en onderhoud gedurende de garantietermijn op te nemen in een separate post.

Antwoord:

Besteksposten voor het onderhoud worden niet opgenomen, onderhoud van valondergronden valt buiten deze opdracht.

De tekst van artikel 71.16.01 lid 03 wordt aangepast naar: De valondergronden van vaste materialen (zoals kunstgras (valdempende laag), rubbertegels en (giet)-rubbervloeren) moeten minimaal 12 jaar gegarandeerd blijven voldoen aan een HIC garantie die onder de 1000 blijft en een G-max die onder de 200 blijft.

Beantwoord op: 14-04-2021

Label: Contract

Ref.nr.

4

Onderwerp:

RAW-raamovereenkomst Vervangen valondergronden 2021-2022

Vraag:

Deel 3 71.14.01: garantie van 12 jaar is niet reëel, gezien de verwachte levensduur van 10 tot 15 jaar. Er kan alleen een garantie worden gegeven

indien ook 12 jaar onderhoud wordt opgenomen.

Tijdens de levensduur wordt de vloer gebruikt, er zal slijtage optreden bij de veelgebruikte stukken zoals onder schommels, dit is standaard gebruik slijtage.

Scheuren en loszittende delen worden doorgaans veroorzaakt door vandalisme, geen- of beperkt onderhoud, overmatig/oneigenlijk gebruik etc. Hierbij verzoek de garantie te verlagen tot max. 5 jaar, uitsluitingsgronden op te nemen en onderhoud gedurende de garantietermijn toe te voegen in een separate post.

Antwoord:

Besteksposten voor het onderhoud worden niet opgenomen, onderhoud van valondergronden valt buiten deze opdracht.

De termijn van de garantie van 12 jaar blijft gehandhaafd, het gaat zoals beschreven om de kleur-, vorm- en slijtvastheid en de drie punten die daaronder vallen.

Uiteraard wordt bij het wel of niet aanspreken van de garantie ook de gevolgen van standaard slijtage door gebruik of vandalisme meegenomen door de opdrachtgever. Als bijvoorbeeld door brandstichting gaten in de rubbervloer zijn gebrand of als er stukken rubber met een mes uitgesneden zijn, dan valt dat inderdaad niet onder de garantie.

Beantwoord op: 14-04-2021

Label: Contract

Ref.nr.

5

Onderwerp:

RAW-raamovereenkomst Vervangen valondergronden 2021-2022

Vraag:

Post 571440: Wat verstaat u onder standaard kleuren en mixen? De verschillende kleuren hebben verschillende prijzen en soms zelfs een andere type lijm. Graag verduidelijking.

Antwoord:

Dit is afhankelijk van het type / merk van de leverancier welke u aanbiedt, elke leverancier hanteert zo zijn eigen standaardkleuren / mixen en kleurbenamingen. Bijvoorbeeld Playtop vermeldt alleen dat minimaal 30 kleurcombinaties mogelijk zijn, dan zal na opdracht aangegeven moeten worden wat onder de "standaard kleuren en mixen" valt en wat hier niet onder valt. Bijvoorbeeld Flexis rubbervloeren vermeldt dat 28 standaard kleuren beschikbaar zijn. En er staat vermeld dat er 24 speciale kleuren zijn, ons inziens vallen die dan hier niet onder. Mocht eventueel de opdrachtgever deze wensen toe te passen dan zal een leverantie meerprijs verrekend worden via een op te nemen stelpost. Bijvoorbeeld Unifix heeft 25 kleuren. Bijvoorbeeld Tigermulch heeft 5 verschillende kleuren / mixen. Helaas is in deze branche nog geen éénduidige kleurnormering. Alsmede wenst de opdrachtgever niet één specifieke leverancier c.q. rubber gietvloer merknaam

voor te schrijven. De opdrachtnemer zal na opdracht duidelijk moeten aangeven wat dus de "standaard kleuren en mixen" zijn van zijn leverancier (s). Hierbij verwachten we een minimale keuze uit zeven primaire kleuren inclusief de kleur groen, alsmede toegepast als egale kleur en/of in een mix 50-50% van deze kleuren. Mocht een leverancier geen zeven kleuren tot zijn beschikking hebben, dan gelden de wel beschikbare kleuren en/of mixen als standaard.

Beantwoord op: 14-04-2021

Label: Contract

Ref.nr.

6

Onderwerp:

RAW-raamovereenkomst Vervangen valondergronden 2021-2022

Vraag:

Post 571430: Wat verstaat u onder standaard kleuren en mixen? De verschillende kleuren hebben verschillende prijzen en soms zelfs een andere type lijm. Graag verduidelijking.

Antwoord:

Dit is afhankelijk van het type / merk van de leverancier welke u aanbiedt, elke leverancier hanteert zo zijn eigen standaardkleuren / mixen en kleurbenamingen. Bijvoorbeeld Playtop vermeldt alleen dat minimaal 30 kleurcombinaties mogelijk zijn, dan zal na opdracht aangegeven moeten worden wat onder de "standaard kleuren en mixen" valt en wat hier niet onder valt. Bijvoorbeeld Flexis rubbervloeren vermeldt dat 28 standaard kleuren beschikbaar zijn. En er staat vermeld dat er 24 speciale kleuren zijn, ons inziens vallen die dan hier niet onder. Mocht eventueel de opdrachtgever deze wensen toe te passen dan zal een leverantie meerprijs verrekend worden via een op te nemen stelpost. Bijvoorbeeld Unifix heeft 25 kleuren. Bijvoorbeeld Tigermulch heeft 5 verschillende kleuren / mixen. Helaas is in deze branche nog geen éénduidige kleurnormering. Alsmede wenst de opdrachtgever niet één specifieke leverancier c.q. rubber gietvloer merknaam voor te schrijven. De opdrachtnemer zal na opdracht duidelijk moeten aangeven wat dus de "standaard kleuren en mixen" zijn van zijn leverancier (s). Hierbij verwachten we een minimale keuze uit zeven primaire kleuren inclusief de kleur groen, alsmede toegepast als egale kleur en/of in een mix 50-50% van deze kleuren. Mocht een leverancier geen zeven kleuren tot zijn beschikking hebben, dan gelden de wel beschikbare kleuren en/of mixen als standaard.

Beantwoord op: 14-04-2021

Label: Contract