

NOTA VAN INLICHTINGEN INSCHRIJVINGSFASE BEHOREND BIJ:
Hier het besteknummer uit de contractinfo overnemen**1. ALGEMEEN**

PAR

1.01 OPDRACHTGEVER**1.02 DIRECTIE****1.03 LOCATIE****1.04 ALGEMENE BESCHRIJVING****1.05 TIJDSBEPALING****1.06 ONDERHOUDSTERMIJN****1.07 KWALITEITSBORING****2. BESCHRIJVING****2.1 ALGEMENE GEGEVENS**

PAR

01 TEKENINGEN**02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN****03 KWALITEITSBORING****04 BIJLAGEN****2.2 NADERE BESCHRIJVING**

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5						
433030							Leverantie expocy hars toegevoegd					
433030	352004						Aansluiten detectielus op grondkabel. Betreft het leveren van een VECOM-loopbuffer t.b.v. selectieve detectie.	st	50,00	F		
		2					Lus t.b.v. selectieve detectie					
		4					M.b.v. een aansluitvoorziening voor selectieve detectie. VECOM-loopbuffer inclusief epoxy hars.	st			50,00	L
440010							Aantal beton toegevoegd					

01	NOTA VAN INLICHTINGEN INSCHRIJVINGSFASE BEHOREND BIJ:	1
Deel 1	Algemeen	1
01	OPDRACHTGEVER	1
02	DIRECTIE	1
03	LOCATIE	1
04	ALGEMENE BESCHRIJVING	1
05	TIJDSBEPALING	1
06	ONDERHOUDSTERMIJN	1
07	KWALITEITSBORGING	1
Deel 2.1	Algemene gegevens	1
01	TEKENINGEN	1
02	PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN	1
03	KWALITEITSBORGING	1
04	BIJLAGEN	1
Deel 2.2	Nadere beschrijving	1
Deel 3	Bepalingen	3
01 01	ALGEMENE BEPALINGEN	3
01 21	RAW-RAAMOVEREENKOMST	3
35	VERKEERSREGELINSTALLATIES	3
35 02	EISEN EN UITVOERING	3

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	F	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
440010	355002							Verwijderen uithouder van zweepmast. Betreft het verwijderen van een complete zweepmast, inclusief staander en beton om staander. Uithouder van staal 1 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen tenzij de directie ander beslist.	st m3	2,00			0,50 l
440020								Aantal beton toegevoegd					
440020	355003							Verwijderen ligger van portaal. Betreft het verwijderen van een compleet portaal, inclusief staanders en beton om staander. Ligger van staal 1 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen tenzij de directie ander beslist.	st m3	2,00			1,00 l

3. BEPALINGEN

HFD PAR ART LID

01 01 ALGEMENE BEPALINGEN

01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN

- 01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2015, hierna te noemen 'de Standaard' uitgegeven door de Stichting CROW. Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze op de dag van aanbesteding luiden.

01 21 RAW-RAAMOVEREENKOMST

01 21 10 RAW-RAAMOVEREENKOMST: INDEXERING VAN DE PRIJZEN PER EENHEID

- 03 De bepaling van het indexeringspercentage voor de eerste indexering, geschiedt volgens de formule:

$$Pe = Po(0.1 + 0.6 * Le / Lo + 0.3 * Me / Mo)$$

Hierin is:

Pe: Geïndexeerde eenheidsprijs per installatieonderdeel of contractprijs;

Po: Oorspronkelijke eenheidsprijs per installatieonderdeel of contractprijs;

Le: Eindindex CAO-lonen Metaal/elektrotechn. industrie per 01-07 van het voorgaande jaar;

Lo: Eindindex CAO-lonen Metaal/elektrotechn. industrie per 01-07 van het eerste contract jaar;

Me: Eindindex Grond-, weg- en waterbouw voor Elektrotechnische installatie per 01-07 van het actuele jaar;

Mo: Eindindex Grond-, weg- en waterbouw voor Elektrotechnische installatie per 01-07 van het eerste contract

35 VERKEERSREGELINSTALLATIES

35 02 EISEN EN UITVOERING

35 02 04 PREVENTIEF ONDERHOUD VERKEERSREGELINSTALLATIES

- 04 Remplacersen lampen.
Het remplacersen van lampen in verkeerslantaarns dient per verkeersregelinstallatie één (1) keer per jaar plaats te vinden. Hieronder valt ook:
- Inspectie en kleine reparaties;
 - Het reinigen van de binnenkant van de lantaarn, inclusief spiegel/reflector;
 - Het invetten van de scharnieren, lens- en deurrubbers.

De aannemer geeft 12 maanden garantie op de vervangen lampen (incl. materiaal en manuren).

35 02 06 SCHADES AAN VERKEERSREGELINSTALLATIES

- 01 Indien er schade aan de verkeersregelinstallatie is ontstaan door een externe oorzaak als: vandalisme en/of een ongeval dient de aannemer namens/voor de opdrachtgever de volgende zaken af te handelen:
- Veilig stellen na melding: alle handelingen die nodig zijn om op locatie een veilige situatie te creëren voor alle weggebruikers;
 - Verstrekken van de benodigde informatie telefonisch aan Directie en Toezicht en invoeren in het beheersysteem van de gemeente Den Haag;
 - Het opstellen van een schaderapport, inclusief vermelding van de oorzaak van de schade en aangeven van maatregelen met prijsopgave voor tijdelijk en definitief herstel;
 - Het melden van de schade op de website van NODR, <<http://www.nodrschade.nl/Schade>> met alle benodigde informatie over de locatie, kruispuntnummer, schade, foto's, etc. waarbij alle kosten voor herstel van de schade voor rekening van de aannemer zijn, als aannemer de aangifte niet op tijd of niet volledig heeft gedaan.
 - Het zo snel mogelijk weer in bedrijf stellen van de verkeersregelinstallatie.

35 02 07 EISEN TEN AANZIEN VAN PERSONEEL

- 03 De aannemer zet aantoonbaar vakbekwaam en gemotiveerd personeel in die bereid zijn om de installatie zo snel mogelijk weer in werking te stellen. Ze dienen minimaal de volgende cursussen/opleidingen hebben

voltooid:

- NEN 3140-certificaat;
- Aantoonbare kennis en ervaring in het werkveld verkeerstechniek;
- VCA-certificaat;
- Cursus Veilig werken langs de weg;
- Cursussen systeemleveranciers verkeersregeltoestellen.