

Hoeveelheden Dubotool

Opdrachtgever: **Gemeente Oude IJsselstreek**
Project **Raamcontract groot onderhoud asfalt 2021 - 2024**
Projectnummer: **2003701**
Datum: **7-1-2020**
Versie **1.1**



Hoeveelheden leveranties over te nemen in Dubotool	
Omschrijving	hoeveelheid
Aanbrengen asfaltverharding	
Aanbrengen deklaag SMA 5/8/11B, zwart	975 ton
Aanbrengen deklaag SMA 5/8/11B, tillred	500 ton
Aanbrengen deklaag AC 8/11/16 surf, zwart	2425 ton
Aanbrengen deklaag AC 8/11/16 surf, tillred	315 ton
Aanbrengen tussenlaag AC 16/22 bind	900 ton
Aanbrengen onderlaag AC 16/22 base	775 ton
Aanbrengen tussenlaag AC 11 bind	200 ton
Leveren funderingsmateriaal	
Leveren Menggranulaat	1500 ton

Hoeveelheden afvoer over te nemen in Dubotool	
Omschrijving	hoeveelheid
Afvoeren asfalt	
Afvoeren teervrij freesasfalt	569 ton
Afvoeren teerhoudend freesasfalt	875 ton
Afvoeren teervrij asfalt (opbreken)	484 ton
Afvoeren teerhoudend asfalt (opbreken)	509 ton

Inzet mobiele werktuigen over te nemen in Dubotool	
Omschrijving	Hoeveelheid
Frezen asfalt b =1,50 - 2,50m, inzet asfaltfreesmachine	250.00 uur
Frezen asfalt b =>2,50m, inzet asfaltfreesmachine	250.00 uur
Aanbrengen asfaltlagen, inzet asfaltspreidmachine	500.00 uur

Hoeveelheden Dubotool

Opdrachtgever: **Gemeente Oude IJsselstreek**
 Project: **Raamcontract groot onderhoud asfalt 2021 - 2024**
 Projectnummer: **2003701**
 Datum: **7-1-2020**
 Versie: **1.1**



Overzicht besteksposten leveranties opgenomen in Dubotool		
Bestekspost	omschrijving	hoeveelheid
4170	10 Aanbrengen deklaag 5B 25/30mm, <400m ²	75.00 ton
	20 Aanbrengen deklaag 5B 25/30mm, >400m ²	100.00 ton
	30 Aanbrengen deklaag 5B 25/30mm tillred, <150m ²	50.00 ton
	40 Aanbrengen deklaag 5B 25/30mm tillred, >150m ²	75.00 ton
4171	10 Aanbrengen deklaag 8B 30/35mm, <400m ²	75.00 ton
	20 Aanbrengen deklaag 8B 30/35mm, >400m ²	100.00 ton
	30 Aanbrengen deklaag 8B 30/35mm tillred, <200m ²	50.00 ton
	40 Aanbrengen deklaag 8B 30/35mm tillred, 200-500m ²	50.00 ton
	50 Aanbrengen deklaag 8B 30/35mm tillred, >500m ²	75.00 ton
4172	10 Aanbrengen deklaag 11B 35/40mm, <400m ²	150.00 ton
	20 Aanbrengen deklaag 11B 35/40mm, >400m ²	250.00 ton
	30 Aanbrengen deklaag 11B 30/35mm tillred, <200m ²	50.00 ton
	40 Aanbrengen deklaag 11B 30/35mm tillred, 200-500m ²	75.00 ton
	50 Aanbrengen deklaag 11B 30/35mm tillred, >500m ²	75.00 ton
4173	10 Aanbr. deklg 30/35mm, AC8 Surf <400m ²	50.00 ton
	20 Aanbr. deklg 30/35mm, AC8 Surf >400m ²	75.00 ton
	30 Aanbr. deklg 30/35mm, AC8 Surf tillred, <200m ²	30.00 ton
	40 Aanbr. deklg 30/35mm, AC8 Surf tillred, 200-500m ²	30.00 ton
	50 Aanbr. deklg 30/35mm, AC8 Surf tillred, >500m ²	30.00 ton
	60 Aanbr. deklg 35/40mm, AC11 Surf <400m ²	100.00 ton
	70 Aanbr. deklg 35/40mm, AC11 Surf >400m ²	150.00 ton
	80 Aanbr. deklg 35/40mm, AC11 Surf tillred <200m ²	75.00 ton
	90 Aanbr. deklg 35/40mm, AC11 Surf tillred 200-500m ²	75.00 ton
4174	00 Aanbr. deklg 35/40mm, AC11 Surf tillred >500m ²	75.00 ton
	10 Aanbr. deklg 40/50mm, AC16 Surf <400m ²	100.00 ton
	20 Aanbr. deklg 40/45mm, AC16 Surf >400m ²	100.00 ton
4175	10 Aanbrengen tussenlaag AC 16 Bind, <100 ton	100.00 ton
	20 Aanbrengen tussenlaag AC 16 Bind, >100 ton	350.00 ton
	30 Aanbrengen tussenlaag AC 22 Bind, <100 ton	100.00 ton
	40 Aanbrengen tussenlaag AC 22 Bind, >100 ton	150.00 ton
	50 Aanbrengen onderlaag AC16 Base, <100 ton	75.00 ton
	60 Aanbrengen onderlaag AC16 Base, >100 ton	200.00 ton
	70 Aanbrengen onderlaag AC22 Base, <100 ton	100.00 ton
	80 Aanbrengen onderlaag AC22 Base, >100 ton	200.00 ton
4176	10 Aanbrengen uitvullingen AC11 Surf <100 ton	100.00 ton
	20 Aanbrengen uitvullingen SMA-NL 8B, <100 ton	50.00 ton
	30 Aanbr. profileerdeklag AC11 Surf, <100 ton	75.00 ton
	40 Aanbr. profileerdeklag AC11 Surf, >100 ton	100.00 ton
	50 Aanbr. profileerdeklag AC16 Surf, <100 ton	150.00 ton
	60 Aanbr. profileerdeklag AC16 Surf, >100 ton	350.00 ton
	70 Aanbr. profileerdeklag SMA-NL 11, <100 ton	75.00 ton
	80 Aanbr. profileerdeklag SMA-NL 11, >100 ton	100.00 ton

Hoeveelheden Dubotool

Opdrachtgever: **Gemeente Oude IJsselstreek**
 Project: **Raamcontract groot onderhoud asfalt 2021 - 2024**
 Projectnummer: **2003701**
 Datum: **7-1-2020**
 Versie: **1.1**



Bestekspost	omschrijving	hoeveelheid
4177	10 Aanbr. deklg 30/35mm, AC8 Surf <200m ²	50.00 ton
	20 Aanbr. deklg 30/35mm, AC8 Surf 200-500m ²	75.00 ton
	30 Aanbr. deklg 30/35mm, AC8 Surf >500m ²	100.00 ton
	40 Aanbr. deklg 35/40mm, AC11 Surf <200m ²	50.00 ton
	50 Aanbr. deklg 35/40mm, AC11 Surf 200-500m ²	75.00 ton
	60 Aanbr. deklg 35/40mm, AC11 Surf >500m ²	100.00 ton
	70 Aanbr. deklg 40/45mm, AC16 Surf <200m ²	50.00 ton
	80 Aanbr. deklg 40/45mm, AC16 Surf 200-500m ²	75.00 ton
	90 Aanbr. deklg 40/45mm, AC16 Surf >500m ²	100.00 ton
4179	10 Aanbr. onderlaag 60/80mm AC22 Base, breedte <1,0m	100.00 ton
	20 Aanbr. onderlaag 60/80mm AC22 Base, breedte >1,0m	100.00 ton
	30 Aanbr. tussenlaag 40/50mm AC11 Bind, breedte <1,0m	100.00 ton
	40 Aanbr. tussenlaag 40/50mm AC11 Bind, breedte >1,0m	100.00 ton
	50 Aanbr. tussenlaag 40/50mm AC16 Bind, breedte <1,0m	100.00 ton
	60 Aanbr. tussenlaag 40/50mm AC16 Bind, breedte >1,0m	100.00 ton
	70 Aanbr. deklaag 40/50mm, AC11 Surf, breedte <1,0 m	100.00 ton
	80 Aanbr. deklaag 40/50mm, AC11 Surf, breedte >1,0 m	100.00 ton
4180	00 Aanbr. deklaag 40/50mm, AC16 Surf, breedte < 1,0m	100.00 ton
	10 Aanbr. deklaag 40/50mm, AC16 Surf, breedte > 1,0m	100.00 ton
6100	10 Leveren menggranulaat 0/31,5mm.	1,500.00 ton

Overzicht besteksposten afvoer opgenomen in Dubotool			
Bestekspost	omschrijving	hoeveelheid	gewicht per FE
4100	10 Frezen asfalt 30 mm, 1,50 - 2,50 m	18.75 ton	1000 kg/ton
	20 Frezen asfalt 30 mm, => 2,50 m	75 ton	1000 kg/ton
	30 Frezen asfalt 40 mm, 1,50 - 2,50 m	50 ton	1000 kg/ton
	40 Frezen asfalt 40 mm, => 2,50 m	350 ton	1000 kg/ton
	50 Profielfrezen asfalt 60 mm, 1,50 - 2,50 m	37.5 ton	1000 kg/ton
	60 Profielfrezen asfalt 60 mm, => 2,50 m	37.5 ton	1000 kg/ton
4120	10 Frezen teerhoudend asfalt 30mm, 1,50 - 2,50 m	37.50 ton	1,000.00 kg/ton
	20 Frezen teerhoudend asfalt 30mm, => 2,50 m	112.50 ton	1,000.00 kg/ton
	30 Frezen teerhoudend asfalt 40mm, 1,50 - 2,50 m	50.00 ton	1,000.00 kg/ton
	40 Frezen teerhoudend asfalt 40mm, => 2,50 m	150.00 ton	1,000.00 kg/ton
	50 Profielfrezen teerh. asfalt 30 mm, 1,50 - 2,50 m.	112.50 ton	1,000.00 kg/ton
	60 Profielfrezen teerh. asfalt 30 mm, => 2,50 m.	112.50 ton	1,000.00 kg/ton
	70 Profielfrezen teerh. asfalt 40 mm, 1,50 - 2,50 m.	150.00 ton	1,000.00 kg/ton
	80 Profielfrezen teerh. asfalt 40 mm, => 2,50 m.	150.00 ton	1,000.00 kg/ton
4130	10 Opbr. asfaltverharding, teerh. dikte 50 - 100 mm	187.50 ton	1000 kg/ton
	20 Opbr. asfaltverharding, teerh. dikte 100 - 150 mm	78.13 ton	1000 kg/ton
	30 Opbr. asfaltverharding, teerh. dikte >150 mm	218.75 ton	1000 kg/ton
	40 Opbreken asfaltverharding, dikte 50 - 100 mm	56.25 ton	1000 kg/ton
	50 Opbreken asfaltverharding, dikte 100 - 150 mm	234.38 ton	1000 kg/ton
	60 Opbreken asfaltverharding, dikte > 150 mm	218.75 ton	1000 kg/ton