

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:

AANBESTEDENDE DIENST/ :	Gemeente Uithoorn
OPDRACHTGEVER:	
PROJECT:	Herinrichting centrumgebied Uithoorn en Amstelhoek
BESTEK:	6653
PROJECTNUMMER:	E07031.000438.0100

DERDE NOTA VAN INLICHTINGEN

Ten aanzien van bovenvermeld bestek wordt nader het volgende bepaald.

Mededeling van de Aanbestedende Dienst: de termijn voor de uiterlijke ontvangst van de inschrijvingen wordt verlengd naar: 15 februari 2021, 10:00 u

Zie ook de rectificatie in Tendered

Tevens is de volgende vraag gesteld:

Vraag: Bestekspost 541410 staat omschreven in de inschrijfstaat. De post is zowel in het bestek als de NVI niet omschreven. Kunt u deze omschrijving toevoegen?

Antwoord: Ja, zie toegevoegde post

Namens de opdrachtgever, 3 februari 2021

Bijlage(n):

- Aanvullende delen van de besteksonderdeel 2.2.

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
5414			<u>Post is toegevoegd</u>				
			<u>Post is toegevoegd</u>				
							
5414			<u>Asfaltwapening</u>				
							
541410			Post is toegevoegd				
541410	810104		Aanbrengen inlage van kunststof.	m2	390,00	V	
			Situering: zie tekening 2250, blad 1 en 2 en				
			tekening 3250 dwp 1 en 2				
			Betreft: asfaltwapening aan te brengen op de 1e				
			onderlaag aangebracht volgens bestekspost 542240				
			en 542250 en voor de aan te brengen 2e onderlaag				
			volgens bestekspost 542340 en 542350				
			Applicatiemethode, de rollen van te voren strak				
			gespannen en middels brander voorverwarmd,				
			bitumen wordt kleverig en middels walsen op de				
			afrolmachine wordt de wapening op het wegdek				
			aangebracht.				
		9.	Asfaltwapening:	m2			390,00 L
			Gebitumineerd Carbophalt G:				
			Vezels zijn rondom voorzien van een gemodificeerd				
			verbeterde bitumenemulsie 300-350 gr/m2.				
			Treksterkte langs-/dwarsrichting: 120 / 250 kN/m.				
			Rek bij breuk langs-/dwarsrichting: < 4,5% /				
			< 1,6%.				
			E-modulus langsrichting, glasvezel > 73000				
			N/mm2. E-modulus dwarsrichting, carbonvezel				
			240.000				
			N/mm2.				
			Stijfheid EA:				
			- in langsrichting min. 4.250 N/mm.				
			- in dwarsrichting min. 12.000 N/mm.				
			Rolbreedte / lengte: 0,97 of 1,95 m / 50 m.				
			Asfaltwapening mag geen ijzeren kern bevatten of				
			in dwarsrichting uit een glasvezelversterkt				
			product bestaan in verband met toekomstige				
			freeswerkzaamheden.				
			Asfaltwapening dient bij toekomstig frezen te				
			breken.				
		.1.	Aanbrengen op asfaltlaag				
		. .1. . . .	Verbinding in lengterichting 0,15 m				
		. . .1. . .	Verbinding in breedterichting 0,15 m				
							
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					