

Bijlage 3: Richtlijnen takvrije zones

Bestek: RAW Raamovereenkomst onderhoud bomen, gemeente Zaltbommel
 Besteksnr.: 2021-11
 Datum: maart 2021

1. Wegen	
- Boven autowegen / gebiedsontsluitingswegen	5,0 m
- Boven overige wegen	5,0 m
- Boven fietspaden	5,0 m
- Boven voetpaden	4,2 m
- Boven kunstwerken wegen	2,0 m
- Naast wegen	5,0 m
- Boven landbouwgronden	5,0 m
2. Bebouwingen	
<i>Architectuur / visie architect afhankelijk van situatie</i>	
- Naast bebouwing / gevels	2,0 m
- Boven bebouwing (incl. dakkapellen, goten, etc.)	2,5 m
- Boven (particuliere) tuinen	5,0 m
3. Vaarwegen	
- Boven vaarwegen (kanalen)	5,0 m
- Boven overige vaarwegen	5,0 m
- Boven insteek watergangen	5,0 m
- Kunstwerken vaarwegen	2,0 m
- Schouwpaden	3,5 m
- Naast vaarwegen	2,0 m
4. Verkeersmeubilair	
- Verkeersregelinstanties	1,5 m
- Verkeersborden en bewegwijzering	1,5 m
- Verlichting	1,5 m
- Halte openbaarvervoer	1,5 m
- Hekwerken	1,5 m
- Overig verkeersmeubilair	1,5 m
5. Bovengrondse infrastructuur	
- Hoogspanningsleidingen	25,0m
- Telefoonmasten / zendmasten	5,0 m
6. Openbare ruimte	
- Speelvoorzieningen	1,0 m
- JOP's	1,0 m
- Overig straatmeubilair	1,0 m
- Verlichting	1,0 m
- Hekwerken	1,0 m
- Overig (verkeers)meubilair	1,0 m
- Openbaar groen	2,5 m