

Nota van Inlichtingen	Onderhoud speelvoorzieningen	TenderNed
Gepubliceerd onder	NW 202006	285248
Datum: 12 november 2020		

Bij deze Nota van Inlichtingen worden geen gewijzigde bijlagen bijgevoegd, wel wordt aanvullend een ZSX bestand toegevoegd (zie vraag 8). In het bestek wijzigen geen hoeveelheden resultaatsverplichting en geen hoeveelheden ter inlichting. De tekstuele wijziging in de twee besteksposten 504350 en 504360 wordt doorgevoerd na de aanbesteding in het werkbestek (vraag 1).

Ref. nr.	Label	Onderwerp	Vraag	Antwoord
1	Inhoud	504350 valondergrond	504350 Onderlaag is dit incl. leverantie? Zo ja kunt u dan aangeven om welke valhoogtes het gaat in plaats van dikte? Anders graag de gewenste foamplaten voorschrijven.	klopt is incl. levering, bij hoeveelheid ter inlichtingen staat een "L" weergegeven. In bestekspost 504350 wordt de "Dikte: 50-70mm" vervangen door: "Valhoogte tot 2,20 a 2,30 m" (leverancier afhankelijk) In bestekspost 504360 wordt de "Dikte: 80-110 mm" vervangen door: "Valhoogte tot 3,00 m" Deze tekstuele wijziging wordt doorgevoerd na de aanbesteding in het werkbestek.
2	Inhoud	501410 reinigen ondergrond	501410 In deze post geeft u aan dat na het reinigen van de ondergrond ook de toestellen schoon moeten zijn. Geld dit ook voor de ondergronden van bijv. kunstgras?	Nee, tenzij u tijdens het reinigen van kunstgras de aanwezige speeltoestellen ook smerig maakt, dan dient u deze uiteraard weer netjes achter te laten. De kans dat toestellen tijdens het schoonsputten van een rubberondergrond door opspattend vuil smerig worden is heel groot, vandaar het gestelde hierover in deze bestekspost. Het reinigen van kunstgras geschiedt normaal gesproken onder droge omstandigheden dus zou dit onder normale werkomstandigheden hier niet
3	Inhoud	501370 / 501310 beheer tegelrand	Post 501370 en post 501310 lijken tegenstrijdig. Gaat het beheer van de omliggende tegelrand hier niet dubbel?	Nee, tijdens post 501310 dient u gelijktijdig met kunstgras ook de tegelrand reinigen zodat na uw werkzaamheden beide weer netjes zijn. Post 501370 is de uitvoering op aanwijfs van directie, afhankelijk van nut en noodzaak wordt hiervoor opdracht gegeven. Dus in theorie kan het voorkomen dat u in week 21-24 het kunstgras incl. tegelrand onkruidvrij maakt en dat u bijv. in week 40-41 middels uitvoering op aanwijfs de tegelrand nogmaals onkruidvrij maakt en dan gelijktijdig de graskanten netjes maakt.
4	Inhoud	501350 infillzand kunstgras	Klopt het dat wij standaard bij het reinigen van de valondergronden en sportondergronden van kunstgras geen infillzand moeten aanvullen en dat dit enkel op afroep gebeurd conform post: 501350?	Klopt, bij de posten 503110 t/m 503140 staat inderdaad geen leverantie vermeld, dat geschiedt inderdaad op aanwijfs van directie.
5	Inhoud	501310 reinigen kunstgras	In post 501310 reinigen kunstgras ondergrond geeft u aan dat de valondergronden van kunstgras incl. de omliggende maaitegel een onderhoudsfrequentie hebben van 1 keer per jaar. Wij zijn van mening dat onderhoud van onkruid op de verharding/ maaitegel vaker moet dan 1 keer per jaar om een acceptabel beeld te houden. Kunt u aangeven of de opgegeven frequentie klopt?	De opgegeven frequentie klopt. De reiniging kunstgras incl. tegelrand gebeurt in ieder geval minimaal 1x per jaar in week 21-24 en kan afhankelijk van nut en noodzaak door de directie gedurende het jaar aanvullend opdracht voor gegeven worden. Mocht voor een acceptabel beeld meerdere beurten nodig zijn, dan zal de directie dat beoordelen.
6	Proces	Duurzaamheid	U vraagt deels om concrete cijfers en maatregelen op het gebied van duurzaamheid. Het betreft echter (vanzelfsprekend) een raamovereenkomst. Verwacht u dat wij: A)Onze aanpak baseren op de fictieve hoeveelheden uit de inschrijftstaat (bijv. draaiuren, materieelinzet, hergebruik materiaal, etc.) en in de geest van de opgaves handelen? of B)Verwacht u hier meer "leidende principes" die wij altijd kunnen toepassen, ongeacht de deelopdrachten (dit is minder SMART te beschrijven)?	U kunt uw aanpak Duurzaamheid baseren op de fictieve hoeveelheden van de besteksposten welke ook opgenomen zijn in het tijdschema met een uitvoeringstijdstip. De hoeveelheden hiervan zijn sowieso gebaseerd op actuele hoeveelheden en frequenties, zie bijlage V en W. De besteksposten welke op aanwijfs van directie zijn, daarvan is de omvang inderdaad niet in te schatten. Hierover kunt u inderdaad niet concreet uitspraken over doen over bijv. draaiuren e.d. Ook zal de hoeveelheid van reparaties van valondergronden nu vooraf ook niet in te schatten zijn. Uiteraard kunt u vanuit duurzaamheid wel aangegeven hoe en bijvoorbeeld met welk duurzaam materieel u bepaalde werkzaamheden gaat uitvoeren. Voor werkzaamheden die duidelijk uitgevoerd moeten worden kunt u "A" uitwerken, voor de overige kunt u "B" hanteren.
7	Inhoud	Projectorganisatie	Wilt u ons aangeven hoe uw projectorganisatie is samengesteld zodat wij onze beschrijving hierop kunnen afstemmen? Bijvoorbeeld: •Welke functies binnen uw team vormen ons aanspreekpunt voor operationeel, tactisch en evt. strategisch? •Is de genoemde speelcoördinator ook de toezichhouder conform bestek? •Zijn de leden van het beoordelingsteam ook betrokken bij de uitvoering in de genoemde rollen (directievoerder, adviseur = speelcoördinator,	Voor dit bestek is er 1 aanspreek punt. Dit is de Projectvoorbereider/projectleider. Bij afwezigheid wordt er vervanging geregeld. Genoemde speelcoördinator is geen toezichhouder. Intern wordt er een toezichhouder voor dit bestek ingeschakeld. Ja de directievoerder en de projectleider
8	Inhoud	Mededeling	Bestek geschreven in RAW2020	Het bestek is geschreven in de laatste software RAW2020, om het rsx bestand in te kunnen lezen dient uw calculatieprogramma ook geupdate zijn om de RAW2020 te ondersteunen. Zorg tijdig voor de gewenste update om uw inschrijving te kunnen calculeren en indienen. Test tijdig of u het rsx bestand kunt inlezen. Aanvullend op de rsx wordt nu met de Nota ook een zsx verstrekt.