

Ref. nr.	Fase	Label	Onderwerp	Vraag	Antwoord
11	Inschrijffase	Contract	Bestek	Deel 3 art. 01 01 13 lid 04 paragraaf 35 van de UAV is niet van toepassing op een raamovereenkomst. Hiervoor is hoofdstuk 01.21 opgenomen in de standaard.	Artikel 01.01.13 lid 04 komt te vervallen. Raamovereenkomst wordt aangepast
12	Inschrijffase	Contract	Bestek	Deel 3 art. 01 01 13 lid 03 kunt u "redelijkerwijs kan inschatten" SMART maken?	Tekst 'redelijkerwijs kan inschatten' wordt aangepast Tekst: Alle voorkomende werkzaamheden en kosten zijn door een ervaren aannemer, hier met genoemde bestekposten, met verstand beredeneerd in te schatten. En mochten er werkzaamheden gemist worden om bomen te kunnen snoeien, dient de aannemer dit als gemis bij het bestek te melden in de nota van inlichtingen. Ter referentie is er kaartmateriaal verstrekt om een indruk te geven of bomen alleen langs wegen of ook in parken staan waar mogelijk meer geklommen dient te worden om schade aan ondergrond te voorkomen. Het kaartmateriaal is ook bedoeld om een indruk te geven. De exacte te snoeien bomen kunnen ook enkele bomen in een straat zijn en delen welke nog aan het beeld voldoen niet.
13	Inschrijffase	Contract	Nota d.d. 2021-04-20	Antwoord vraag 4. Is het correct dat wij voor de fauna en flora 7.000 st per deelopdracht moeten inventariseren? klopt dit in relatie met de in het bestek genoemde hoeveelheden bomen?	Per deelopdracht kunnen verschillende aantallen bomen worden opgegeven. Het aantal van 7000 stuks is een inschatting van de opdrachtgever welke mogelijk jaarlijks worden opgegeven om te worden gesnoeid. Alleen de te snoeien bomen komen in aanmerking voor een Flora en Fauna scan.
14	Inschrijffase	Contract	Bestek	De resultaatsverplichting van dit bestek is fictief. Hoe wordt straks de deelopdrachten uitgegeven/ afgerekend? Worden alle bomen die in een straat staan opgenomen in de deelopdracht of alleen de bomen die gesnoeid moeten worden?	Per deelopdracht worden de bomen opgegeven, waarvan in de BVO (uitgebreide BVC) is vastgesteld dat deze gesnoeid moeten worden. Deze staan dan ook in de deelopdracht. De aannemer dient dagelijks het beheersysteem bij te werken met de actuele situatie.
15	Inschrijffase	Contract	Nota d.d. 2021-04-20	Antwoord vraag 6. Als vanuit de opdrachtgever zijde geen aantallen te geven zijn hoe moeten wij als aannemer zijnde dat dit moeten afprijzen? Conform de RAW systematiek (hfdst. 00.02.02) dienen alle "belangrijke kosten beïnvloedende en constructieve of andersoortige aspecten mogen niet uitsluitend op tekening zijn vermeld, doch zullen in principe in hoofdzaak verwoord moeten zijn als (onderdeel van een) resultaatsverplichting."	Wij hebben conform de bestekpost de exacte hoeveelheid te snoeien bomen opgegeven. Globaal is de 80-20 regeling van toepassing. Meer dan 80% van de bomen zijn bereikbaar met een hoogwerker. In parken staan meer te klimmen bomen wegens zachte ondergrond. Ditzelfde geldt ook voor vrije takval. Globaal is ook hier de 80-20 regeling van toepassing. Afgelopen jaren is uit ervaring gebleken dat het zelfs minder dan 10% gemiddeld onbereikbaar is met hoogwerker. Er is hier dus een redelijke marge.
16	Inschrijffase	Contract	Bestek	Blz. 9 post 101 Hier geeft u aan dat tot 25% door de eigen dienst gesnoeid wordt. Zitten deze bomen in de resultaatsverplichting?	Deze hoeveelheden zijn niet verwerkt in de resultaatsverplichting
17	Inschrijffase	Contract	Bestek	Blz. 9 Post 1 "Onderhoud bestaande bomen". Hier geeft u het boombeeld en bereikbaarheid aan in procenten. Zijn deze procenten al verwerkt in de resultaatsverplichting? Als dit niet het geval is, hoe moeten we omgaan met bomen die niet bereikbaar zijn?	De procenten zijn verwerkt in de resultaatsverplichting. Dit is exclusief de bomen die niet bereikbaar zijn (0-1%). Met niet bereikbaar wordt bedoeld de bomen die niet gesnoeid hoeven te worden. Tekst wordt aangepast naar '0-1% - onbereikbaar boombeeld' In samenspraak met de opdrachtgever wordt de snoeiwijze bepaald, waarbij uitgangspunt dood hout verwijderen is. Rekening houden met enkele tientallen bomen. Verrekening vindt plaats onder verwaarloosd boombeeld. Deze bomen worden in de BVO (uitgebreide BVC) geregistreerd als dat het met snoeien niet meer mogelijk is om bijvoorbeeld de doorrijhoogte van 4 meter te verkrijgen zonder een ingreep te doen die groter is dan 40% van de boomkroon eraf te snoeien. Hier wordt alleen noodzakelijke snoei gevraagd zoals bij regulier of achterstallig van toepassing is.
18	Inschrijffase	Contract	Bestek	Blz. 05 lid 03 kwaliteitsborging. Hierin geeft u stoppunten aan. "Na het snoeien van 20 st. bomen met boomhoogteklasse: 0-6 m. Directie bepaald welke bomen hiervoor in aanmerking komen". Hoe moeten wij dit zien?	Directie bepaald de locatie van het stoppunt. Op deze locatie worden 20 bomen gesnoeid en wordt het stopmoment ingelast. Samen met de directie wordt er gekeken naar de snoeiwijze van de betreffende bomen. De directie bepaald dan welke bomen er dienen als referentie bomen voor het vervolg van de werkzaamheden. Het inzetten van stoppunten is bedoeld om te checken of de snoeier zijn werk verstaat en er geen afrffelwerk van wil maken.