

**Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:**

Bestek : Boomonderhoud gemeente Zaanstad  
Besteknummer : 20-030-001  
Opdrachtgever : Gemeente Zaanstad  
Datum : mei 2021  
Status : definitief incl. 2e Nvl

Gemeente Zaanstad

Postadres: Postbus 2000  
1500 GA Zaandam

Bezoekadres:  
Stadhuisplein 100,  
Zaandam

T. 075 - 6816969  
E. gemeente@zaanstad.nl  
I. www.zaanstad.nl

## Inhoudsopgave

<b>1. Algemeen</b>	<b>2</b>
01 Opdrachtgever	3
02 Directie	3
03 Locatie	3
04 Algemene beschrijving	3
05 Tijdsbepaling	3
06 Onderhoudstermijn	3
07 Kwaliteitsborging	3
<b>2. Beschrijving</b>	<b>4</b>
<b>2.1 Algemene gegevens</b>	<b>4</b>
01 Tekeningen	5
02 Peilen en hoofdafmetingen	5
03 Kwaliteitsborging	5
04 Bijlagen	5
<b>2.2 Nadere beschrijving</b>	<b>6</b>
1 <b>Tekstueel aangepast</b>	7
1 <b>ONDERHOUD BESTAANDE BOMEN GEMEENTE</b>	7
<b>3. Bepalingen</b>	<b>8</b>
01 Algemeen en administratief	9
01 01 Algemene bepalingen	9
62 Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering	10
62 1 Tijdelijke verkeersmaatregelen	10
62 13 Informatie-overdracht	10

## **1. Algemeen**

PAR

- 01 Opdrachtgever**
- 02 Directie**
- 03 Locatie**
- 04 Algemene beschrijving**
- 05 Tijdsbepaling**
- 06 Onderhoudstermijn**
- 07 Kwaliteitsborging**

## **2. Beschrijving**

### **2.1 Algemene gegevens**

- 01 Tekeningen**
- 02 Peilen en hoofdafmetingen**
- 03 Kwaliteitsborging**
- 04 Bijlagen**

## 2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
1			<b>Tekstueel aangepast</b>			
1			<p><b>ONDERHOUD BESTAANDE BOMEN GEMEENTE ZAAANSTAD</b></p> <p>Onderstaande hoeveelheden betreffen de verwachte hoeveelheden op basis van de volgende inschatting:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 0-1% onbereikbaar boombeeld</li> <li>- 14 - 15% verwaarloosd boombeeld</li> <li>- 25% achterstallig boombeeld</li> <li>- 35% regulier boombeeld</li> <li>- 25% aanvaard boombeeld of valt onder eigen dienst</li> </ul> <p>voor het classificeren zijn de volgende boomhoogtes aangehouden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 0 tot 6 meter</li> <li>- 6 tot 12 meter</li> <li>- 12 tot 18 meter</li> <li>- 18 tot 24 meter</li> <li>- &gt; dan 24 meter</li> </ul> <p>Het verwijderen van stamschot tot eerste gesteltak en het verwijderen van wortelopschot incl. wortelopschot in plantvakken, wordt door de gemeente Zaanstad zelf gedaan.</p> <p>Indien tijdens snoeiwerkzaamheden stamschot en/of wortelopschot wordt aangetroffen dient dit gelijk door de aannemer verwijderd te worden.</p> <p>Kosten m.b.t. het beheersysteem Grib (verwerkings- abonnementskosten etc.) dienen verwerkt te zijn in de eenheidsprijzen.</p>			

### **3. Bepalingen**

HFD PAR ART LID

**01 Algemeen en administratief****01 01 Algemene bepalingen****01 01 13 Overige algemene bepalingen - LID 03 AANGEPAST & 04 KOMT TE VERVALLEN**

- 01 De directie is gerechtigd opdrachten voor opvolgende werkonderdelen op te schorten, respectievelijk niet (meer) te verlenen, zolang voorafgaande en/of lopende (deel)opdrachten niet naar behoren zijn uitgevoerd en opgeleverd, respectievelijk indien een lopend dispuut of geschil daarover nog niet is opgelost.
- 02 Kortingen zijn ook bij verlenging van het contract van toepassing.
- 03 De aannemer dient bij zijn inschrijving rekening te houden met alle bijkomende werkzaamheden en kosten die noodzakelijk zijn om de werkzaamheden goed en conform de eisen te kunnen verrichten. Alle voorkomende werkzaamheden en kosten zijn door een ervaren aannemer, hier met genoemde bestekposten, met verstand beredeneerd in te schatten. En mochten er werkzaamheden gemist worden om bomen te kunnen snoeien, dient de aannemer dit als gemis bij het bestek te melden in de nota van inlichtingen. Ter referentie is er kaartmateriaal verstrekt om een indruk te geven of bomen alleen langs wegen of ook in parken staan waar mogelijk meer geklommen dient te worden om schade aan ondergrond te voorkomen. Het kaartmateriaal is ook bedoeld om een indruk te geven. De exacte te snoeien bomen kunnen ook enkele bomen in een straat zijn en delen welke nog aan het beeld voldoen niet.
- 04 In aanvulling op paragraaf 35 UAV (verrekening van meer- en minderwerk) geldt het volgende:
- Prijsvorming bestekswijzigingen:  
De in de inschrijfstaat van het bestek gehanteerde opslagpercentages voor Algemene kosten, Winst en Risico zijn bindend maar er wordt in ieder geval geen hoger percentage berekend dan 12%. De eenmalige kosten (of korting) en de uitvoeringskosten worden bij bestekswijzigingen niet verrekend.
- Normen en prijzen welke niet in de inschrijfstaat staan vermeld, dienen in onderling overleg vastgesteld te worden. Hierbij dient gerekend te worden met de netto prijzen voor leveringen en werkzaamheden. De normen en prijzen uit de inschrijfstaat, dienen hierbij als vergelijkingsmateriaal.

HFD PAR ART LID

**62 Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering****62 1 Tijdelijke verkeersmaatregelen****62 13 Informatie-overdracht****62 13 02 Verkeersplan en verkeerstekening**

01 Uiterlijk 2 weken na de dag waarop het werk door de directie is opgedragen dient de aannemer een verkeersplan bij de directie in. Het verkeersplan wordt voor dit onderdeel van het werk aangemerkt als een gedetailleerd werkplan in de zin van paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012.

02 In het verkeersplan dienen de volgende gegevens te worden vermeld:

- De te treffen tijdelijke verkeersmaatregelen en voorzieningen
- De perioden gedurende welke een of meer rijstroken aan het verkeer zullen worden onttrokken, dan wel een rijbaan zal worden afgesloten.
- De te treffen tijdelijke verkeersmaatregelen en voorzieningen;
- De perioden gedurende welke één of meer rijstroken aan het verkeer zullen worden onttrokken, dan wel een rijbaan zal worden afgesloten;
- De tijdstippen waarop een afzetting wordt aangebracht, verplaatst dan wel verwijderd wordt, of in het geval van een tijdelijke wegafzetting in gebruik is;
- De stroomvoorziening ten behoeve van een afzetting alsmede ten behoeve van aansluitgegevens, verlichting, bewegwijzering en tijdelijke verkeersregelinstallaties;
- Hoe bestaande verkeersvoorzieningen zullen worden afgestemd op de tijdelijke voorzieningen;
- Hoe en welke betrokkenen worden geïnformeerd en het tijdstip van informeren over mogelijk op te treden hinder met betrekking tot de toegang van percelen, woningen, bedrijven, openbare gebouwen, aansprakelijkheidsverzekering, etc. alsmede de periode(n) en de mate van hinder; zonder dat dit de aannemer aanspraak geeft op verrekening of bijbetaling;
- Naam, adres, en telefoonnummer van de medewerker(s) van de aannemer die is (zijn) belast met de controle van de aangebrachte voorzieningen.

03 Waar bij verkeersmaatregelen gesproken wordt over frequentie 'Keer' wordt deze omschrijving gehanteerd voor het aanbrengen en instandhouden van verkeersmaatregelen per dag i.o.m. directie., met een maximum lengte conform de bijbehorende figuur uit 'Handboek Wegafzettingen 96b'



