

Nota van Inlichtingen: vragen en antwoorden: Inrichten Treebeekplein, besteknummer BRU 2018.

Ref. nr.	Fase	Individueel	Label	Onderwerp	Vraag	Antwoord
1	Inschrijffase	Nee	Contract	Inschrijfleidraad	Bijlage 16 inschrijfleidraad bevat enkel het voorblad van het document en is dus niet compleet. kunt u deze z.s.m. toevoegen?	Nieuwe Aanbestedingsleidraad is toegevoegd na rectificatie zonder vermelding Bijlage 16, maar onder de documentnaam: Aanbestedingsleidraad Inrichten Treebeekplein met bijkomende werkzaamheden DEFnieuw
2	Inschrijffase	Nee	Juridisch	Kerncompetentie 1	Voor kerncompetentie 1, vraagt u een referentie van een in het werk gestorte waterdichte vijver waarin minimaal 150 m3 beton is verwerkt. Dit soort referenties liggen niet voor het oprapen en zijn de afgelopen 5 jaar nagenoeg niet gerealiseerd. Kunnen wij deze referentie ook aantonen middels een ander soortige waterdichte betonconstructie ?	Kerncompetentie 1 is aangepast in rectificatie naar: Een Werk waarbij de inschrijver naar tevredenheid van opdrachtgever een in het werk gestorte civiele betonconstructie heeft gerealiseerd van minimaal 150m3 beton, bij een aanbestedende dienst (*) per aangereikte kerncompetentie. Bij deze nota van inlichtingen nogmaals de nieuwe invulbijlage
3	Inschrijffase	Nee	Inhoud	Bestekspost 712090	Het type Doggypole komt niet overeen met de omschrijving die gegeven wordt.	Bestekspost is aangepast.
4	Inschrijffase	Nee	Inhoud	710010 t/m 710030	Op tekening staat dat de banken ook moeten worden voorzien van verlichting. Graag hier besteksposten voor opnemen en specificeren wat er aangeboden moet worden incl. hoeveelheden	Verlichting door derden.
5	Inschrijffase	Nee	Inhoud	Bestekpost 482000 t/m 482030	- Lengte dwars-vakwerkliggers 4,20m1 of 4,80m1 - Wat wordt bedoeld bij de vakwerkliggers met 60x60x3 (3x)? Wik men de bovenregel, onderregel en de verticalen uit koker 60x60x3 maken en de diagonalen volgens (eigen) berekening? - Licht de hoogte (afstand)	Bestekspost 482010 verplaatst naar stelpost.
6	Inschrijffase	Nee	Inhoud	Bestekspost 120030 en 120040	Bomen dienen gezaagd te worden tot balken . Dit zal naar een houtzagerij gebracht moeten worden maar deze zagen alleen hun eigen bomen, geen bomen die wij aanleveren. Hoe hiermee om te gaan. Uit de 12st bomen die vrijkomen krijg je nooit 75st balken gezaagd, zoals omschreven in bestekspost 483010.	Bestekspost wordt aangepast in leveren houtenbalken.
7	Inschrijffase	Nee	Proces	Aanbestedingsleidraad	Is het mogelijk om de nota van inlichtingen eerder te sturen dan 18 januari 2021. Dit ivm mogelijk grote wijzigingen in het bestek en 1 week kort dag is tot aan de aanbesteding. Het uitstellen van de aanbestedingsdatum zou ook eventueel een mogelijkheid kunnen zijn.	Mochten er naar aanleiding van de NvI nog relevante vragen zijn, dan kan de inschrijver deze nog stellen tot uiterlijk 22 januari 2021, 11:00 uur. Aanbestedende dienst zal bepalen of de vragen relevant zijn en alsnog beantwoord zullen worden. Uiterste termijn voor ontvangst van de inschrijving wordt verplaatst naar 9 februari 2021, 11:00 uur
8	Inschrijffase	Nee	Inhoud	Besteksposten 482010, 482020 en 482030	Bestekspost 482010 (leveren) - Langsliggers 420m - Dwarsliggers 30x4,20m - Is totaal 546m - Optellingen bij besteksposten 482020 + 482030 geeft totaal 726m (zie onderstaande uitleg) Ergens klopt hier iets niet. - of meer leveren (bestekspost 482010 - of minder meters aanbrengen (besteksposten 482020, 482030) Bestekspost 482020 (aanbrengen) - Vakwerkliggers 336m Bestekpost 482030 (aanbrengen) - Vakwerkliggers 390m	Bestekspost 482010 verplaatst naar stelpost. Hoeveelheden in besteksposten 482020 en 482030 aangepast.
9	Inschrijffase	Nee	Inhoud	Bestekspost 522020	- Moeten de tegels 20x20 ook geleverd worden ? - Zo ja, 6 of 8cm dik ? - Geen halve ?	Besteksposten worden aangepast; 522010 worden tegels 30x30x4,5 dik en 522020 tegels 30x30x6 dik.
10	Inschrijffase	Nee	Inhoud	Besteksposten 520110 + 520120 + 521130	Witte klinkers geocolor excellent wit met een gesloten deklaag ? Ik neem aan dat dit geobasic moet zijn, geocolor is gewassen?	Dit moet idd Geobasic zijn KKCM 505 - wit
11	Inschrijffase	Nee	Inhoud	Besteksposten 520110 t/m 521120	Code KKCM863, kleur 454 rood/zwart genuanceerd. Ik neem aan dat 454 juist is ?	Nee moet kleur 863 zijn, donker rood.

12	Inschrijffase	Nee	Inhoud	Bestekspost 510220	Moeten de inritbanden 18/20 ook geleverd worden ?	Ja
13	Inschrijffase	Nee	Inhoud	Bestekspost 510110	Inritblokken 25/26x50x100 zijn niet meer leverbaar	De banden zijn inderdaad niet meer leverbaar. De post is gewijzigd in leveren en aanbrengen banden 38/40x20cm. Het zagen van de banden post 510120 is om deze reden ook gewijzigd.
14	Inschrijffase	Nee	Inhoud	Sectie 480	Besteksposten 480002, 480003, 480004 zijn geen bestekpostcodes conform RAW-systematiek. Komen ook niet voor in de inschrijfstaat. Dit moet volgens mij 480020, 480030, 480040 zijn.	Nummering is aangepast.
15	Inschrijffase	Nee	Inhoud	Bestekspost 440060	Moet dit Belgisch of Chinees natuursteen zijn ?	Belgisch hardsteen.
16	Inschrijffase	Nee	Inhoud	Sectie 4310	De metselstenen uit bestekposten 431010 t/m 431210 zijn vrijgekomen uit de sloop van de flats. - Waar liggen deze stenen? - zijn deze stenen gestapeld in het depot of liggen deze op een grote hoop ? - zijn deze stenen schoon, vrij van specie etc. - moeten de stenen nog schoongemaakt worden. - moeten de stenen eerst nog behandeld worden voordat ze gebruikt kunnen worden?	Uitgaan van nieuw te leveren (omgebakken) stenen vanuit steenfabriek Douveren/Urbrijs te Eygelshoven, kosten worden verrekend op stelpost 950020.
17	Inschrijffase	Nee	Inhoud	Sectie 4300	Bestekspost 430001 t/m 430015 zijn niet correct. Dit zijn geen bestekpostcodes. Komen ook niet terug in de inschrijfstaat.	Bundelposten nummering is aangepast.
18	Inschrijffase	Nee	Inhoud	Bestekspost 422210	Natuursteen keien worden ter beschikking gesteld. - Waar moeten wij deze natuursteen keien gaan halen ? - Waar zijn deze vrijgekomen ?	Leverantie Natuursteenkeien ter plaatse van trappen toegevoegd. Overige Natuursteenkeien in molgoten liggen deels in depot binnen de werkgrenzen. Te kort komend materiaal wordt verrekend volgens bp 531220.
19	Inschrijffase	Nee	Inhoud	Bestekspost 420110	- Waar komen deze platen vrij	Platen liggen in depot binnen de werkgrenzen. Bestekspost is hierop aangepast.
20	Inschrijffase	Nee	Inhoud	Sectie 4200	Bestekspost 420001 t/m 420005 is niet correct. Dit zijn geen bestekpostcodes. Komen ook niet terug in de inschrijfstaat. Dit zal naar alle waarschijnlijkheid 420010, 420020, 420030, 420040 en 420050 moeten zijn.	Bundelposten nummering is aangepast.
21	Inschrijffase	Nee	Inhoud	Sectie 4210	De metselstenen uit bestekposten 421010 t/m 421210 zijn vrijgekomen uit de sloop van de flats. - Waar liggen deze stenen? - zijn deze stenen gestapeld in het depot of liggen deze op een grote hoop ? - zijn deze stenen schoon, vrij van specie etc. - moeten de stenen nog schoongemaakt worden. - moeten de stenen eerst nog behandeld worden voordat ze gebruikt kunnen worden?	Uitgaan van nieuw te leveren (omgebakken) stenen vanuit steenfabriek Douveren/Urbrijs te Eygelshoven, kosten worden verrekend op stelpost 950020.
22	Inschrijffase	Nee	Inhoud	Bestekspost 112010	Hier moet ik 50st platen vervoeren vanuit depot. - Waar is het depot gelegen - Verwijzing in bestekspost naar 410110 is niet correct, dit is een bestekspost "Toepassen bekisting tbv randen"? - Waar moeten deze platen naartoe worden vervoerd en waar worden deze platen gebruikt ?	Depot is gelegen binnen de werkgrenzen, platen worden hergebruikt in bodem vijver en fundering parkmuren. Bestekspost is hierop aangepast.
23	Inschrijffase	Nee	Inhoud	Bestekspost 410100	Hier moeten 40st platen worden aangebracht die vrijgekomen zijn uit bestekspost 111010. Dit is niet correct. In bestekspost 111010 komen maar 16st platen vrij	In totaal zijn er 80st betonplaten beschikbaar voor hergebruik. Ter info: 50 platen worden hergebruikt in de vijverbodem. En 30 platen worden gehalveerd hergebruikt als werkvloer. Posten 111010 en 111020 zijn gecorrigeerd.
24	Inschrijffase	Nee	Inhoud	Sectie 4100	Bestekspost 410001 t/m 410005 is niet correct. Dit zijn geen bestekpostcodes. Komen ook niet terug in de inschrijfstaat. Dit zal naar alle waarschijnlijkheid 410010, 410020, 410030, 410040 en 410050 moeten zijn.	Bundelposten nummering is aangepast.
25	Inschrijffase	Nee	Inhoud	Bestekspost 340010	Verwijzing in bestekspost naar bestekspost 123110 is niet correct. Deze bestekpost bestaat niet.	Bestekspost 340010 vervalt en is aangepast in leveren kolken, zie post 340020 gewijzigde hoeveelheden. Hergebruik kolken bestekspost 123210 vervalt, zie ook bestekspost 123220 gewijzigde hoeveelheden te verwijderen kolken.
26	Inschrijffase	Nee	Inhoud	Bestekspost 324020	Subpost 324022, moet dit zand worden geleverd	Ja, bestekspost gewijzigd.
27	Inschrijffase	Nee	Inhoud	Bestekspost 324030	Subpost 324032, moet dit zand worden geleverd ?	Ja, bestekspost gewijzigd.
28	Inschrijffase	Nee	Inhoud	Bestekspost 324010	Subpost 324012, moet dit zand worden geleverd	Ja, bestekspost gewijzigd.
29	Inschrijffase	Nee	Inhoud	Bestekspost 322030	Subpost 322032, moet dit zand worden geleverd ?	Ja, bestekspost gewijzigd.
30	Inschrijffase	Nee	Inhoud	Bestekspost 322020	Subpost 322022, moet dit zand worden geleverd ?	Ja, bestekspost gewijzigd.
31	Inschrijffase	Nee	Inhoud	Bestekspost 322010	Subpost 322012, moet dit zand worden geleverd	Ja, bestekspost gewijzigd.

32	Inschrijffase	Nee	Inhoud	Bestekspost 321050	Subpost 321053 , PP buis 630mm of moet dit toch PVC 600mm zijn Subpost 321054, PP-hulpstuk of moet dit toch PVC-hulpstuk zijn	PP buis 630mm en hulpstukken, besteksposten gewijzigd.
33	Inschrijffase	Nee	Inhoud	Bestekspost 321050	Subpost 321052, moet dit zand worden geleverd ?	Ja, bestekspost gewijzigd.
34	Inschrijffase	Nee	Inhoud	Bestekspost 321040	Subpost 321044, hier staat PP-hulpstuk moet dit niet PVC-hulpstuk zijn ?	Bundelpost 321040, gecorrigeerd alle buizen en hulpstukken PP.
35	Inschrijffase	Nee	Inhoud	Bestekspost 321050	Hier staat PP-buis 600mm en PVC 600mm, wat moet het zijn ?	zie vraag 32.
36	Inschrijffase	Nee	Inhoud	Bestekspost 321040	Subpost 321042, moet deze zand worden geleverd?	Ja, bestekspost gewijzigd.
37	Inschrijffase	Nee	Inhoud	Bestekspost 321030	Subpost 321034, verontreinigingsklasse aangeven.	Uitgangspunt maximaal klasse AW2000
38	Inschrijffase	Nee	Inhoud	Bestekspost 321020	Subpost 321022, moet deze zand worden geleverd ?	Ja, bestekspost gewijzigd.
39	Inschrijffase	Nee	Inhoud	Bestekspost 321010	Subpost 321014, graag verontreinigingsklasse aangeven	Uitgangspunt maximaal klasse AW2000
40	Inschrijffase	Nee	Inhoud	Bestekspost 321010	Subpost 321012, moet deze zand worden geleverd ?	Ja, bestekspost gewijzigd.
41	Inschrijffase	Nee	Inhoud	Bestekspost 241020	- Met welke verontreiniging hebben we hier te maken ? - Betreft het hier om AW2000, Wonen, Industrie, Niet toepasbaar ?	Uitgaan van klasse AW2000, zie gewijzigde aanwijzingstekst hoofdstuk 2 en 3. Betreffende de milieuhygienische hoedanigheid van de grond.
42	Inschrijffase	Nee	Inhoud	Bestekspost 241010	- Met welke verontreiniging hebben we hier te maken ? - Betreft het hier om AW2000, Wonen, Industrie, Niet toepasbaar ?	Uitgaan van klasse AW2000, zie gewijzigde aanwijzingstekst hoofdstuk 2 en 3. Betreffende de milieuhygienische hoedanigheid van de grond.
43	Inschrijffase	Nee	Inhoud	Bestekspost 124010	Wat moet er met de te verwijderen schanskorf incl. inhoud gebeuren ?	Vervalt aan aannemer, bestekspost is gewijzigd.
44	Inschrijffase	Nee	Inhoud	Bestekspost 123320	Moeten deze sleuven weer aangevuld worden met uitgekomen grond ?	Ja, bestekspost 123330 toegevoegd.
45	Inschrijffase	Nee	Inhoud	Bestekspost 123310	Moeten deze sleuven weer aangevuld worden met uitgekomen grond ?	Ja, bestekspost 123330 toegevoegd.
46	Inschrijffase	Nee	Inhoud	Bestekspost 123210	De verwijzing in de bestekspost naar 340020 is niet correct. Dit zal bestekspost 340010 moeten zijn.	Besteksposten gewijzigd zie antwoord bij 25.
47	Inschrijffase	Nee	Inhoud	Bestekspost 123010	In sub-post 123015 staat dat er geen restzettingen meer mogen plaatsvinden. Dit is onmogelijk als je uitkomende "grond" terug in sleuf moet verwerken. Als u de garantie wilt dat er geen restzettingen plaatsvinden zal de sleuf gevuld moeten worden met te leveren zand.	Verdichten ter keuze aannemer, verdichting van de sleuf dient te voldoen aan eisen standaard RAW bepalingen.
48	Inschrijffase	Nee	Inhoud	Bestekspost 121210	De verwijzing in de bestekspost naar 520030 is niet correct. Bestekspost 520030 betreft aanbrengen betontegels.	Bp 121210 betreft hergebruikt kf-stenen in strooomlagen verkeersplateaus verwijzing aangepast in post.
49	Inschrijffase	Nee	Inhoud	Bestekspost 121140	Betreft het hier om in klinkerbestrating onder de bestaande verhardingslaag	Ja
50	Inschrijffase	Nee	Inhoud	Bestekspost 121130	Betreft het hier om een teerhoudend asfaltverhardingslaag onder de bestaande verharding ?	bp komt te vervallen, bp 121530 wordt toegevoegd.
51	Inschrijffase	Nee	Inhoud	Bestekspost 711010	Er staat een verwijzing in bestekpost naar 842010, deze bestekspost bestaat niet.	Bestekspost is gewijzigd.
52	Inschrijffase	Nee	Inhoud	Bestekspost 523010	Er komen maar 365m2 -10% breuk vrij uit bestekpost 121310. Waar komen overige tegels vandaan?	bp 110010
53	Inschrijffase	Nee	Inhoud	Sectie 480	Er staat geen omschrijving bij bestekpostnummer 480000 ?	Nummering is aangepast.
54	Inschrijffase	Nee	Inhoud	Sectie 411	De metselstenen uit besteksposten 411010 t/m 411220 zijn vrijgekomen uit de sloop van de flats. - Waar liggen deze stenen? - zijn deze stenen gestapeld in het depot of liggen deze op een grote hoop ? - zijn deze stenen schoon, vrij van specie etc. - moeten de stenen nog schoongemaakt worden. - moeten de stenen eerst nog behandeld worden voordat ze gebruikt kunnen worden?	Uitgaan van nieuw te leveren (omgebakken) stenen vanuit steenfabriek Douveren/Urbrics te Eygelshoven, kosten worden verrekend op stelpost 950020.
55	Inschrijffase	Nee	Inhoud	Bestekspost 321030	Subpost 321032, moet deze zand worden geleverd ?	Ja, bestekspost gewijzigd.
56	Inschrijffase	Nee	Inhoud	Bestekpost 110010	- Waar is het depot waar deze tegels liggen ? - Liggen deze tegels op een hoop of zijn deze gepalletteerd op pallets ?	Binnen werkterrein
57	Inschrijffase	Nee	Inhoud	Bestekpost 121120	Is dit een gebonden of ongebonden funderingslaag	Gebonden, betreft een betonnen funderingslaag, zie rapportage.
58	Inschrijffase	Nee	Inhoud	Bestekspost 241130	- Met welke verontreiniging hebben we hier te maken ? - Betreft het hier om AW2000, Wonen, Industrie, Niet toepasbaar ?	Uitgaan van maximaal klasse AW2000, zie gewijzigde aanwijzingstekst hoofdstuk 2 en 3.
59	Inschrijffase	Nee	Inhoud	Bestekspost 241110	- Met welke verontreiniging hebben we hier te maken ? - Betreft het hier om AW2000, Wonen, Industrie, Niet toepasbaar ?	Uitgaan van maximaal klasse AW2000, zie gewijzigde aanwijzingstekst hoofdstuk 2 en 3.
60	Inschrijffase	Nee	Inhoud	Geheel Sectie 2 Grondwerk	-- grondbalans klopt niet. - Het ontgraven van de grond/zand, vervoeren naar depot, verwerken in depot, ontgraven uit depot verwerken in het werk en van het werk afvoeren komen totaal niet met elkaar overeen. - Verwijzingen naar bestekposten in diverse be	De grondbalans is gecontroleerd en heeft tot de volgende wijzigingen in het bestek geleid: - Bestekspost 202130, hoeveelheid ter inlichtingen is aangepast; - Bestekspost 231110, verwijzing vervoer gewijzigd; - Besteksposten 232010 en 232020 grond dient afgevoerd te worden naar ontwikkellocatie binnen de gemeente; - Bestekspost 253050 komt te vervallen.

61	Inschrijffase	Nee	Inhoud	Bestekpost 121110	Is dit een gebonden of ongebonden funderingslaag	Gebonden, betreft een betonnen funderingslaag, zie rapportage.
62	Inschrijffase	Nee	Inhoud	Bestekpost 120040	In deze bestekpost moeten meerdere werkzaamheden gebeuren. - Verwijderen van de bomen - Zagen van de boom tot balken van 70x270x4800mm (in bestek staat m ipv mm)	Bestekposten zijn aangepast, zagen balken vervalt.
63	Inschrijffase	Nee	Inhoud	Bestekpost 120030	In deze bestekpost moeten meerdere werkzaamheden gebeuren. - Verwijderen van de bomen - Zagen van de boom tot balken van 70x270x4800mm (in bestek staat m ipv mm) Dit zijn 2 aparte handelingen. Conform RAW-systematiek zouden dit 2 aparte besteksposten moeten zijn.	Bestekposten zijn aangepast, zagen balken vervalt.
64	Inschrijffase	Nee	Inhoud	Bestekpost 114010	- Waar is het depot? - Hoe groot zijn de vloerdelen, trappen ? - Wat gebeurt er met de vloerdelen , trappen ? _ Wat is het gewicht per vloerdeel, trap ?	Binnen werkterrein, afm. traptreden toegevoegd aan de bestekspost.
65	Inschrijffase	Nee	Inhoud	Bestekpost 111010	- Waar liggen deze betonplaten, waar is het depot? - Hoe groot zijn deze platen die gezaagd moeten worden? - Moeten deze eerst nog uit depot gehaald worden? - Kan er ter plaatse gezaagd worden of moeten ze eerst nog vervoerd worden?	Binnen werkterrein, locatie zagen ter keuze aannemer, afmetingen van de platen zijn opgenomen in bestekspost.
66	Inschrijffase	Nee	Inhoud	Bestekpost 106010	Waarom euro post, hoeveelheid is toch bekend. Volgens RAW systematiek zou dit "29st V" moeten zijn.	Bestekspost aangepast, Toepassen stamommanteling 29 bomen.
67	Inschrijffase	Nee	Inhoud	Bestekpost 523010	Er komen er maar 328,5m2 vrij Wil dat zeggen dat er 161,5m2 voegen zijn?	Opdrachtgever kan deze redenering niet volgen besteksposten worden niet aangepast.
68	Inschrijffase	Nee	Inhoud	Bestekspost 522020	Leverantie tegels ?	Bestekspost aangepast zie antwoord bij 9.
69	Inschrijffase	Nee	Inhoud	Bestekspost 522010	Het aantal te leveren tegels klopt niet	Correct, bestekspost aangepast zie antwoord bij 9.
70	Inschrijffase	Nee	Inhoud	Bestekspost 510220	Leverantie banden ?	Leverantie banden wordt toegevoegd aan bestekspost.
71	Inschrijffase	Nee	Inhoud	Bestekspost 510110	Kleur BSS ?	Idem als rijbaan/ rijweg, bestekpost aangepast, zie ook antwoord bij 13.
72	Inschrijffase	Nee	Contract	Bestek deel 3 01 09 01	Aansprakelijkheid. De aannemer verzoekt u deze te laten vervallen. Dit omdat de aannemer het onredelijk vindt dat deze risico's, door derden, voor rekening van de aannemer komen te liggen. (dit i.r.t. de tijds- en kostengevolgen).	Bepaling vervalt.
73	Inschrijffase	Nee	Inhoud	Bijlage 12 fasering	In deze bijlage staat fase 5 verder uitgesplitst in fase 5a t/m 5d. Tevens dient de oplevering hiervan in samenspraak gedaan te worden met de Gemeente en Wonen zuid. Echter wordt hier in detail niet meer over gesproken. Kan OG aangeven waar de inschrijver rekening mee dient te houden?	Bijlage 12 komt te vervallen.
74	Inschrijffase	Nee	Contract	Bestek deel 3 01 01 13	Lid 10: de aannemer verzoekt u deze laten vervallen. dit omdat de inschrijver het onredelijk vindt dat weersomstandig- en of terreinomstandigheden voor risico van de aannemer komen te liggen. (dit i.r.t. de tijds- en kostengevolgen).	Lid 10 komt te vervallen.
75	Inschrijffase	Nee	Contract	Bestek deel 3 01 01 13	lid 6 sub 1: wij verzoeken u dit te laten vervallen. Dit omdat het ter beschikking stellen van het werkterrein een verplichting is van de OG op grond van de overeenkomst. De verantwoordelijkheden van de aannemer t.a.v. aansprakelijkheden zijn al geregeld in par. 6 lid 9 van de UAV.	Lid 6 sub 1 blijft gehandhaafd.
76	Inschrijffase	Nee	Contract	Vergunningen	Kan OG bevestigen dat alle benodigde vergunningen door de OG aangevraagd zijn/worden?	De bouwvergunning, kapvergunningen en aanlegvergunning zijn door OG aangevraagd.
77	Inschrijffase	Nee	Inhoud	Nutsbedrijven	Zijn er afspraken gemaakt met de belanghebbende nutsbedrijven en is hier een planning van beschikbaar? Zo ja, kunt u deze aanleveren?	De werkzaamheden van de belanghebbende nutsbedrijven zijn al reeds uitgevoerd.
78	Inschrijffase	Nee	Inhoud	Opleveringsdata fasering	Zowel in het bestek deel 1.05 als in bijlage 12 fasering staan opleveringsdata per fase benoemd. Deze data zijn tegenstrijdig. Kan OG aangeven waar de inschrijver rekening mee dient te houden?	Bijlage 12 komt te vervallen.
79	Inschrijffase	Nee	Inhoud	kerncompetentie 1	Op 18-12-2020 heeft u een aankondiging geplaatst met daarin een wijziging m.b.t. kerncompetentie 1. Echter, als wij beide invulbijlagen vergelijken dienen wij het zelfde aan te leveren. Kan OG hier duidelijkheid in geven?	Zie vraag 2
80	Inschrijffase	Nee	Inhoud	Gasleiding t.p.v. Koolweg	Uit de aangeleverde informatie blijkt dat er ter plaatse van de Koolweg een gasleiding aanwezig is, waarbij sprake is van een beschermingszone. Hoe dienen wij hiermee om te gaan?	Werkzaamheden binnen de beschermingszone dienen voor uitvoering te worden afgestemd met gasunie.
81	Inschrijffase	Nee	Inhoud	Bodemonderzoek	Uit de aangeleverde informatie blijkt niet wat de verwachte kwaliteit van de vrijkomende grond is, getoetst aan het Besluit bodemkwaliteit. Kunt u aangeven wat de kwaliteit van de vrijkomende grond is (Achtergrondwaarde, Wonen of Industrie)?	Voor klasse landbouw natuur kan klasse AW2000 gelezen worden.

82	Inschrijffase	Nee	Inhoud	WSCS-OCE	De projectlocatie ligt in een historisch gebied waar mogelijk sprake is van niet-gesprongen explosieven in de ondergrond. Is er een Historisch Vooronderzoek conform de WSCS-OCE beschikbaar?	Nee dit is niet beschikbaar.
83	Inschrijffase	Nee	Inhoud	Archeologische waarden	In de aangeleverde gegevens is geen informatie opgenomen betreffende archeologische waarden. Kunt u middels een vooronderzoek of bureaustudie archeologie aantonen dat er geen sprake is van archeologische waarden?	Er is geen vooronderzoek of bureaustudie voor handen.
84	Inschrijffase	Nee	Inhoud	Bestek deel 2.2 post 711010	Dient de inschrijver deze materialen te leveren? Zo ja, graag aanpassen.	Ja conform bp 822010
85	Inschrijffase	Nee	Inhoud	Leverantie natuursteen Coble-stones	Kunt u bevestigen dat de natuursteen leveranties ter beschikking worden gesteld?	zie vraag 18.
86	Inschrijffase	Nee	Inhoud	kerncompetenties	is het mogelijk om voor kerncompetentie 1 een Bergbezinkbassin i.p.v. een betonnen vijver bak in te dienen bij de inschrijving?	Kerncompetentie 1 is gewijzigd in rectificatie. Een bergbezinkbassin wordt gezien als een gestorte civiele betonconstructie. Zie ook vraag 2.
87	Inschrijffase	Nee	Proces	Beoordeling plan van aanpak	Kunt u kenbaar maken welke disciplines zijn er vertegenwoordigt bij het beoordelen van het plan van aanpak?	Een externe van het ingenieursbureau, twee van de afdeling Openbare Ruimte en een van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling en Vastgoed
88	Inschrijffase	Nee	Inhoud	Leveranties materialen	Heeft de opdrachtgever rekening gehouden met de te leveren materialen i.r.t. de doorlooptijd van de planning?	Ja
89	Inschrijffase	Nee	Contract	Bestek deel 1.05	Op grond van de aanbestedingswet en voorschrift 3.9D gids proportionaliteit verlangt de aanbestedende dienst geen aansprakelijkheid die op geen enkele manier gelimiteerd is. Doordat opdrachtgever in deel 1 05 lid 5 van het bestek een ongelimiteerde boete introduceert handelt opdrachtgever in strijd met de aanbestedingswet. Inschrijver wil de opdrachtgever derhalve verzoeken om de boete te maximaliseren.	Bij overschrijding van de in lid 3 genoemde termijn bedraagt de korting, zoals bedoeld in par. 42 lid 2 van de U.A.V. 2012, zal voor deel 1 een korting worden toegepast van 0,05% van de aanneemsom, met een minimum van EUR 2.500,- per kalenderdag en voor deel 2 een korting worden toegepast van 0,05% van de aanneemsom, met een minimum van EUR 1.500,- per kalenderdag. De boete wordt verbeurd zonder dat deswege ingebrekestelling nodig is.
90	Inschrijffase	Nee	Contract	COVID-19	Op 11 maart 2020 heeft de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) het coronavirus erkend als pandemie ("WHO Director-General's opening remarks at the media briefing on COVID-19"). De adviezen van het RIVM volgen elkaar de afgelopen dagen in sneltreinvaart op. Hoewel de opdrachtnemer verantwoordelijkheid dient te nemen voor de veiligheid en gezondheid op het werk, kunnen wij op dit moment de mogelijke gevolgen van de coronacrisis in onze aanbiedingen niet overzien. Wij stellen voor om eventuele toekomstige corona-effecten zoals grootschalige personeelsuitval, sluiten grenzen, lock down situaties etc. die op dit moment niet voorspelbaar laat staan kwantificeerbaar zijn te beschouwen conform de UAV 2012 en treden we op het moment van optreden met de opdrachtgever in gesprek om op een constructieve, gezamenlijke wijze de situatie nader te beschouwen c.q. de gevolgen (tijd en geld) voor het project zo veel mogelijk te beperken. Graag horen wij uw reactie op ons voorstel.	Als er zich tijdens de uitvoering onvoorziene zaken in relatie tot COVID-19 voordoen, zullen we in overleg treden.
91	Inschrijffase	Nee	Inhoud	Bestek deel 2.1 07 / deel 3 01 11 01	Werken die in elkaar grijpen, kunt u aangeven wanneer deze werkzaamheden plaatsvinden en wat het tijdsbestek is? In hoeverre strookt dit met ons tijdsbestek voor dit werk?	Voorlopige planningen worden ter informatie toegevoegd bij deze Nvl.
92	Inschrijffase	Nee	Inhoud	Bijlage 12 fasering en bestek deel 1.05	In hoeverre is er een optimalisatie mogelijk in de fasering met behoudt van de gestelde voorwaarden van het bestek?	Fasering mag zo veel mogelijk geoptimaliseerd worden, opleverdata voor de verschillende fases blijven hierin leidend. Bijlage 12 komt te vervallen.
93	Inschrijffase	Nee	Inhoud	Plan van Aanpak	Kunt u bevestigen dat het plan van aanpak 6 pagina's mag bevatten exclusief voorblad en inhoudsopgave?	Ja dat kunnen wij bevestigen. Hieraan toevoegen exclusief tijdspad/balkenplanning. Zie ook vraag 138.
94	Inschrijffase	Nee	Contract	Documenten inschrijving	Zijn er restricties m.b.t. het indienen van de bijlagen bij de inschrijving?	Voor de bijlage gelden geen verdere restricties m.b.t. format of aantal, dan beschreven in de aanbestedingsleidraad en deze nota van inlichtingen. Zie ook vraag 93.
95	Inschrijffase	Nee	Inhoud	ACAD tekeningen	Kunt u de AutoCAD tekeningen ter beschikking stellen?	Deze wordt na gunning verstrekt.
96	Inschrijffase	Nee	Juridisch	Tendered Eisen vraag 5 en 10	Beide vragen gaan over valse verklaringen. Is het de bedoeling van de aanbestedende dienst om twee vragen met gelijke inhoud te stellen? Bij vraag 5 dient het UEA als bewijslast, bij vraag 10 is geen specifiek document benoemd. Graag uw reactie in deze.	Deze eis (uitsluitingsgrond) is abusievelijk 2 x opgenomen. In eerste instantie dient het UEA naar waarheid ingevuld en ondertekend te worden. De gedragverklaring aanbesteden (GVA) zal als bewijsmiddel opgevraagd worden aan de inschrijver met de economisch meest voordelige inschrijving op basis van de beste prijs/kwaliteit.
97	Inschrijffase	Nee	Juridisch	Tendered (Eisen) vraag 6 en 8	U vraagt bij in te dienen Eisen onder 6 een COVOG-verklaring. Volstaat het ook dat inschrijver hier een GVA indiend?	In eerste instantie dient het UEA naar waarheid ingevuld en ondertekend te worden. De gedragverklaring aanbesteden (GVA) zal als bewijsmiddel opgevraagd worden aan de inschrijver met de economisch meest voordelige inschrijving op basis van de beste prijs/kwaliteit.
98	Inschrijffase	Nee	Juridisch	Tendered Eisen, vraag 7 Geen valse verklaringen	Welk bewijsstuk verlangd in deze?	In eerste instantie dient het UEA naar waarheid ingevuld en ondertekend te worden. De gedragverklaring aanbesteden (GVA) zal als bewijsmiddel opgevraagd worden aan de inschrijver met de economisch meest voordelige inschrijving op basis van de beste prijs/kwaliteit.

99	Inschrijffase	Nee	Proces	Aanbestedingsleidraad, 3,1 Inlichten	Is het toegestaan dat inschrijvers na 18 januari 2021 vragen stellen n.a.v. de NVI, gekoppeld aan de aanbestedingsstukken? Zo nee, hoe moeten inschrijvers omgaan met vragen die in een later stadium zijn ontstaan?	Zie vraag 7.
100	Inschrijffase	Nee	Inhoud	Aanbestedingsleidraad paragraaf 5.2	Graag ten aanzien van de kosten welke gepaard gaan met de invulling van de EMVI in de praktijk een (of meerdere) bestekpost opnemen in deel 2.2 van het bestek.	Bestekspost toegevoegd, betreffende bestekspost 910050.
101	Inschrijffase	Nee	Inhoud	Aanbestedingsleidraad paragraaf 6.12	Graag het SROI percentage wijzigen in 7% van de loonkosten vanwege een kapitaalintensief project.	Als het om een kapitaalintensief project dan wel diensten gaat, dan geldt 2% van de opdrachtwaarde, conform het beleid Social return Zuid-Limburg. In een kapitaalintensief project bedraagt de verhouding materiaal/arbeid minimaal 70/30%. Vooralsnog is de inschatting dat in deze opdracht de materialen niet meer dan 60% bedragen. Tevens mag de verplichting breder binnen de bedrijfsvoering van opdrachtnemer worden ingevuld dan alleen op onderliggende opdracht, zolang het verband houdt met het voorwerp van de opdracht. De Social Return verplichting dient binnen de looptijd van de opdracht (inclusief eventuele verlengingen en onderhoudstermijn) te worden gerealiseerd. Op basis van de opdrachtomschrijving zien wij voldoende kansen liggen voor de doelgroep Social return, bijvoorbeeld in de inzet van verkeersregelaars. U maakt hierover na gunning afspraken met de Coördinator Social return van WSP Parkstad, welke u kan adviseren en begeleiden in de mogelijkheden van invulling.
102	Inschrijffase	Nee	Inhoud	bepalingen 51.4 / 51.5 beplantingen	Deze worden door derden uitgevoerd, deze bepalingen hebben geen betrekking op de werkzaamheden in het bestek.	Correct.
103	Inschrijffase	Nee	Inhoud	Bepaling 22.07.99 lid 02-03	Er wordt zowel voor zand als klei een zelfde volumieke massa gerekend?	Dit blijft ongewijzigd.
104	Inschrijffase	Nee	Inhoud	Bepaling 01.23.01	Kan er een bestekpost in deel 2.2 worden opgenomen, zodat de inschrijvers de kosten welke gepaard gaan met de communicatie hierin kunnen opnemen?	Bestekspost toegevoegd zie 910050.
105	Inschrijffase	Nee	Inhoud	Deel 2.2	Kan er een (of meerdere) bestekposten aan deel 2.2 worden toegevoegd waarin de inschrijvers de kosten welke gepaard gaan met de EMVI invulling kunnen opnemen?	Zie vraag 100.
106	Inschrijffase	Nee	Inhoud	Deel 2.1 lid 01	De tekeningen ter informatie zijn niet als zodanig bijgevoegd. Zijn deze onder een andere naam of als andere tekening bijgevoegd. Indien deze tekeningen van belang zijn graag alsnog aanleveren.	De ontbrekende tekeningen zullen in deze NvI worden toegevoegd.
107	Inschrijffase	Nee	Inhoud	deel 1 lid 05-1	Er wordt verwezen naar bijlage 10. Dit zou bijlage 12 moeten zijn.	Omschrijving wordt aangepast, bijlage 12 komt te vervallen.
108	Inschrijffase	Nee	Inhoud	Bijlage 12: Faseringen	Kunt u een legenda aan de tekeningen toevoegen?	Bijlage 12 komt te vervallen.
109	Inschrijffase	Nee	Inhoud	Bestek: post 07	Wat wordt bedoeld met maatschappelijk cluster? Bedoelt u hier de bouw MFA Treebeek?	Omschrijving wordt aangepast.
110	Inschrijffase	Nee	Inhoud	Aanbestedingsleidraad Sub criteria 2B	Beschikt u over een planning van de bouw MFA Treebeek en woningen Treebeekplein? Kunt u deze met ons delen?	Zie vraag 91.
111	Inschrijffase	Nee	Inhoud	Leidraad 2.2 tijdsbepaling en Bestek 04 Algemene beschrijving	In de leidraad staat dat beplantingswerkzaamheden dienen uitgevoerd te worden in het plantseizoen (van 15 november tot 15 maart.) In het bestek staat dat beplanting aanbrengen door derden wordt uitgevoerd. Mogen wij er van uitgaan dat dit geen raakvlakken heeft met ons werk?	Ja, enkel afstemming.
112	Inschrijffase	Nee	Inhoud	Leidraad 2.2 tijdsbepaling en Bestek 04 Algemene beschrijving	Verwijderen van beplanting: bent u zich ervan bewust dat het contract begint in het broedseizoen (15 maart- 15 juli)	Ja
113	Inschrijffase	Nee	Inhoud	Tekeningen ZB_183_TO-04 en Bestek Post 07: Verplanten Lindes	Op welk moment worden de drie zilverlindes (uitvoering door derden) verplant? Voor start broedseizoen (15 maart)?	Deze zijn al verplaatst.
114	Inschrijffase	Nee	Inhoud	Leidraad subcriterium 2B: Verkeersplan	Zijn er rijbeperkingen/tijden aangaande vrachtverkeer binnen de bebouwde kom van de gemeente Brunssum?	Onder normale werktijden gelden geen aanvullende restricties.
115	Inschrijffase	Nee	Inhoud	ZB-183 TO 03.01 Overzichttekening Rioleringsplan inclusief K&L	Kunt u een legenda aan de tekeningen toevoegen?	Betreft een overzichttekening van de aan te leggen rioleringen, blad 1 en 2. Met ter info de Klic. Legenda wordt toegevoegd na gunning.

116	Inschrijffase	Nee	Proces	Aanbestedingsleidraad-Planning	In de periode van de publicatie op Tendered tot de Uiterste termijn voor indienen vragen met betrekking tot het verkrijgen van nadere inlichtingen zit het kerstrecs van 2 weken en gelden er beperkende maatregelen t.a.v. de bestrijding van Covid-19. Om tot een kwalitatieve hoogwaardige inschrijving te komen stellen wij voor: 1. Een extra ronde Nvl inplannen; 2. De uiterste termijn voor ontvangst van Inschrijvingen verplaatsen naar 9 februari.	Zie vraag 7.
117	Inschrijffase	Nee	Inhoud	Aanbestedingsleidraad-Gunningscriterium plan van aanpak	Op welke wijze zijn de omwonenden en overige stakeholders betrokken met het ontwerp en voorbereiding van de inrichting van de Treebeekplein?	Middels een participatietraject.
118	Inschrijffase	Nee	Inhoud	Aanbestedingsleidraad-Gunningscriterium plan van aanpak	Op welke wijze is er gecommuniceerd naar de omwonenden en overige stakeholders over de inrichting van de Treebeekplein?	Middels een participatietraject.
119	Inschrijffase	Nee	Inhoud	Aanbestedingsleidraad-Gunningscriterium plan van aanpak	Welke communicatiemiddelen zijn er gebruikt om de stakeholders te informeren over het ontwerp en de voorbereiding van de inrichting van de Treebeekplein?	Middels een participatietraject.
120	Inschrijffase	Nee	Inhoud	Aanbestedingsleidraad-Gunningscriterium plan van aanpak	Op welke wijze verkrijgen wij inzicht in de voortgang van de planning van de Bouw MFA Treebeek en de Bouw van woningen aan de Treebeekplein?	Zie vraag 91.
121	Inschrijffase	Nee	Inhoud	Aanbestedingsleidraad-Gunningscriterium plan van aanpak	Kan OG aan inschrijver aangeven wat hij verstaat onder ontzorgen? Bedoeld u hiermee dat het benodigde uren van OG t.a.v. begeleiding uitvoering geminimaliseerd wordt?	Met ontzorgen wordt bedoeld: uit handen nemen. Taken die opdrachtnemer uit handen neemt van opdrachtgever, welke inbegrepen (inclusief) zijn in de inschrijfprijs.
122	Inschrijffase	Nee	Inhoud	bestek deel 3 par 24 02 08	Is met de gegevens in deze paragraaf rekening gehouden met de daadwerkelijke beschikbare ruimte in het veld? Indien de beschikbare ruimte er niet is en er smallere sleuven toegepast dienen te worden, worden door OG nieuwe sterkte berekeningen van het riool gemaakt?	Ja
123	Inschrijffase	Nee	Inhoud	bestek deel 2.2 post 952010	in leidraad staat aangegeven dat we meerwaarde kunnen bieden met de hoeveelheid beschikbare parkeerplaatsen tijdens de aanleg van het Treebeekplein. Hoe verhoudt zich dit met de stelpost? Worden de kosten van de meerwaarde uit het PvA hier op verrekend? of dienen we in het PvA geen rekening te houden met de parkeerplaatsen voor wellness?	Met BijHoen fitness&Wellness zijn specifieke afspraken gemaakt over tijdelijke parkeerplaatsen. De kosten voor de meerwaarde worden niet op deze stelpost verrekend.
124	Inschrijffase	Nee	Inhoud	bestek 2.2 post hfdst 80/81	betreft de TBS posten waar aansturing door aannemer dient plaats te vinden. Kunt u (een percentage) aangeven om hoeveel deelopdrachten het gaat? Dit om een goede inschatting te kunnen maken van de hoeveelheid benodigde uitvoering voor deze uren.	Bp komen te vervallen.
125	Inschrijffase	Nee	Inhoud	bestek 2.2 post 420110	op welke fundering of welke materiaal worden deze platen aangebracht? Zitten er hijsvoorzieningen in deze platen?	Op fundering conform bp 420001; er zijn geen hijsvoorzieningen meegenomen in de betonplaten.
126	Inschrijffase	Nee	Inhoud	bestek 2.2 post 1214 en 1215	zit (een deel 1282+124 m2) op de funderingslaag van beton vastgeplakt? Deze asfalt dient gefreesd en geschraapt te worden. kunt u hier afzonderlijke posten voor opnemen?	Besteksposten worden aangepast in te frezen asfalt.
127	Inschrijffase	Nee	Inhoud	bestek 2.2 post 121110/20	is de funderingslaag van beton gewapend? Dient deze eerst gebroken te worden? zo ja, graag aanpassen in de bestekstekst.	Dit is niet bij OG bekend
128	Inschrijffase	Nee	Inhoud	bestek deel 2.2. post 106010	kunt u uitsplitsen voor welke bestaande bomen dan wel kroonprotectie, stam- of wortelprotectie aangebracht te worden?	Op aanwijziging OG tijdens uitvoering.
129	Inschrijffase	Nee	Inhoud	Tekening ZB_183_TO 03 rioleringsplan blad 1 van 2	het realiseren van de infiltratievoorziening incl. de streng IT400 is op deze manier technisch niet uitvoerbaar gezien het hoogteverschil i.c.m. de naast gelegen boom. Kan OG aangeven hoe men hiermee om dient te gaan?	OG is van mening dat wel mogelijk is, bestek en tekeningen worden niet aangepast.
130	Inschrijffase	Nee	Inhoud	Bestek deel 2.2 post 300020	Deze post is niet af te prijzen. Er wordt enkel naar het riool van hoofdstuk 32 verwezen. Hoe om te gaan met voorzieningen tbv het aanbrengen van het infiltratie riool? Kan dit dubbelzijdig of zelfs enkelzijdig? Hoe te verrekenen indien er meerdere strengen in 1 sleuf worden aangebracht? Graag deze post aanpassen c.q. verduidelijken.	Maatregelen zijn ter keuze aannemer. Bestekspost wordt aangepast.
131	Inschrijffase	Nee	Inhoud	Bestekpost 321012, 321022, 321032, 321042, 321052, 322012, 322022, 322032, 324012, 324022, 324032	Dient het vulzand voor grondverbetering geleverd te worden?	Ja

132	Inschrijffase	Nee	Inhoud	Bestekpost 311014, 321014, 321024, 321034, 321045, 322014, 322024, 322034, 324016, 324027, 324037, 410005	Aanvullen sleuf is incl. afvoeren en stortkosten overtollige grond. Kan dit materiaal naar een verwerkingsplaats van de gemeente worden vervoerd? Indien het materiaal (toch) afgevoerd dient te worden, kan uit worden gegaan van klasse AW2000? Wordt deze insitu AP04 onderzocht volgens stelpost 953010? Zo nee, kunnen hier bestekposten voor worden voorzien?	Grond kan naar verwachting niet naar een verwerkingslocatie van de gemeente. Aannemer kan uitgaan van maximaal klasse AW2000. Aanvullend grondonderzoek indien noodzakelijk wordt op stelpost verrekend.
133	Inschrijffase	Nee	Inhoud	Bestekpost 241010 t/m 241130, 251110	Grond ontgraven is incl. afvoeren en stortkosten. Kan dit materiaal naar een verwerkingsplaats van de gemeente worden vervoerd? Indien het materiaal (toch) afgevoerd dient te worden, kan uit worden gegaan van klasse AW2000? Wordt deze insitu AP04 onderzocht volgens stelpost 953010? Zo nee, kunnen hier bestekposten voor worden voorzien?	Grond kan naar verwachting niet naar een verwerkingslocatie van de gemeente. Aannemer kan uitgaan van maximaal klasse AW2000. Aanvullend grondonderzoek indien noodzakelijk wordt op stelpost verrekend.
134	Inschrijffase	Nee	Inhoud	Bestekpost 202130	Hoeveelheid resultaatsverplichting en hoeveelheid ter inlichting komen niet overeen. Kunt u dit aanpassen?	Bestekspost gewijzigd.
135	Inschrijffase	Nee	Inhoud	Bestekpost 202030-202040	De hoeveelheid komt niet overeen met bestekpost 202010-202020. Is dit juist?	Betreffen vervoersposten tbv de vrijkomende grond bij besteksposten 201010 t/m 201040 gezamenlijk 1580m3 vrijkomende grond. 655m3 ten behoeve van hergebruik en 925m3 afvoeren (655+925=1580).
136					De tendertijd is zeer krap en u vraagt extreem veel. Kan het tijdstip van indienen verruimd worden met ca weken.	De tendertijd voldoet ruim aan de gestelde minimum termijnen. Uiterste termijn voor ontvangst van de inschrijving wordt verplaatst. Zie ook vraag 7.
137					De uitvoeringstijd is zeer krap, eigenlijk onrealistisch. Graag meer tijd geven voor de voorbereiding en uitvoering.	Opleverdata worden aangepast, deel 1 voor 30 september en deel 2 voor 30 augustus.
138					U vraagt een uitgebreide balkenplanning. Mag dit op een bijlage als A0. Nu zijn enkel a4-tjes toegestaan	De balkenplanning mag als bijlage in A0 aangereikt worden. Zie antwoord op vraag 93.
139					De genoemde data in alle documenten stroken niet met elkaar, wat is de waarheid ?	Onduidelijk is welke data u bedoeld. De data in de aanbestedingsleidraad en aanpassingen hierop in de nota van inlichtingen zijn leidend.
140				bestekspost 950020	Hier wordt als leverancier: van Douveren vermeld. Deze fabriek is in juli 2020 failliet verklaard. Kan de opdrachtgever waarborgen dat de metselstenen alsnog geleverd kunnen worden?	Uitgangspunt voor ON is nieuw te leveren straatbakstenen volgens stelpost. Uitgaan van nieuw te leveren (omgebakken) stenen vanuit steenfabriek Douveren/Urbriks te Eygelshoven (hebben doorstart gemaakt), kosten worden verrekend op stelpost 950020.
141					Dient de in het werk gestorte beton tbv. Tredes en vijfervloer monoliet afgewerkt te worden? Zo ja, dient er dan een anti-slip voorziening meegenomen te worden?	Ja. Ani-slip voorzieningen zijn niet noodzakelijk.
142				Bestekspost 483020	De kopmaat en lengte van het gevraagde hout is bij deze houtsoort niet realistisch en niet leverbaar. Graag een realistische kopmaat opgeven of een andere houtsoort voorschrijven	Houtsoort is aangepast.
143				Bestekspost 483020	Hoe dient de blinde bevestiging geconstrueerd te worden? Een blinde bevestiging tussen staal en hout maken is iets wat normaliter niet voorkomt.	Bestekpost aangepast.
144				Bestekspost 482010	Circulaire materialen vrijgekomen uit projecten uit de omgeving, kan opdrachtgever aangeven bij welke projecten dit vrijkomt?	Leverantie is verplaatst naar de stelpost.
145					In deel 2.2 zijn geen posten opgenomen voor de verkeersmaatregelen. dienen de kosten t.a.v. de verkeersmaatregelen opgenomen te zijn in het verkeersplan omdat dit deel uitmaakt van het plan van aanpak of worden hiervoor bestekposten opgenomen? hoe ziet de OG dit?	Besteksposten 103000, 103020 en 103030 ten behoeve van het treffen van tijdelijke verkeersmaatregelen zijn toegevoegd.
146					Heeft de OG een kapvergunning verzorgd m.b.t. de Flora en Fauna? deze is van belang op het moment dat er eventueel gekapt zal moeten worden.	Ja
147				Bestekspost 453020		Bestekspost wapening doormiddel van knopen wordt vervangen door leveren en aanbrengen Polyfleece SX 1000, waterdichtingsmembraan. Ten behoeve van het waterdicht afwerken van de vijverbodem.
148				Bestekspost 531010		Fractie van het te leveren en aan te brengen Grauwacke is aangepast.