

Behoort bij: BRU 2020 - 183

Inrichten Treebeekplein

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2015) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	Voorbereidende en opruimingswerkzaamheden				
10	Voorbereidende werkzaamheden				
100	0-meting bestaande bebouwingen				
100010	0-meting bestaande bebouwing.	EURO	1,00V		
101	Inrichting tijdelijk depot				
101010	Aanbrengen tijdelijke bouwhekken/poort om depot	EUR	N		
101020	Instandhouden tijdelijke bouwhekken/poort om depot	EUR	N		
101030	Verwijderen tijdelijke bouwhekken/poort om depot	EUR	N		
102	Opschonen terrein				
102010	Schonen terrein.	EUR	N		
103	Voorzieningen bereikbaarheid				
103000	Maken tekening(en) t.b.v. verkeersmaatregel(en).	EUR	N		
103010	Toepassen houten schotten t.b.v. voetgangers.	EUR	N		
103020	Toepassen omleidingsroutes.	EUR	N		
103030	Afzettingen ten behoeve van veiligheid	EUR	N		
103040	Inspecteren verkeersmaatregelen.	EUR	N		
104	Vuilcontainers				
104010	Inzamelen en terugbrengen restafval containers	EUR	N		
105	Maatregelen ten behoeve van Nutsvoorzieningen				
105010	KLIC-meldingen	EUR	N		
105020	Graven proefsleuf.	st	50,00V		
105030	Voorzieningen tbv bestaande kabels en leidingen	EUR	N		
106	Beschermen bestaande bomen				
106010	Toepassen kroon/stam/wortelbescherming	st	29,00V		
11	Her te gebruiken materialen				
1100	<u>Vervoeren bestratingsmaterialen vrijgek. bij sloop</u>				
110010	Vervoeren tegels naar plaats van verwerking	m2	150,00V		
1110	<u>Transport en zagen betonplaten tbv keermuren</u>				
111010	Zagen betonplaten vloerdelen flats	m	60,00V		
111020	Vervoeren gezaagde betonplaten, 100x200x20cm	st	60,00V		
1120	<u>Transport vloerplaten tbv vijfverbodem</u>				
112010	Vervoeren vloerdelen betonplaten, 200x200x20cm	st	50,00V		
1130	<u>Conserveren wapeningsstaal</u>				
113010	corrosiebescherming voor betonijzer	m2	170,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1140	<u>Transport trappen naar Emmapark</u>				
114010	Vervoeren vloerdelen betonplaten, trappen beton	st	28,00V		
12	Opruimingswerkzaamheden				
120	Verwijderen groen				
1200	<u>Bomen</u>				
120010	Verwijderen bomen, tot ca. 0,2 m	st	16,00V		
120020	Verwijderen bomen, van 0,20 tot ca. 0,30 m	st	4,00V		
120030	Verwijderen bomen, van 0,30 tot ca. 0,50 m	st	9,00V		
120040	Verwijderen bomen, van 0,50 tot ca. 1,00 m	st	3,00V		
1201	<u>Begroeiing</u>				
120110	Verwijderen begroeiing, tot 2.00m	are	4,40V		
120120	Verwijderen begroeiing, hoogte 2.00 tot 5.00m	are	8,50V		
1202	<u>Gras/gazon</u>				
120210	Frezen gras/gazon	are	71,60V		
121	Verwijderen verhardingen				
1210	<u>Opsluitingen en inritbanden</u>				
121000	Opnemen. opsluitbanden, 100x200mm (hergebruik)	m	28,00V		
121010	Opbr./afv. opsluitbanden, 100x200mm	m	297,00V		
121020	Opbr./afv. opsluitbanden, 120x600mm	m	65,00V		
121030	Opbr./afv. trottoirbanden, 180/200x250mm	m	1.025,00V		
121040	Opbr./afv. inritbanden, 180/200x650x500mm	m	41,00V		
1211	<u>Fundering</u>				
121110	Verwijderen funderingslaag van beton (160mm)	m2	1.282,00V		
121120	Verwijderen funderingslaag van beton (220mm)	m2	124,00V		
121140	Verwijderen teervrije funderingslaag (klinkers).	m2	525,00V		
1212	<u>Verwijderen elementenverharding -betonstraatstenen</u>				
121200	Opbreken betonstraatstenen KF rijbaan- hergebruik	m2	160,00V		
121210	Opbreken betonstraatstenen KF plateau - hergebruik	m2	28,00V		
121220	Opbr./afv. betonstraatstenen keiformaat.	m2	1.250,00V		
121230	Opbr./afv. betonstraatstenen dubbele streklaag.	m	895,00V		
1213	<u>Verwijderen elementenverharding - betontegels</u>				
121310	Opnemen betontegels 300x300x50mm (hergebruik).	m2	365,00V		
121320	Opbr./afv betontegels 300x300x50mm.	m2	660,00V		
1214	<u>Asfalt teerhoudend</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
121410	Frezen en afv. teerhoudend asfalt, 40mm	m2	2.014,00V		
121420	Frezen en afvoeren teerhoudend asfalt, 90mm.	m2	1.090,00V		
121430	Frezen en afvoeren teerhoudend asfalt, 300mm.	m2	275,00V		
1215	<u>Asfalt teervrij</u>				
121510	Frezen teervrij asfalt, 50mm.	m2	2.014,00V		
121520	Frezen teervrij asfalt, 140mm.	m2	178,00V		
121530	Frezen teervrij asfalt, 190mm.	m2	180,00V		
1218	<u>Halfverharding</u>				
121810	Verwijderen van halfverharding.	m2	36,00V		
123	Verwijderen riolering				
1230	<u>Hoofdriool</u>				
123010	Verwijderen riolering 300/400/500 mm	m	310,00V		
1232	<u>Verwijderen kolken</u>				
123200	Reinigen kolken, straat- en trottoirkolken.	st	40,00V		
123220	Verwijderen en afvoeren kolken	st	40,00V		
1233	<u>Verwijderen huis en kolkaansluiting</u>				
123310	Verwijderen en afvoeren keramische buis.	m	195,00V		
123320	Verw. en afv. kolkleiding, PVC ø125 mm .	m	190,00V		
123330	Aanvullen sleuf, opgeheven huisaansluitingen.	m	385,00V		
124	Verwijderen straatmeubilair				
1240	<u>Schanskorf</u>				
124010	Verwijderen schanskorf.	m	34,00V		
1241	<u>Terreinmeubilair</u>				
124110	Verwijderen gaashekwerk, palen van staal.	m	34,00V		
124120	Opnemen voetbaldoelen.	st	2,00V		
124130	Opnemen palen (kunststof).	st	28,00V		
124140	Opnemen afvalbak Capitole.	st	3,00V		
124150	Verwijderen zitbanken (met rugleuning).	st	1,00V		
124160	Verwijderen zitbanken (zonder rugleuning).	st	2,00V		
124170	Opnemen verkeersbordpaal, inclusief bord.	st	6,00V		
124180	Verwijderen fietsenbeugel.	st	9,00V		
124190	Opnemen kunstwerk	st	1,00V		
2	Grondwerk				
20	Grondwerk trappen, taluds en vijver				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
201	Ontgraven grond en zand				
2010	<u>Ontgraven grond</u>				
201010	Grond ontgraven uit terrein, tot 1.00m diepte	m3	145,00V		
201020	Grond ontgraven uit terrein, tot 1.00--2.0m diepte	m3	745,00V		
201030	Grond ontgraven uit terrein, tot 2.00-3.00m diepte	m3	590,00V		
201040	Grond ontgraven uit terrein, 3.00-3.80 m diepte	m3	100,00V		
2011	<u>Ontgraven zand</u>				
201110	Zand ontgraven uit terrein, tot 1.00m diepte	m3	70,00V		
201120	Zand ontgraven uit terrein, 1.00--2.0m diepte	m3	390,00V		
202	Vervoeren en opslaan in tijdelijk depot/ afvoeren				
2020	<u>Grond vervoeren en verw. in depot / afvoeren grond</u>				
202010	Grond vervoeren naar tijdelijk depot	m3	655,00V		
202020	Grond verwerken in tijdelijk depot	m3	655,00V		
202030	Grond afvoeren	m3	925,00V		
202040	Grond verwerken in terrein.	m3	925,00V		
2021	<u>Zand vervoeren en verwerken in depot</u>				
202110	Zand vervoeren naar tijdelijk depot	m3	210,00V		
202120	Zand vervoeren naar plaats van verwerking	m3	245,00V		
202130	Zand verwerken in tijdelijk depot	m3	210,00V		
21	Grondwerk groenvakken parkdelen				
211	Ontgraven grond en zand				
2110	<u>Ontgraven grond</u>				
211010	Ontgraven leeflaag uit terrein, tot 0.50m diepte	m3	405,00V		
211020	Grond ontgraven uit terrein, tot 1.00m diepte	m3	570,00V		
211030	Grond ontgraven uit terrein, tot 1.00--2.0m diepte	m3	220,00V		
2111	<u>Ontgraven zand</u>				
211110	Zand ontgraven uit terrein, tot 1.00m diepte	m3	310,00V		
212	Vervoeren en ontgraven uit tijdelijk depot				
2120	<u>Grond vervoeren en ontgraven uit depot</u>				
212010	Grond ontgraven uit tijdelijk depot	m3	355,00V		
212020	Grond vervoeren grond	m3	355,00V		
2121	<u>Zand vervoeren en ontgraven uit depot</u>				
212110	Zand ontgraven uit tijdelijk depot	m3	135,00V		
212120	Zand vervoeren	m3	135,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
213	Verwerken grond en zand				
2130	<u>Verwerken grond</u>				
213010	Grond verwerken in bekleding, laagdikte tot 0.10m	m3	145,00V		
213020	Grond verwerken in bekleding, 0.10 tot 0.25m	m3	60,00V		
213030	Grond verwerken in bekleding, 0.25 tot 0.50m	m3	230,00V		
213040	Grond verwerken in bekleding, laagdikte 0.50m	m3	965,00V		
213050	Grond verwerken in bekleding, 0.50 tot 1.00m	m3	90,00V		
213060	Grond verwerken in bekleding, van 1.00 tot 1.50m	m3	60,00V		
2131	<u>Verwerken zand</u>				
213110	Zand verwerken in bekleding, 0.50 tot 1.00m	m3	445,00V		
22	Grondwerk parkpaden				
221	Ontgraven grond en zand				
2210	<u>Ontgraven grond</u>				
221010	Grond ontgraven uit cunet, tot 0.25m diepte	m3	130,00V		
221020	Grond ontgraven uit cunet, 0.25 tot 0.50m diepte	m3	25,00V		
221030	Grond ontgraven uit cunet, 0.50 tot 1.00m diepte	m3	195,00V		
2211	<u>Ontgraven zand</u>				
221110	Zand ontgraven uit cunet, laagdikte 0.10m	m3	5,00V		
221120	Zand ontgraven uit cunet, laagdikte 0.85m	m3	50,00V		
222	Vervoeren en opslaan in tijdelijk depot/ afvoeren				
2220	<u>Grond afvoeren en verwerken op ontwikkellocatie</u>				
222010	Grond afvoeren	m3	350,00V		
222020	Grond verwerken in terrein.	m3	350,00V		
2221	<u>Zand vervoeren en ontgraven uit depot</u>				
222110	Zand vervoeren vrijgekomen uit depot	m3	130,00V		
222120	Zand ontgraven uit tijdelijk depot	m3	130,00V		
223	Verwerken grond en zand				
2231	<u>Verwerken zand</u>				
223110	Zand verwerken in cunet, laagdikte tot 25cm	m3	45,00V		
223120	Zand verwerken in cunet, laagdikte 25 tot 50cm	m3	10,00V		
223130	Zand verwerken in cunet, laagdikte 50 tot 100cm	m3	125,00V		
23	Grondwerk parkeertuinen en bomenpleinen				
231	Ontgraven grond en zand				
2310	<u>Ontgraven grond</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
231010	Grond ontgraven uit cunet, tot 0.50m diepte	m3	485,00V		
2311	<u>Ontgraven zand</u>				
231110	Zand ontgraven uit cunet, laagdikte var. tot 0.35m	m3	365,00V		
232	Vervoeren en opslaan in tijdelijk depot/ afvoeren				
2320	<u>Grond afvoeren en verwerken op ontwikkellocatie</u>				
232010	Grond afvoeren	m3	485,00V		
232020	Grond verwerken in terrein.	m3	485,00V		
2321	<u>Zand vervoeren en ontgraven uit depot</u>				
232120	Zand verwerken in tijdelijk depot	m3	285,00V		
233	Verwerken grond en zand				
2331	<u>Verwerken zand</u>				
233110	Zand verwerken in cunet, laagdikte tot 50cm	m3	80,00V		
24	Grondwerk cunetten rijwegen en parkeren				
241	Ontgraven grond en zand				
2410	<u>Ontgraven grond</u>				
241010	Grond ontgraven/afvoeren uit cunet, tot 0.25m	m3	35,00V		
241020	Grond ontgraven/afvoeren uit cunet, diepte 0.53m	m3	80,00V		
2411	<u>Ontgraven zand</u>				
241110	Zand ontgraven/afvoeren uit cunet, tot 25cm	m3	55,00V		
241130	Zand ontgraven/afvoeren uit cunet, 25 tot 45cm	m3	455,00V		
242	Vervoeren en ontgraven uit depot				
2421	<u>Zand vervoeren en ontgraven uit depot</u>				
242110	Zand vervoeren vanaf depot naar verwerking	m3	230,00V		
242120	Zand ontgraven uit tijdelijk depot	m3	230,00V		
243	Verwerken grond en zand				
2431	<u>Verwerken zand</u>				
243110	Zand verwerken in cunet, laagdikte 10cm	m3	30,00V		
243120	Zand verwerken in cunet, laagdikte 10 tot 15cm	m3	70,00V		
243130	Zand verwerken in cunet, laagdikte 25cm	m3	130,00V		
25	Grondwerk Uranusstraat-Treebeekplein-Koolweg				
251	Ontgraven zand				
2511	<u>Ontgraven zand</u>				
251110	Zand ontgraven/afvoeren uit cunet, tot 30cm	m3	85,00V		
252	Vervoeren en ontgraven uit depot				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
2520	<u>Grond vervoeren en ontgraven uit depot</u>				
252010	Grond ontgraven uit tijdelijk depot	m3	305,00V		
252020	Grond vervoeren	m3	305,00V		
253	Verwerken grond				
2530	<u>Verwerken grond</u>				
253010	Grond verwerken in bekleding, laagdikte 0.05m	m3	15,00V		
253020	Grond verwerken in bekleding, 0.20m	m3	60,00V		
253030	Grond verwerken in bekleding, laagdikte 0.50m	m3	230,00V		
3	Riolering				
30	Vorbereidende werkzaamheden				
300010	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool.	EUR		N	
300020	Treffen voorzieningen inkalven sleuf (riolering).	EUR		N	
31	Infiltratievoorziening - zuidzijde buffer				
311010	Leveren en aanbrengen van infiltratiepakket	m	87,00V		
32	Leveren en aanbrengen rioolbuizen				
321	HWA riolering				
321010	Leveren en aanbrengen van PVC buis Ø200mm.	m	230,00V		
321020	Leveren en aanbrengen van PVC buis Ø250mm.	m	150,00V		
321030	Leveren en aanbrengen van PVC buis Ø315mm.	m	51,00V		
321040	Leveren en aanbrengen van PP buis Ø400mm.	m	24,00V		
321050	Leveren en aanbrengen PP buis Ø630mm.	m	9,00V		
322	VWA riolering				
322010	Leveren en aanbrengen van PVC buis Ø200mm.	m	30,00V		
322020	Leveren en aanbrengen van PVC buis Ø250mm.	m	365,00V		
322030	Leveren en aanbrengen van beton buis Ø500mm.	m	4,00V		
324	Huis- en kolkaansluitingen				
324010	Aanbrengen kolkleiding op PVC riolering	m	100,00V		
324020	Aanbrengen huisaansluiting HWA, Ø125mm.	m	380,00V		
324030	Aanbrengen huisaansluiting VWA, Ø125mm.	m	350,00V		
33	Aanbrengen inspectieputten				
330	Aansluiten op bestaande rioolput				
330010	Maken aansluiting op rioolput, VWA	st	1,00V		
330020	Maken aansluiting op rioolput, HWA	st	2,00V		
330030	Maken aansluiting op rioolput, HWA	st	1,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
330040	Dichtzetten geprefabriceerde sparing.	st	1,00V		
331	Prefab putten en toebehoren				
3310	<u>Prefab putten</u>				
331010	Prefab put HWA 1,0 x 1,0 m inw, hoog < 2m	st	12,00N		
331020	Prefab put HWA 1,0 x 1,0 m inw, hoog > 2m	st	1,00N		
331030	Prefab put HWA 1,5 x 1,5 m inw, hoog > 2m	EUR	N		
331040	Prefab put VWA 1,0 x 1,0 m inw, hoog < 2m	st	12,00N		
332	Putranden				
332010	Leveren en aanbrengen putrand met deksel HWA	st	13,00N		
332020	Leveren en aanbrengen putrand met deksel HWA	st	2,00N		
332030	Leveren en aanbrengen putrand met deksel VWA	st	12,00N		
333	Extra werkzaamheden				
333010	Op hoogte brengen best. putafdekking.	st	1,00V		
333020	Op hoogte brengen best. putafdekking tot 1,00m.	st	4,00V		
333030	Op hoogte brengen en blind maken putafdekking	st	1,00V		
333040	Leveren en aanbrengen PVC-buis Ø200mm.	m	1,00V		
34	Aanbrengen Kolken				
340020	Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.	st	41,00V		
38	Rioolreiniging - inspecie				
381	REINIGING				
3811	<u>Reinigen pvc-riool</u>				
381100	Riool reinigen onder hoge druk (Ø 125 tot 600 mm)	m	1.770,00V		
3812	<u>Reinigen putten</u>				
381210	Rioolput reinigen.	st	27,00N		
3813	<u>Reinigen kolken</u>				
381310	Reinigen kolken.	st	41,00V		
3814	<u>Maken video-opnamen nieuw PVC-riool.</u>				
381410	Maken video-opnamen nieuw aangelegde PVC-riool	m	1.770,00V		
4	Bouwkundige elementen en vijver				
40	Proefopstelling gemetselde muren				
400010	Maken proef opstellen metselwerk, 1½ steensmuur.	EUR	N		
400020	Maken proef opstellen metselwerk, 3 steensmuur.	EUR	N		
41	Keermuren parkeertuinen				
410	Funderingen				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
4100	<u>Grondwerk en werkvloer</u>				
410000	Aanbrengen werkvloer en uitvoeren grondwerk	m2	425,00V		
4101	<u>Strookfundering</u>				
410100	Aanbrengen fundering van geprefabriceerde platen	st	40,00V		
410110	Toepassen bekisting tbv randen, strookfundering.	m2	150,00V		
410120	Aanbrengen gepuntlaste wapeningsnetten.	kg	1.510,00V		
410130	Aanbrengen beton funderingsloof.	m3	43,60V		
411	Gemetselde muren parkeertuinen				
4110	<u>Vuilmetselwerk</u>				
411010	Aanbrengen vuil metselwerk-buitenzijde muren.	m2	221,00V		
411020	Vuilmetselwerk - binnenzijde muren 1/2 steens	m2	320,00V		
411030	Vuil metselwerk-binnenzijde muren, 2 steens.	m2	75,40V		
4111	<u>Schoonmetselwerk</u>				
411110	Aanbrengen schoon metselwerk - zichtzijdes muren.	m2	342,00V		
4112	<u>Rollagen</u>				
411210	Aanbrengen rollaag op muur, 1,5 steens	m	206,00V		
411220	Aanbrengen rollaag op muur, 3 steens	m	53,00V		
412	Trappartijen parkeertuinen				
4120	<u>Grondwerk ten behoeve trappen</u>				
412010	Ontgraven en verwerken zand in talud trap	m2	10,00V		
412020	Grond ontgraven uit cunet trappartijen	m3	8,00V		
412030	Zand verwerken in cunet trappen, laagdikte 30cm.	m3	3,00N		
412040	Profileren van oppervlakken.	m2	20,00V		
412050	Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.	m2	20,00V		
412060	Aanbrengen laag zandcement.	m2	20,00V		
4121	<u>Leveren en aanbrengen betontredes</u>				
412110	Aanbrengen traptreden beton - trappen met 5 trede	m	18,50V		
412120	Aanbrengen traptreden beton - trappen met 4 trede	m	13,60V		
412130	Pasmaken van betonbanden, traptrede repeteer	st	26,00V		
4122	<u>Molgoot in tredes</u>				
412210	Aanbr. keien van natuursteen - molgoot in tredes	m	6,10V		
412220	Vullen van voegen - molgoot.	m2	1,85V		
42	Keermuren park				
420	Funderingen parkmuren				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
4200	<u>Grondwerk en werkvloer</u>				
420000	Aanbrengen werkvloer en uitvoeren grondwerk	m2	80,00V		
4201	<u>Strookfundering</u>				
420110	Aanbrengen fundering van geprefabriceerde platen	st	20,00V		
421	Gemetselde parkmuren				
4210	<u>Vuilmetselwerk</u>				
421010	Aanbrengen vuil metselwerk-buitenzijde muren.	m2	11,20V		
421020	Vuilmetselwerk - binnenzijde muren 1/2 steens	m2	20,70V		
4211	<u>Schoonmetselwerk</u>				
421110	Aanbrengen schoon metselwerk - zichtzijdes muren.	m2	9,50V		
4212	<u>Rollagen</u>				
421210	Aanbrengen rollaag op muur, 1,5 steens	m	26,00V		
422	Trappartijen parkmuren				
4220	<u>Grondwerk ten behoeve trappen parkmuren</u>				
422010	Grond ontgraven uit cunet trappartijen	m3	8,00V		
422020	Zand verwerken in cunet trappen, laagdikte 30cm.	m3	2,40N		
422030	Profileren van oppervlakken.	m2	8,00V		
422040	Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.	m2	8,00V		
422050	Aanbrengen laag zandcement.	m2	8,00V		
4221	<u>Leveren en aanbrengen betontredes</u>				
422110	Aanbrengen traptreden beton - trappen met 3 trede	m	10,20V		
422120	Pasmaken van betonbanden, traptrede repeteer	st	12,00V		
4222	<u>Molgoot in tredes - 3 tredes</u>				
422210	Aanbr. keien van natuursteen - molgoot in tredes	m	2,70V		
422220	Vullen van voegen - molgoot.	m2	0,95V		
43	Keermuren trap partijen vijver				
430	Funderingen trap partijen vijver				
4300	<u>Grondwerk en werkvloer</u>				
430000	Trap 1 en 4: werkvloer en uitvoeren grondwerk	m2	35,00V		
430010	Trap 2+3: werkvloer en uitvoeren grondwerk	m2	52,00V		
4301	<u>Strookfundering trap 1 t/m 4</u>				
430110	Toepassen bekisting tbv randen, strookfundering.	m2	18,00V		
430120	Aanbrengen gepuntlaste wapeningsnetten.	kg	162,75V		
430130	Aanbrengen beton funderingsloof.	m3	7,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
431	Gemetselde muren trapwangen				
4310	<u>Vuilmetselwerk trapwangen</u>				
431010	Aanbrengen vuil metselwerk-buitenzijde muren.	m2	25,40V		
431020	Vuilmetselwerk - binnenzijde muren 1/2 steens	m2	19,40V		
4311	<u>Schoonmetselwerk</u>				
431110	Aanbrengen schoon metselwerk - zichtzijdes muren.	m2	13,60V		
4312	<u>Rollagen</u>				
431210	Aanbrengen rollaag op muur, 1,5 steens	m	46,00V		
432	Trappartijen vijverpartij				
4320	<u>Grondwerk ten behoeve trappen vijver</u>				
432010	Profileren van oppervlakken.	m2	106,00V		
432020	Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.	m2	106,00V		
432030	Aanbrengen laag zandcement.	m2	106,00V		
4321	<u>Leveren en aanbrengen betontredes</u>				
432110	Aanbrengen traptreden beton - trappen met 8 trede	m	32,00V		
432120	Aanbrengen traptreden beton - trappen met 14 trede	m	56,00V		
432130	Aanbrengen traptreden beton - trappen met 15 trede	m	60,00V		
432140	Aanbrengen traptreden beton - trappen met 6 trede	m	48,00V		
432150	Pasmaken van betonbanden, traptrede repeteer	st	24,00V		
44	Leveren en aanbrengen natuurstenen hoekoplossing				
440010	Aanbrengen hoeksteen afmeting 320x320x210mm	st	24,00N		
440020	Aanbrengen hoeksteen afmeting 320x230x210mm	st	12,00N		
440030	Aanbrengen hoeksteen afmeting 320x230x210mm - 2	st	4,00N		
440040	Aanbrengen hoeksteen afmeting 320x190x100mm	st	8,00N		
440050	Aanbrengen hoeksteen afmeting 320x160/var.x100mm	st	8,00N		
440060	Leveren natuurstenen hoekoplossingen	EUR	N		
45	Vijverbodem				
4500	<u>Voorbereidende werkzaamheden</u>				
450010	Zand verwerken in bekleding.	m3	280,00V		
450020	Profileren van oppervlakken.	m2	840,00V		
450030	Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.	m2	840,00V		
4510	<u>Berekeningen en tekeningen</u>				
451010	Berekeningen en tekeningen t.b.v. bekisting.	EUR	N		
451020	Berekeningen en tekeningen t.b.v. betonelementen.	EUR	N		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
4530	<u>Vijverbodem van vloerplaten</u>				
453010	Aanbrengen vloerplaten vrijgekomen uit flat	st	48,00V		
453020	Aanbrengen inlage van Polyfleece SX1000	m2	460,00V		
46	Gestorte betonvloer rondom vijver en trappen				
4610	<u>Hulpconstructie</u>				
461010	Toepassen bekisting vloer en trappen vijver.	m2	220,00V		
461020	Aanbrengen gepuntlaste wapeningsnetten.	kg	6.335,00V		
461030	Aanbrengen betonstaalstaven kenmiddellijn 10 mm.	kg	425,00V		
461040	Aanbrengen supportliggers	kg	600,00V		
4611	<u>Storten betonvloer en trapelementen</u>				
461110	Aanbrengen betonvloer.	m3	280,00V		
461120	Aanbrengen dwarsvoegen.	m	260,00V		
461130	Afwerken oppervlak aangebrachte betonmortel.	m2	506,00V		
47	Bijkomende werkzaamheden muren en betonvoer				
470010	Aanbrengen mantelbuis ter plaatse van muren	EUR	N		
470020	Aanbrengen kabelbuis in sleuf onder trappen	st	10,00V		
470030	Afwerken ontkiste oppervlakken van beton.	m2	220,00V		
48	Pergola constructie				
480	Grondwerk en werkvloer				
4800	<u>Aanbrengen werkvloer en uitvoeren grondwerk poeren</u>				
480010	Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.	m2	110,00V		
480020	Aanbrengen grondverbetering.	m3	20,00V		
480030	Aanbrengen werkvloer.	m2	55,00V		
481	Betonpoer				
481010	Toepassen bekisting poer pergola.	m2	22,00V		
481020	Aanbrengen gepuntlaste wapeningsnetten.	kg	440,00V		
481030	Aanbrengen beton poer.	m3	6,60V		
482	Leveren en aanbrengen staalconstructie				
482000	Uitvoeren ontwerpwerkzaamheden staalconstructies.	EUR	N		
482020	Aanbrengen staalconstructie westelijke parkeertuin	EUR	N		
482030	Aanbrengen staalconstructie oostelijke parkeertuin	EUR	N		
483	Leveren en aanbrengen houten lamellen op pergola				
483020	Leveren en aanbrengen lamellen op pergola	st	726,00V		
5	Verhardingen				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
50	Voorbereidende werkzaamheden en funderingen				
500	Profileren en verdichten				
500010	Profileren van oppervlakken.	m2	10.360,00V		
500020	Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.	m2	10.360,00V		
502	Funderingslagen				
502010	Oprullen tbv. uitvullen ongebonden wegverharding	m2	160,00V		
502020	Uitvullen ongebonden verhardingslaag.	ton	14,40V		
502030	Lev. en aanbr. ongebonden fundering, 20cm	m2	2.300,00V		
502040	Lev. en aanbr. ongebonden fundering, 30cm	m2	4.400,00V		
502050	Profileren van menggranulaat in het gehele werk.	m2	6.900,00V		
503	Straatlagen				
5030	<u>Straatlagen verhardingen</u>				
503010	Aanbrengen straatlaag verhardingen..	m2	9.050,00V		
503020	Aanbrengen extra straatzand achter de trottoirband	m3	40,00V		
5031	<u>Straatlagen - splitbeton</u>				
503110	Aanbrengen straatlaag - splitbeton	m2	490,00V		
51	Kantopsluitingen				
510	Aanbrengen trottoirbanden diverse afmetingen				
5100	<u>Leveren en aanbrengen trottoirbanden 18/20x20cm</u>				
510010	Aanbrengen trottoirbanden 18/20 x 20 cm + 1 strek	m	240,00V		
510020	Aanbrengen trottoirbanden 18/20 x 20 cm + 2 strek	m	705,00V		
510030	Aanbrengen trottoirbanden, bochtbanden + 1 strek.	m	115,00V		
510040	Aanbrengen trottoirbanden, bochtbanden + 2 strek.	m	34,00V		
510050	Aanbrengen trottoirbanden van beton, hoekstuk 90gr	m	8,00V		
510060	Pasmaken van trottoirbanden, 18/20x20cm.	st	100,00V		
5101	<u>Leveren en aanbrengen trottoirbanden 38/40x20cm</u>				
510110	Aanbrengen trottoirbanden, 38/40x20cm + 1 strek.	m	40,00V		
510120	Pasmaken van trottoirbanden, 38/40x20cm	st	8,00V		
5102	<u>Lev. en aanbrengen inritblokken en - verloopbanden</u>				
510210	Aanbrengen inritblokken van beton, .	m	16,80V		
510220	Aanbrengen inritverloopbanden van beton, .	m	8,00V		
511	Aanbrengen opsluitbanden				
5110	<u>Aanbrengen opsluitbanden 10x20 cm</u>				
511010	Aanbrengen opsluitbanden van beton 10 x 20 cm.	m	1.055,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
511020	Aanbrengen opsluitbanden van beton, hoekstukken	m	30,00V		
511030	Pasmaken van opsluitbanden 10x20 cm.	st	100,00V		
52	Elementenverharding				
520	Rijlopers en parkeervakken				
5200	<u>Rijloper en parkeervakken</u>				
520000	Aanbrengen betonstraatstenen rijweg - kf (hergeb.)	m2	144,00V		
520010	Aanbrengen betonstraatstenen rijweg - keiformaat	m2	1.892,00V		
520020	Aanbrengen betonstraatstenen parkeren - keiformaat	m2	383,50V		
520030	Aanbrengen betonstraatstenen, in parkeermatje.	m2	136,00V		
5201	<u>Markeringen parkeervakken</u>				
520110	Aanbrengen blokmarkering parkeerplaatsen	m	306,90V		
520120	Aanbrengen markering parkeervakken	m	45,00V		
521	Parkeertuinen				
5210	<u>Rijloper en parkeervakken</u>				
521010	Aanbrengen betonstraatstenen rijloper - keiformaat	m2	706,00V		
521020	Aanbrengen betonstraatstenen parkeren - keiformaat	m2	911,00V		
5211	<u>Streklagen en markeringen</u>				
521110	Aanbrengen streklagen langs molgoot, 1 strek	m	207,30V		
521120	Aanbrengen streklagen langs keermuur, 1 strek	m	458,90V		
521130	Aanbrengen markering parkeervakken	m	475,00V		
5212	<u>Molgoot</u>				
521210	Aanbrengen keien van natuursteen - molgoot	m	103,70V		
521220	Vullen van voegen - molgoot.	m2	35,00V		
522	Trottoir en loopstroken				
522010	Aanbrengen betontegels 300 x 300 x45mm .	m2	1.530,00V		
522020	Aanbrengen betontegels 300x300x60 mm.	m2	166,00V		
523	Bomenpleinen met gebroken tegels				
523000	Vorbereidende werkzaamheden bomenpleinen	m2	590,00V		
523010	Aanbrengen gebroken betontegels 300 x 300	m2	490,00V		
523020	Vullen van voegen - bomenplein	m2	490,00V		
525	Verkeerplateaus				
525010	Aanbrengen betonstraatstenen piano's tbv plateau	m2	22,70V		
525020	Aanbrengen betonstraatstenen plateau drempels.	m2	235,00V		
525030	Aanbrengen betonstraatstenen plateaus (hergebr.)	m2	25,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
525040	Aanbrengen betonstraatstenen plateaus	m2	207,00V		
53	Parkpaden				
5310	<u>Halfverharde paden</u>				
531010	Leveren en aanbrengen Grauwas, laagdikte 50mm	m2	1.850,00V		
5312	<u>Molgoot</u>				
531210	Aanbrengen keien van natuursteen - molgoot	m	62,00V		
531220	Aanbrengen keien van natuursteen - molgoot	m	74,00V		
531230	Vullen van voegen - molgoot.	m2	47,60V		
6	Beplantingen				
60	Verbeteren plantplaatsen beplantingen				
601	Verbeteren plantplaatsen bomen				
6010	<u>Verbeteren plantplaatsen bomen in verharding</u>				
601000	Grond verbeteren bomen in verharding - bomenplein.	m3	208,00V		
601010	Grond verbeteren bomen in verh. - parkeervakken	m3	322,00V		
6011	<u>Verbeteren plantplaats bomen in groenvakken</u>				
601110	Grondverbeteren t.b.v. te planten bomen in groen	m3	752,00V		
601210	Aanbrengen wortelscherm. 60 cm hoog	m	65,00V		
602	Verbeteren plantplaats hagen				
602010	Grond verwerken in plantsleuf hagen	m3	78,00V		
7	Straatmeubilair en bebording				
71	Straatmeubilair				
710	Banken				
710010	Aanbrengen. zitelement - recht, lengte 2,00m	st	8,00N		
710020	Aanbrengen zitelement - gebogen, R= 16600mm	st	4,00N		
710030	Aanbrengen zitelement - gebogen, R= 35800mm	st	4,00N		
710050	Aanbrengen korte lijmmankers in metselwerk	st	64,00V		
710060	Aanbrengen korte lijmmankers in verhard beton.	st	32,00V		
711	Boomroosters				
711010	Aanbrengen boomrooster	st	8,00N		
712	Afvalbakken				
712090	Leveren en aanbrengen afvalbak.	st	4,00V		
72	Bebording				
720010	Aanbrengen verkeersbord(en) met verkeersbordpaal.	st	1,00V		
720020	Aanbrengen verkeersbord(en) met verkeersbordpaal.	st	4,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
720030	Aanbrengen verkeersborden aan palen pergola.	st	4,00	V	
8	Bijkomende werkzaamheden				
82	Te leveren materialen				
821	Banken				
821010	Leveren zitelement - recht, lengte 2,00m	st	8,00	N	
821020	Leveren zitelement - gebogen, R= 16600mm	st	4,00	N	
821030	Leveren zitelement - gebogen, R= 35800mm	st	4,00	N	
822	Boomroosters				
822010	Leveren boomrooster	st	8,00	N	
85	Revisiemetingen				
850010	Maken revisietekeningen huis/kolkaansluiting etc.	EUR		N	
850020	Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens	EUR		N	
86	Uitzetwerk.				
860010	Berekeningen en tekeningen t.b.v. uitzetwerk	EUR		N	
87	Zorgplicht in het kader v.d. wet natuurbescherming				
870010	Toepassen maatregelen bescherming fauna.	EUR		N	
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Eenmalige kosten				
910010	Inrichten werkterrein EUR				
910020	Opruimen werkterrein EUR				
910030	CAR-verzekering EUR				
910040	Opstellen werkplan. EUR				
910050	Maatregelen ihkv EMVI-criter EUR				
918870	Korting EUR				
918880	Overige eenmalige kosten EUR				
919990	Totaal eenmalige kosten EUR	EUR		N	
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	Stelposten				
9500	<u>Diensten en leveringen</u>				
950010	Stelpost kleine diensten en leveringen.	EUR	5.000,00V		
950020	Stelpost metselstenen	EUR	28.000,00V		
950030	Stelpost staalconstructie	EUR	30.000,00V		
9510	<u>Kabels en leidingen</u>				
951010	Stelpost melden afwijkende ligging K en L.	EUR	500,00V		
951020	Stelpost melden onbekend ondergronds net.	EUR	500,00V		
9520	<u>Tijdelijke parkeerplaats - Wellnes</u>				
952010	Stelpost tijdelijke parkeerplaats	EUR	15.000,00V		
9530	<u>Partijkeuring grond</u>				
953010	Stelpost partijkeuring grond	EUR	3.000,00V		
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
960020	Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT (0,15%)	EUR		N	
	Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen.	EUR			
	Gedaan te				

De

20..

De inschrijver(s),