

01 Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:

Bestek met kenmerk:

BESTEKNUMMER BRU 2018 Treebeekplein

Voor het werk:

"Inrichten Treebeekplein, met bijkomende werkzaamheden".

Wijzigende posten conform vragen en antwoorden formulier, behorende bij de 2de Nota van Inlichtingen.

Ter info:

Alle wijzigingen omschreven in deze nota zijn verwerkt in het notabestek-2de nota, d.d. 25-01-2021.

Een RSU-bestand van dit werkbestedek wordt meegezonden met de nota evenals de gewijzigde inschrijfstaat.

Inhoudsopgave

1. Algemeen	2
2. Beschrijving	4
2.1 Algemene gegevens	4
2.2 Nadere beschrijving	6
3. Bepalingen	11

1. A l g e m e e n

PAR

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6			RESULTAATS- VERPLICHTING		
103030			Bestekspost 103030 afzettingen toegevoegd				
103030	621099		Afzettingen ten behoeve van veiligheid	EUR		N	
			Betreft het aanbrengen, instandhouden,				
			verplaatsen en verwijderen van afzettingen t.b.v.				
			de uitvoering van de werkzaamheden conform de				
			tekeningen van verkeersplan 103000.				
			Met materiaal van de aannemer.				
103040			Post verplaatst van 103030 naar 103040.				
103040	624001		Inspecteren verkeersmaatregelen.	EUR		N	
			Aangebracht conform verkeersmaatregelenplan,				
			bestekspost 103000.				
		1.	Inspecteren afzettingen en voorzieningen				
			Frequentie: 2 keer/dag				
			Dagelijks voor aanvang en na beëindiging van de				
			werkzaamheden te gebeuren.				
		.1.	Inspecteren omleidingsroutes				
			Frequentie: 2 keer/dag				
			Dagelijks voor aanvang en na beëindiging van de				
			werkzaamheden te gebeuren.				
111010			Zagen platen gewijzigd - toegevoegd.				
111010	820301		Zagen van betonverharding.	m	60,00	V	
		9.	Betonplaten gewapend vrijgekomen uit flats,	st			30,00 I
			afmeting platen 2.00x2.00x0.20m				
		.9.9. . . .	Zaagdiepte gemiddeld 200mm				
		. . .9. . . .	Na zagen wapeningseinden conserveren conform post	m			180,00 I
			113010..				
111020			Platen vervoeren zonder hijsvoorzieningen - toeg.				
111020	821099		Vervoeren gezaagde betonplaten, 100x200x20cm	st	60,00	V	
			Betreft het vervoeren na zagen van de vloerplaten				
			vanaf depot naar plaats van verwerking.				
			Platen zonder hijsvoorzieningen.				
			Aanbrengen platen conform bestekspost: 410100 en				
			420110 .				
112010			Platen vervoeren zonder hijsvoorzieningen				
112010	821099		Vervoeren vloerdelen betonplaten, 200x200x20cm	st	50,00	V	
			Betreft het vervoeren van de vloerplaten vanaf				
			depot (op het terrein) naar plaats van verwerking.				
			Platen zonder hijsvoorzieningen.				
			Voor vervoer wapeningseinden conserveren conform				
			post 113010.				
			Aanbrengen platen conform bestekspost: 453010.				
121130			Bestekspost 121130 - vervallen				
123015			Hoeveelheid ter inlichting				
123015	240122		Aanvullen sleuf.	m3			1.922,00 I
		3.	Aanvullingshoogte gemiddeld 2,75 m				
		.3.	Aanvullen tot maaiveld met grond vrijgekomen bij				
			het ontgraven.				
		1. . . .	De aanvulling verdichten conform de standaard				
			RAW bepalingen.				
232020			Hoeveelheide ter inlichting gewijzigd				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
232020	220301		Grond verwerken in terrein	m3	485,00 V		
			Betreft grond verwerken in terrein nieuwe				
			ontwikkellocatie, vervoert volgens bestekspost				
			232010.				
			Grondsoort: Grond vrijgekomen bij besteksposten	m3		485,00	I
			2310.				
			Hoeveelheidsbepaling: theoretisch profiel van				
			ontgraving.				
		1.	Hoogte 0.50 m				
		. 1.	Zonder overhoogte				
		. . 6.	Bovenoppervlakte 2000 m2				
		 1. . . .	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m				
253050			Post is komen te vervallen				
410110			Verwijzing gewijzigd naar 410000.				
410110	421122		Toepassen bekisting t.b.v. randen.	m2	150,00 V		
			Situering: strookfundering keermuren				
		1.	Van een vloervormig onderdeel op een ondergrond	m2		150,00	L
			betreffende de werkvloer aangebracht bij post				
			410000.				
		. 9. 9. . . .	Bekisting met waterproof bekistingsmateriaal ter				
			keuze van de aannemer.				
		. . . 1. . . .	Betonoppervlakte: beoordelingsklasse C30/37.				
		 1	Toepassen centerpenen ter keuze van de aannemer				
601010			Teelaarde gewijzigd in leveren				
601010	510223		Grond verbeteren ten behoeve van te planten bomen.	m3	322,00 V		
			Situering: Conform tekening TO 04 Beplantingsplan				
			Betreft bomen ter plaatse van langs parkeervakken				
			en inrit zuidwestelijke parkeertuin.				
			Plantplaatsverbetering: 16m3 per boom				
			Grond ontgraven en vervoeren conform 231010.				
		. . . 9. . . .	De grondverbetering bestaat uit 2 lagen.				
			Bovenlaag: 50% Riwi bomengranulaat 0-5,vermengd				
			met 50% teelaarde volgens RAW.				
			Totale laagdikte 50 cm, aan te brengen in				
			maximale laagdikte van 20 cm die verdicht dient				
			te worden tot 3 MPa, alvorens de volgende laag				
			van 20 cm wordt aangebracht.				
			Bomengranulaat 0-5 gemengd met	m3		80,50	L
			teelaarde	m3		80,50	L
			Onderlaag: Riwi bomengranulaat 0-35.	m3		161,00	L
			Laagdikte 50 cm, aan te brengen in maximale				
			laagdikte van 20 cm die verdicht dient te worden				
			tot 3 MPa, alvorens de volgende laag van 20 cm				
			wordt aangebracht.				
		 2. . . .	De aanvulling verdichten				
			in maximale laagdiktes van 20 cm tot 3 MPA,				
			conform de standaard RAW				
601110			Hoeveelheid ter inlichting vrijk. grond - toev.				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
601110	510223		Grond verbeteren ten behoeve van te planten bomen.	m3	752,00	V	
			Situering: Conform tekening TO 04 Beplantingsplan				
			Plantplaatsverbetering: 16m3 per boom				
		9.	Oppervlakte te ontgraven conform tekening,				
			laagdikte 1.00m				
			Ondergrond doorspitten tot een diepte van 50cm.				
			De zijkanen van de groeiplaats openwerken, voor				
			een goede uitwisseling van lucht en water tussen				
			de groeiplaats en omliggende bodem.				
		.6.	Vrijgekomen grond naast de ontgraving deponeren.	m3			300,00 I
			De aannemer wordt eigenaar van de overige				
			vrijgekomen grond				
		1.	Aanvullen met bodemverbeteraar tot 1.00m diepte.	m3			752,00 I
			Toplaag, laagdikte 20cm, Teelgrond vrijkomend uit	m3			150,40 T
			terrein.				
			Onderlaag, laagdikte 80cm:				
			Teelgrond (vrijkomend in het werk 50%)	m3			300,80 T
			doormengen met 50% Substrado BVV, o.g.	m3			300,80 L
			Substrado en gebiedseigen grond homogeen doormengen				
			Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het				
			theoretisch profiel van verwerking.				
		4.	De aanvulling niet verdichten				
			De indringingsweerstand van de groeiplaats,				
			maximaal 1,5 MPa..				
		9.	De plaats van de grondverbetering markeren. Wijze				
			van markeren ter keuze aannemer.				
710010			Verwijzing leveringspost aangepast				
710010	719999		Aanbrengen zitelement - recht, lengte 2,00m	st	8,00	N	
			Betreft: leveren en aanbrengen zitelement recht				
			op gemetselde muur.				
			Situatie: zie uitvoeringstekening en details.				
			zitelement:	st			8,00 I
			- type: Rough & Ready				
			- model: Recht - R&R-CW-TOP-200-40				
			- leverancier: Streetlife o.g.				
			- materiaal: RVS Streetlock®-kammen staal,				
			thermisch verzinkt				
			- FSC 100% hardhout balken Louro Gamela, afm:				
			2000x400mm (LxB)				
			Bevestigen door middel van chemische ankers	st			64,00 I
			conform bestekpost: 711050.				
			Levering conform bestekpost 821010.				
710020			Verwijzing leveringspost aangepast				
710020	719999		Aanbrengen zitelement - gebogen, R= 16600mm	st	4,00	N	
			Betreft: leveren en aanbrengen zitelement gebogen				
			op gestorte betonvloer.				
			Situatie: zie uitvoeringstekening en details.				
			zitelement:	st			4,00 I
			Montage onderdelen zie bijlage: 16				
			- type: Rough & Ready				
			- model: gebogen - RR-C-R1660-L600-W60 + RB				
			- leverancier: Streetlife o.g.				
			- materiaal: RVS Streetlock®-kammen staal,				
			thermisch verzinkt				
			- FSC 100% hardhout balken Louro Gamela				
			- afm: 6000x600x450mm (LxBxH)				
			- straal: 16600mm				
			Inclusief rugleuning:				
			- R&R-C-RBR-200, rugleuning met verticale balken,	st			8,00 I
			afmeting: 200x38cm (lxh)				
			Bevestigen door middel van chemische ankers	st			32,00 I
			conform bestekpost: 711050.				
			Levering conform bestekpost 821020.				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
710030			Verwijzing leveringspost aangepast				
710030	719999		Aanbrengen zitelement - gebogen, R= 35800mm	st	4,00	N	
			Betreft: leveren en aanbrengen zitelement gebogen				
			inclusief grondwerk..				
			Situatie: zie uitvoeringstekening en details.				
			zitelement:	st			4,00 I
			- type: Rough & Ready				
			- model: gebogen - RR-C-R1660-L600-W60 + RB				
			- straal: 35800mm				
			- leverancier: Streetlife o.g.				
			- materiaal: RVS Streetlock®-kammen staal,				
			hermisch verzinkt				
			- FSC 100% hardhout balken Louro Gamela				
			- afm: 6000x600x450mm (LxBxH)				
			Inclusief rugleuning:				
			- R&R-C-RBR-200, rugleuning met verticale balken,	st			8,00 I
			afmeting: 200x38cm (lxh)				
			- Betonvoet, FUN26 gatafstand 26cm, ca.34×17×35cm	st			16,00 I
			(lxbxh)				
			Levering conform bestekspost 821030.				
							
							

3. B e p a l i n g e n

HFD PAR ART LID