

<b>Checklijst H</b>	<b>Staande ladder</b>
---------------------	-----------------------

- H1 Zijn op de ladder de volgende opschriften aangebracht:
- Naam fabrikant/leverancier  ja  nee
  - Type ladder/aantal sporten  ja  nee
  - Bouwjaar  ja  nee
  - Bewijs van keuring (niet langer dan 1 jaar geleden)  ja  nee
- H2 Is de ladder in goede staat en compleet  ja  nee
- H3 Is het toepassen van de staande ladder tot het minimum beperkt  ja  nee
- H4 Is de werkhoogte maximaal 10 m, gemeten vanaf het opstelniveau  ja  nee
- H5 Is er op iedere opstelplaats een harde/dragende ondergrond aanwezig  ja  nee
- H6 Is er op iedere opstelplaats een stroeve ondergrond aanwezig  ja  nee
- H7 Is er op iedere opstelplaats een vlakke/horizontale ondergrond aanwezig  ja  nee
- H8 Kan de ladder onder een hoek tussen 65° en 82° worden opgesteld  ja  nee
- H9 Is er een vrije voertruimte van ten minste 0,20 m aanwezig  ja  nee
- H10 Wordt er bij opstelling op een plat dak voldoende afstand gehouden tot de dakrand (4 m achter de voet van de ladder en 4 m naast de ladder)  ja  nee

**Opmerkingen / afspraken**