

Bijlage C2 - Informatie meubilair prijzenblad

INHOUD

Aankoop Bureau.....	2
Aankoop Gestoffeerd separatiepaneel	4
Aankoop Schuifdeurkast	5
Aankoop Fauteuil groot	6
Aankoop Fauteuil klein.....	7
Aankoop Poef.....	8
Aankoop Bijzettafel laag	9
Aankoop Bureaustoel.....	10
Verkoop bureau	12
Verkoop Bureaustoel	13
Verkoop Opbergkast	14
Verkoop Klaptafel verrijdbaar	15
Verkoop Locker	16
Verkoop Zitjes	17

- ARBO , ISO, NEN:
 - Het meubel dient te voldoen aan de geldende brandveiligheid voorschriften: NEN-EN 1021-1.
 - De werktafel dient te voldoen aan de geldende ARBO en NEN normeringen: NEN-EN 1335 en de Nederlandse Praktijk Richtlijn NPR 1813 + C1. Verklaringen van een daartoe bevoegde instantie worden bijgevoegd.
 - De werktafel dient te voldoen aan de NEN normeringen: NEN-EN 527-1, NEN-EN 527-2 en NEN-EN 527-3. Verklaringen van een daartoe bevoegde instantie worden bijgevoegd.
 - Het in het meubilair toegepaste plaatmateriaal voldoet aan formaldehydeklasse E1, bepaald volgens EN 120, EN 717-1 of EN 717-2. Verklaringen van een daartoe bevoegde instantie worden bijgevoegd.
- Blad:
 - Eenvoudige vormgeving, strakke belijningen, zo min mogelijk kunststof onderdelen.
 - Individuele werkbladen, rechthoekig, maatvoering 140 x 80 cm (l x b), ca. 20 mm dik. (Dit betreft een voorbeeld maat andere maatvoeringen dienen leverbaar te zijn)
 - Blad is eenvoudig mon- /demonteerbaar.
 - Bovenzijde bekleed met HPL kleur RAL 9016, onderzijde geheel vlak en glad afgewerkt in dezelfde kleur als de bovenzijde.
 - Kern van het werkblad in spaanplaat (high density) of mdf, afwerking randen d.m.v. kantenband in exact dezelfde kleur als HPL toplaag.
 - Oppervlak van het blad dient geschikt te zijn voor optische en lasergestuurde computermuizen.
 - Het werkblad dient stevig, stootvast, slijtvast, krasvast, lichtecht en vochtongevoelig te zijn en trilt niet.
 - Het werkblad mag geen scherpe randen hebben en heeft (licht) afgeronde hoeken. Radius hoeken 2,5 mm.
 - Het werkblad dient zodanig te worden afgewerkt dat kromtrekken is uitgesloten.
 - Mogelijkheid voor het plaatsen van akoestische tussenschotten tussen de werktafels
- Frame:
 - Eenvoudige vormgeving, strakke belijningen, zo min mogelijk kunststof onderdelen.
 - Gesloten wandpoot (wang), maximale dikte van de wang is 80 mm.
 - Wangen vallen binnen de afmetingen van het blad en zijn zo ver mogelijk naar buiten gepositioneerd. Wangen liggen maximaal 100 mm naar binnen ten opzichte van de kopse zijden van de werkbladen.
 - Wangen steken niet boven het blad uit, lage wangen.
 - Wangen lijnen uit met de voorzijde van de bladen.
 - Kleur RAL 9016 (wit), glad staal, mat /niet spiegellend, gepoedercoat. Lak krasbestendig.
 - Alle delen in het zicht: kleur RAL 9016 (wit).
 - Wang is eenvoudig mon- / demonteerbaar.
 - Optimale vrije been- en bewegingsruimte onder het blad.
 - Traploze hoogte verstelling per werktafel van 62 - 126 cm vanaf de vloer gemeten.
 - Hoogte verstelmecanisme is onzichtbaar in de wangen verwerkt; bladen lijken hierdoor te zweven (geen middenconsole tussen werkbladen).
 - Het werkblad is eenvoudig en snel in hoogte verstelbaar vanuit een zittende positie, zonder dat er veel kracht voor nodig is en zonder werkblad leeg te hoeven maken.
 - Het bedieningspaneel dient eenvoudig en degelijk te zijn en uitsluitend hoog/laag mogelijkheid te hebben.

- Het bureau kan zowel geleverd worden met een mechanisch als een elektrisch mechanisme om de hoogte in te stellen.
- Hoogte indicatie eenvoudig afleesbaar.
- Alle contactvlakken met de vloer zijn minimaal 10 mm justeerbaar.
- Kabelmanagement:
 - Data- en elektriciteitskabels worden op een nette manier weggewerkt onder het bureau, bij voorkeur middels een kabelgoot.
 - Data- en elektriciteitskabels worden netjes weggewerkt in de wangen van het bureau
 - Data- en elektriciteitskabels worden netjes en gebundeld van het bureau naar de wandgoot geleid.
 - Aanvullend op de aansluitingen voor de PC/monitor dienen er 2x230v aansluitingen beschikbaar te zijn voor het aansluiten van een laptop/tablet/telefoon. Deze aansluitingen zijn in ieder geval beschikbaar in het stroomblok onder het bureau, maar bij voorkeur in een powerbox i.v.m. de bereikbaarheid van de aansluitingen.



Referentie 1:Lensvelt CHTH



Referentie 2:Vepa Presto RW

AANKOOP GESTOFFEERD SEPERATIEPANEEL

ARBO , ISO, NEN:

- Het meubel dient te voldoen aan de geldende brandveiligheid voorschriften: NEN-EN 1021-1.

Type:

- Akoestisch seperatiepaneel, rondom gestoffeerd in stof met nerfstructuur
- Akoestische eis NRC-waarde minimaal 0.70 aan weersijden van paneel

Maatvoering:

- Maatvoering 1400 mm (l). Dikte 40 tot 80 mm.
- Het seperatiepaneel dient als de tafels in de hoogste stand staan (130 cm) een hoogte te hebben van ca. 5 cm en als de tafels in de laagste stand staan (65 cm) een hoogte te hebben van ca. 70 cm.
- Rechthoekige beëindiging (geen afgeronde hoeken) t.b.v. onzichtbaar koppelen van werkplekken.
- Rekening houden minimale afstand tussen schot en blad t.b.v. verstelbaarheid werktafels.

Bevestiging:

- Te bevestigen aan het frame van de werktafels zonder dat de hoogte verandert als het blad wordt versteld.
- Mogelijkheid tot het in een later stadium bijplaatsen van een gestoffeerd seperatiepaneel bij de werktafels die niet worden voorzien van een seperatiepaneel.
- Eenvoudig monteerbaar en demonteerbaar zonder bijzonder gereedschap.


AANKOOP SCHUIFDEURKAST

ARBO , ISO, NEN:

- Het meubel dient te voldoen aan de geldende brandveiligheidvoorschriften: NEN-EN 1021-1.
- De kasten voldoen (indien van toepassing) aan kantelveiligheid overeenkomstig ISO 7170 en 7171.

Specificaties:

- Stalen, akoestische schuifdeurkast met kasthoge deuren. Uitstraling strak en modern.
- Krasvast staal, alle zijden van kast en legborden afwerking gepoedercoat, lak krasbestendig, kleur nader te bepalen.
- Naadloos stalen topblad.
- Plaatmateriaal voldoende dik t.b.v. voldoende stevigheid en stabiliteit kast.
- Kast voorzien van justeermechanisme, van binnenuit verstelbaar.
- Maatvoering: breedte ca. 1600 x 500 x 1200mm (b x d x h). Hoogte voldoende voor het opbergen van drie ordners boven elkaar. Dikte deuren: ca. 35 mm. Plint zo laag mogelijk, maar minimaal 20 mm ter voorkoming van beschadiging bij schoonmaken, etc.
- Twee stalen legborden per kast, afmetingen: ca. 1500 x 450 x 20 mm.
- Kast dient afsluitbaar te zijn d.m.v. slot met (uitneembare) cilinder. Slot verschillend sluitend per kast. Slot standaard voorzien van (moeder) sluitsysteem.



Referentie 1: Lensvelt Stealth schuifdeurkast



Referentie 2: Gispen SDK

ARBO , ISO, NEN:

- Het meubel dient te voldoen aan de geldende brandveiligheid voorschriften: NEN-EN 1021-1.
- Producten/materialen met een verhoogd risico ten aanzien van het brandgedrag dienen vermeden te worden. De bekleding en/of vulling van de stoel voldoet aan: NEN-EN 1021-1 : 2006 Meubelen - Bepaling van de ontvlambaarheid van beklede meubelen -
 - Deel 1: Smeulende sigaret als ontstekingsbron en NEN-EN 1021-2: 2006 Meubelen - Bepaling van de ontvlambaarheid van beklede meubelen –
 - Deel 2: Equivalent van de lucifervlam als ontstekingsbron . Voor beide genoemde normen geldt dat conformiteit van de te leveren materialen moet worden aangetoond middels een origineel fabriekscertificaat. Indien de certificering niet volgens bovenstaande normen wordt uitgevoerd, dient de inschrijver de gelijkwaardigheid van de door hem geleverde certificaten met de genoemde normen aan te tonen.

Uitstraling:

- Uitnodigende loungestoel, voorzien van additionele, akoestische hoofdsteun/kap en een kussen op het zitgedeelte. Zitting in organische vorm, onderstel in geometrische vorm.

Specificaties:

- Zitting en hoofdsteun/kap geheel gestoffeerd.
- Zitkussen geheel gestoffeerd in stof.
- Afmetingen: breedte ca. 810 mm, hoogte ca. 1180 mm.
- Verchroomd draadonderstel 12 mm of vier iets schuin uitlopende houten poten, bevestiging aan onderzijde zitting.



Referentie 1: Orangebox AVI-04



Referentie 2: Moroso Longwave Poltrona

ARBO , ISO, NEN:

- Het meubel dient te voldoen aan de geldende brandveiligheid voorschriften: NEN-EN 1021-1.
- Producten/materialen met een verhoogd risico ten aanzien van het brandgedrag dienen vermeden te worden. De bekleding en/of vulling van de stoel voldoet aan: NEN-EN 1021-1 : 2006 Meubelen - Bepaling van de ontvlambaarheid van beklede meubelen -
 - Deel 1: Smeulende sigaret als ontstekingsbron en NEN-EN 1021-2: 2006 Meubelen - Bepaling van de ontvlambaarheid van beklede meubelen –
 - Deel 2: Equivalent van de lucifervlam als ontstekingsbron . Voor beide genoemde normen geldt dat conformiteit van de te leveren materialen moet worden aangetoond middels een origineel fabriekscertificaat. Indien de certificering niet volgens bovenstaande normen wordt uitgevoerd, dient de inschrijver de gelijkwaardigheid van de door hem geleverde certificaten met de genoemde normen aan te tonen.

Uitstraling:

- Comfortabele, compacte armstoel, voorzien van een geheel gestoffeerde organische ronde kuip en vier eiken poten.

Specificaties:

- Kuip geheel gestoffeerd in stof.
- Onderstel met vier aan elkaar gefixeerde poten in eiken. Poten licht uiteenlopend.
- Afmetingen: breedte ca. 760 mm, diepte ca. 730 mm, hoogte ca. 820 mm (zithoogte ca. 360 mm).
- Kuip heeft geïntegreerde armsteunen.
- Armstoel voorzien van een zitkussen in stof.



Referentie: Hay About A Chair AAL83

ARBO , ISO, NEN:

- Het meubel dient te voldoen aan de geldende brandveiligheid voorschriften: NEN-EN 1021-1.
- Producten/materialen met een verhoogd risico ten aanzien van het brandgedrag dienen vermeden te worden. De bekleding en/of vulling van de stoel voldoet aan: NEN-EN 1021-1 : 2006 Meubelen - Bepaling van de ontvlambaarheid van beklede meubelen -
 - Deel 1: Smeulende sigaret als ontstekingsbron en NEN-EN 1021-2: 2006 Meubelen - Bepaling van de ontvlambaarheid van beklede meubelen –
 - Deel 2: Equivalent van de lucifervlam als ontstekingsbron . Voor beide genoemde normen geldt dat conformiteit van de te leveren materialen moet worden aangetoond middels een origineel fabriekscertificaat. Indien de certificering niet volgens bovenstaande normen wordt uitgevoerd, dient de inschrijver de gelijkwaardigheid van de door hem geleverde certificaten met de genoemde normen aan te tonen.

Uitstraling:

- Representatieve, verplaatsbare poef, geheel gestoffeerd.

Specificaties:

- Poef geheel gestoffeerd in stof Kvadrat Tonus 4, 508 o.g. (lichtblauw).
- Vulling in schuim SG35,5.
- Afmetingen: diameter ca. 480 mm, hoogte ca. 470 mm.
- Onderkant in zwart MDF.
- Diameter over hele hoogte gelijk.



Referentie: Buzzi Space

AANKOOP BIJZETTAFEL LAAG

ARBO , ISO, NEN:

- Het meubel dient te voldoen aan de geldende brandveiligheid voorschriften: NEN-EN 1021-1.

Uitstraling:

- Ronde, eenvoudige bijzettafel met drie iets schuin lopende poten in hetzelfde materiaal.

Blad:

- Rond.
- Maatvoering: diameter ca.600 mm, ca. 20 mm dik.
- Massief eikenhout.

Frame:

- Drie houten poten, die iets schuin naar buiten staan.
- Poten steken niet voorbij het frame.
- Vaste hoogte ca. 320 mm.
- Massief eikenhout.



Referentie: Hay Bella Coffee Table

ARBO , ISO, NEN:

- Het meubel dient te voldoen aan de geldende brandveiligheid voorschriften: NEN-EN 1021-1.
- Producten/materialen met een verhoogd risico ten aanzien van het brandgedrag dienen vermeden te worden. De bekleding en/of vulling van de stoel voldoet aan: NEN-EN 1021-1 : 2006 Meubelen - Bepaling van de ontvlambaarheid van beklede meubelen-
 - Deel 1: Smeulende sigaret als ontstekingsbron en NEN-EN 1021-2: 2006 Meubelen - Bepaling van de ontvlambaarheid van beklede meubelen –
 - Deel 2: Equivalent van de lucifervlam als ontstekingsbron . Voor beide genoemde normen geldt dat conformiteit van de te leveren materialen moet worden aangetoond middels een origineel fabriekscertificaat. Indien de certificering niet volgens bovenstaande normen wordt uitgevoerd, dient de inschrijver de gelijkwaardigheid van de door hem geleverde certificaten met de genoemde normen aan te tonen.
- Bekleding en/of vulling van de stoel voldoet aan: NEN 3373, Polyurethaanschuim voor rug- en zitkussens en armleuningen van meubels. Verklaringen van een daartoe bevoegde instantie worden bijgevoegd.
- Bekleding en/of vulling van de stoel voldoet aan: BS-EN ISO 12947, Bepaling van slijtvastheid (de slijtweerstand van bekleding voor bureaustoelen en overige stoelen is gegarandeerd gelijkwaardig aan minimaal 80.000 toeren Martindale. Verklaringen van een daartoe bevoegde instantie worden bijgevoegd.
- De bureaustoel voldoet aan de: NEN-EN 1335-1,2 en 3 en heeft ruimere instelmogelijkheden, conform NPR 1813 NL (Kolom 2). Verklaringen van een daartoe bevoegde instantie worden bijgevoegd.

Bediening:

- Bediening dient ‘intuïtief’ te zijn, omdat er meerdere mensen van de stoel gebruikmaken. Dit zal tijdens een proefplaatsing worden beoordeeld. De bedieningsknoppen of hendels moeten degelijk, duurzaam, veilig en onderhoudsvrij zijn.
- De functionaliteit van de knoppen of hendels wordt aangegeven met pictogrammen of vergelijkbaar. Afneembare stickers zijn uitgesloten.
- Bediening wordt in een Nederlandse gebruiksaanwijzing onder de stoel uitgelegd.

Bureaustoel Onderstel:

- Het onderstel heeft 5 zwenkwielen op zelflagende kogellagers en is 360° draaibaar en verrijdbaar.
- Stervoet, 5 tenen, die zonder meerprijs worden aangepast aan harde of zachte vloerbedekking met geremde dan wel ongeremde zwenkwielen .
- De afstand tussen de draaiax en de vloer is minimaal 2 cm.
- De afwerking is stoot – en slagvast.
- Geoliede delen, indien van toepassing, zijn goed afgeschermd.
- Onderstel en accenten gepolijst aluminium, mat verchromd of in staal Ral 9006 gepoedercoat.

Zitting:

- Eenvoudige vormgeving, strakke belijningen, zo min mogelijk kunststof onderdelen.
- De stof is een hoogwaardige projectstof, kleurecht en zonlicht resistent.
- Stoffering in Kvadrat Remix 393 o.g. (donkergrijs).
- De stoelen dienen op eenvoudige wijze gereinigd te worden en de stoffering is anti-statisch.

- De stof is geschikt voor mensen met allergieën.
- De zithoogte is eenvoudig verstelbaar door middel van veiligheidsgasveer van 41 tot 55 cm.
- De zitting is vlak, minimaal 40 cm breed en 44 cm diep en heeft een verstelbare hellingshoek van -7 tot 3 graden, vast te zetten op een hoek van -3 graden.
- De voor- en achterzijde van de zitting zijn afgerond.
- De zitdiepte is verstelbaar van 38 tot 48 cm.
- De zittingdiepte is minimaal 44 cm, de zittingbreedte is minimaal 40 cm
- Verstelgebied van de helling van de zitting is +3° tot -7°
- Eenvoudig door facilitair personeel van de opdrachtgever te verwisselen zonder gebruik van speciaal gereedschap. Referentie 2: Vitra Meda Pro o.g.

Bureaustoel Rug:

- Stoel met vlak gestoffeerde rugleuning. Stoffering in Kvadrat Remix 393 o.g. (donkergrijs).
- Hoogte van de rugleuning is minimaal 60 cm.
- Breedte van de rugleuning is minimaal 34 cm aan de onderkant en 48 cm aan de bovenkant.
- Hor. radius rugleuning van 37 cm.
- De voorzijde van de rugleuning is vloeiend, zonder knikken of hoeken met een horizontale straal van 40 cm of meer.
- De breedte van de rugleuning is minimaal 36 en maximaal 46 cm, de lengte minimaal 37 cm.
- De lendensteun is verstelbaar in hoogte: het middelpunt van de steun is tenminste verstelbaar tussen 17 en 23 cm boven de zitting.
- De boven- en onderzijde van de rugleuning zijn afgerond.

Armsteunen:

- Aan de bovenzijde vlak. Aan de bovenzijde bekleed met zacht materiaal (geen stof).
- In hoogte en breedte verstelbaar. Voor- en achterwaarts verstelbaar.
- De armsteun heeft een verstelbare hoogte van 20 tot 30 cm en is minimaal 5 cm breed en 20 cm lang.
- De afstand tussen de armsteunen is instelbaar tussen 36 en 51 cm.
- De afstand van de voorzijde van de armsteun tot de voorzijde van de zitting is minimaal 20 cm.
- Armsteun naar binnen en naar buiten draaibaar (bovendeel).
- De armleuning is zodanig vormgegeven dat er geen kledingstukken achter kunnen blijven haken.



Referentie 1: Rohde en Grahl Xenium

- Merk : Vepa
- Levering : 2011
- Afmeting : B 180 cm
D 90 cm
- Dikte blad : 39 mm
- Kleur blad : Eiken Cremona 94
- Kleur frame : RAL 9010 (helder wit)
- Bijzonderheden : - Elektrisch in hoogte verstelbaar (met display en memory)
- Min hoogte 62 cm, max hoogte 128 cm
- Stroomaansluiting in blad
- Twee USB-aansluitingen in blad
- Kabelgoot, 2-zijdig kantelbaar
- 4-delige contactdoos



VERKOOP BUREASTOEL

Merk : Rohde & Grahl

Model : Xenium-basic / XE471716

Levering : 2012

Kleur : Bruin

Bijzonderheden : - In hoogte verstelbaar
- Rugleuning beweegbaar en vast in te stellen
- Armleuningen in hoogte verstelbaar
- Zitgedeelte verschuifbaar voor betere zithouding rug



VERKOOP OPBERGKAST

Merk : Gispén

Levering : 2011

Afmetingen : B 180 cm
D 50 cm
H 120 cm

Kleur : Wit

Bijzonderheden : Voorzien van legplanken. Enkele kasten zijn voorzien van een uitschuifmechanisme voor opbergen dossiers



VERKOOP KLAPTAFEL VERRIJDBAAR

Merk	: Vepa
Levering	: 2011
Afmetingen	: B 160 cm D 80 cm
Dikte blad	: 25 mm
Kleur blad	: Eiken Cremona 94
Kleur frame	: RAL 9010 (helder wit)
Bijzonderheden	: - Tafel is inklapbaar - Is voorzien van 4 wielen met voetrem



VERKOOP LOCKER

Merk : Vepa

Levering : 2011

Afmetingen : B 52 cm
D 52 cm
H 52 cm

Kleur :

Bijzonderheden : Lockers zijn per 4 gestapeld



VERKOOP ZITJES

Merk : Artifex

Model / type : HAG Capisco (stoel)
Swopper, model 411 (kruk)

Levering : 2012

Kleur : Paars

Bijzonderheden : Uitvoering met en zonder rugleuning

