

Gemeenteblad van Eindhoven (2014, nr 62)

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Eindhoven maakt bekend, dat het in zijn vergadering van 15 juli 2014 heeft besloten,

gelet op het bepaalde in de Algemene subsidieverordening gemeente Eindhoven, titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht en de artikelen 149 en 156 van de Gemeentewet,

onder gelijktijdige intrekking van de Nadere regels subsidie beschermde monumenten (Gemeenteblad 2011, nr. 46) vast te stellen de navolgende:

Subsidieregeling beschermde monumenten

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze subsidieregeling wordt verstaan onder:

- a. ASV: Algemene subsidieverordening gemeente Eindhoven;
- b. beschermd monument: monument vermeld op de monumentenlijst, bedoeld in artikel 1, onder 1 c, van de Erfgoedverordening 2010. Hierbij kunnen tevens voor bijzondere situaties worden gerekend rijksmonumenten die niet in aanmerking kunnen komen voor een subsidie van Rijksweg;
- c. de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit: het door de raad benoemd adviesorgaan ten aanzien van de Ruimtelijke Kwaliteit.
- d. BRL-ERB certificatie: de Erkenningregeling Restauratie Bouwbedrijf (BRL-ERB) welke wordt beheerd door de onafhankelijke Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (Stichting ERM).

Artikel 2 Doel(groepen)

Met deze subsidieregeling regels wordt beoogd sober en doelmatig de instandhouding van het beschermde cultuurhistorisch erfgoed te bevorderen.

Artikel 3 Subsidieaanvrager

Voor subsidie komt in aanmerking degene die in de kadastrale registers als eigenaar c.q. zakelijk gerechtigde van het monument is ingeschreven.



Artikel 4 De te subsidiëren activiteiten

Een eenmalige subsidie wordt verleend voor sobere en doelmatige restauratie- of instandhoudingswerkzaamheden van de beschermde onderdelen van een monument.

Artikel 5 Subsidievereisten


Om in aanmerking te komen voor subsidie wordt voldaan aan de volgende vereisten: Een aanvraag wordt ingediend met gebruikmaking van een daartoe vastgesteld formulier onder de overlegging van de daarin opgenomen, te verstrekken gegevens.

- ♦ Er is geen sprake van herstel van een brand- en/of stormschade, die door de verzekeringsuitkering wordt gedekt;
- ♦ De kosten van de werkzaamheden bedragen minimaal €5.000,-;
- ♦ De werkzaamheden leiden tot instandhouding van de monumentale waarde en het monumentale karakter van het monument;
- ♦ De kosten van de werkzaamheden staan in redelijke verhouding tot het te verkrijgen resultaat;
- ♦ Er is nog geen aanvang gemaakt met de uitvoering van de werkzaamheden;
- ♦ Wanneer van een monument slechts een nader genoemd gedeelte beschermd is, kan alleen voor dat gedeelte subsidie worden aangevraagd.

Artikel 6 Subsidieplafond/de verdeling van de subsidie

1. Het subsidieplafond voor het subsidiëren van activiteiten, zoals bedoeld in deze subsidieregeling wordt jaarlijks vastgesteld.
2. Indien het bedrag waarvoor op grond van deze subsidieregeling subsidie zou moeten worden verleend aan degenen die daartoe tijdig een aanvraag hebben ingediend, groter is dan het op grond van het eerste lid vastgestelde subsidieplafond, wordt overeenkomstig prioriteiten, al dan niet, subsidie verleend.
3. volgorde van prioriteiten van genoemde werkzaamheden, waarbij de noodzaak is aangetoond zijn achtereenvolgens:
 1. werkzaamheden welke aantoonbaar beginnende schade stopzetten en voorkomen.
 2. bijzonder dure werkzaamheden zoals het vervangen van rieten of leien dakbedekking.
 3. herstelwerkzaamheden aan daken en goten.
 4. overige herstelwerkzaamheden
 5. regulier onderhoud en reparaties
 6. vervanging

De Commissie Ruimtelijke Kwaliteit bepaalt, nadat aan de genoemde prioriteiten tot in standhouding (1 t/m 4) is voldaan, de volgorde van prioriteit aan de hand van de landschappelijke, karakteristieke of esthetische waarde van het monument in zijn omgeving; vervolgens de bestemming van het monument.



Artikel 7 Subsidiehoogte

1. De subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele kosten, met een maximum van €10.000,-- per gebouwde onroerende zaak, voor zover het betreft woonhuizen of overige monumenten met een totale inhoud van minder dan 800 m³ en een maximum van €25.000,-- voor de overige gebouwde onroerende zaken.

2. Als subsidiabele kosten worden aangemerkt:

- a. 100% van de kosten herstel rieten/leien dak ;
- b. 100% van de kosten houtwormbehandeling;
- c. 100% van de kosten herstel van en met siersmeedwerk;
- d. 100% van de kosten herstel glas-in-loodramen
- e. 50% van de kosten herstel metaalwerk;
- f. 50% van de kosten vervangen natuurstenen onderdelen door hetzelfde materiaal;
- g. 50% van de kosten herstel originele stucornamenten, plafond- en/of muurschilderingen;
- h. 50% van de kosten reparatie kozijnen, ramen, deuren, windveren en kraaldelen;
- i. 50% van de kosten herstellen/vervangen houten gootconstructie, goten en hemelwaterafvoeren (zink);
- j. 50% van de kosten vervangen dakpannen (oud model);
- k. 50% van de kosten herstel dak- of draagconstructies
- l. 50% van de kosten vervangen raamluiken;
- m. 25% van de kosten schilderen (alleen buiten);
- n. 25% van de kosten vervangen voegwerk als de noodzaak aan getoond is.
- o. 25% van de kosten herstelwerkzaamheden aan gevels;


Artikel 8 Bij aanvraag in te dienen gegevens

In aanvulling op het bepaalde in de ASV met betrekking tot de bij de aanvraag in te dienen gegevens worden bij een subsidieaanvraag de volgende gegevens overgelegd:

- ◆ Een restauratieplan of werkomschrijving;
- ◆ Gespecificeerde offertes van de te subsidiëren werkzaamheden;
- ◆ Foto's van de bestaande toestand.
- ◆ De aanvraag geschiedt middels een vastgesteld aanvraagformulier.

Artikel 9 Aanvraagtermijn

In afwijking van het bepaalde in de ASV met betrekking tot de aanvraagtermijn wordt een aanvraag voor subsidie ingediend vóór 1 april van het lopende kalenderjaar.



Artikel 10 Beslistermijn

1. In afwijking van het bepaalde in de ASV met betrekking tot de beslistermijn, wordt op een aanvraag voor subsidie beslist binnen 8 weken na de uiterlijke aanvraagtermijn zoals bedoeld in artikel 9.
2. Indien de commissie Ruimtelijke Kwaliteit wordt ingeschakeld om de volgorde van prioriteit te bepalen zoals bedoeld in artikel 6, derde lid, wordt op een aanvraag voor subsidie beslist binnen 13 weken na de uiterlijke aanvraagtermijn zoals bedoeld in artikel 9.

Artikel 11 Verplichtingen

In aanvulling op het bepaalde in de ASV met betrekking tot de verplichtingen van de subsidieontvanger gelden voor subsidieontvanger de volgende verplichtingen:

- a. de werkzaamheden waarvan de subsidie hoger is dan €5.000,-- worden uitgevoerd door BRL-ERB gecertificeerde restauratiebedrijven.
- b. binnen 10 maanden na de verlening van de subsidie kleiner dan € 5.000,-- dienen de gesubsidieerde werkzaamheden naar behoren te zijn uitgevoerd;
- c. de subsidiabel gestelde werkzaamheden voor een subsidie groter dan €5.000,-- dienen binnen 18 maanden na verstrekking van de subsidiebeschikking, naar behoren te zijn uitgevoerd;
- d. het beschermd monument is blijvend voldoende verzekerd tegen brand-, storm- en bliksemschade.

Artikel 12 Betaling en bevoorschotting

In aanvulling op het bepaalde in de ASV met betrekking tot de betaling en bevoorschotting worden subsidies vanaf €5.000,-- op verzoek in meerdere termijnen naar gelang de werkzaamheden zijn uitgevoerd uitbetaald..


Artikel 13 Verantwoording en vaststelling subsidies tot en met €5.000,--

In aanvulling op het bepaalde in de ASV met betrekking tot de vaststelling van subsidie worden subsidies tot en met €5.000,-- ambtshalve vastgesteld binnen 13 weken, nadat de activiteiten uiterlijk moeten zijn verricht.

Artikel 14 Verantwoording en vaststelling subsidies van meer dan €5.000,--

In aanvulling op het bepaalde in de ASV met betrekking tot de verantwoording en vaststelling van subsidies van meer dan €5.000,-- :

- a. bevat de aanvraag tot vaststelling ook een opgave van de totale subsidiabele kosten, onder overlegging van facturen en betaalbewijzen.
- b. geschiedt de aanvraag tot vaststelling aan de hand van een vastgesteld aanvraagformulier.



Artikel 15 Inwerkingtreding en overgangsregeling

Deze subsidieregeling treedt in werking met ingang van de dag volgend op haar bekendmaking en is van toepassing op de uitvoering van activiteiten vanaf 1 januari 2015. Subsidies die nog worden aangevraagd voor de uitvoering van activiteiten in 2014, worden behandeld overeenkomstig de Nadere regels subsidie beschermde monumenten.

Eindhoven, 15 juli 2014.

Het college van burgemeester en wethouders van Eindhoven,

, burgemeester.

, secretaris.

Uitgegeven, 18 juli 2014

Mij bekend,

de gemeentesecretaris van Eindhoven,

mw. drs. P.M. Pistor

i.o.