

EUA Aanschaf en onderhoud Dubbelkoloms Freesmachine – Nota van Inlichtingen 29 augustus 2019.

Categorie	Betreft	Vraag	Concept Antwoord
Algemene opmerking GVB	Planning Tendered	Algemene opmerking GVB	De planning is aangepast. Zie hiervoor de gewijzigde planning in tendered.
Algemene opmerking GVB	Bijlage 5 Programma van Eisen_versie 2 en fundatietekeningen	Algemene opmerking GVB	In de bijlage van deze nota van inlichtingen zijn de fundatie tekeningen toegevoegd. Deze bijlagen behoren tot het Programma van Eisen. Er is een gewijzigde Programma van Eisen toegevoegd. De wijzigingen zijn in het geel gemarkeerd. Het nieuwe Programma van Eisen vervangt de oude bijlage 5.
Algemene opmerking GVB	Bijlage 9 Compliance Matrix Aanschaf en onderhoud Dubbelkoloms Freesmachine_versie 2	Algemene opmerking GVB	Als bijlage bij deze nota van inlichtingen is Bijlage 9 toegevoegd. Deze vervangt de oude bijlage.
Bestek/beschrijvend document	in te nemen freesmachine	Gaarne ontvang ik van u nadere informatie van de in te nemen freesmachine waarbij vooral de verplaatsingen (x-, y- en z-verplaatsing), toerental, vermogen van de motor en koppel van de spil, al dan niet aanwezige gereedschapswisselaar met hoeveel posities, al dan niet automatische freeskop, type besturing etc.	Merk: Nicolas Correa Type: L30-43 Bouwjaar: 1993 X-verplaatsing 4.300mm Y-verplaatsing: 1.200mm Z-verplaatsing: 1.500mm Toerental 20-3.000 rpm Vermogen machine: 38 kW Vermogen spindle: 29,6 kW Gereedschapswisselaar: geen Freeskop: Niet automatisch, Model U40 Tafellengte: 6.120mm Tafelbreedte: 1.060mm Aantal T-Slots: 7 Breedte T-slot: 40 / 22 mm Type besturing: Heidenhain TNC 425/415B/407

Bestek/beschrijvend document	specificatie bewerking	Kunt u ons tekeningen toezenden van het uitgangsmateriaal en hoe het eindproduct er uiteindelijk uit ziet. m.a.w. een specificatie van de bewerking zelf.	Zie tekening van de tongkast (monoblok) WTB10245-J. Aangeleverd in 4 bestandsformaten: PDF, DGN (2D, Bentley Microstaion Drawing), IPT (3D, Autodesk Inventor Part) en STP (3D, Stepfile). Overige tekeningen zijn samenstellingstekeningen van dit onderdeel en een productbeschrijving van een wissel
Bestek/beschrijvend document	Te bewerken materiaal	Kunt u ons een specificatie toezenden van het te bewerken materiaal?	Zie afbeelding "Gebruikte Materialen" en PDF bestand "Alle Railprofielen op een rij"