52735
1
VLOERDIKTE d.25 CM.
FUND. BLOK
DOORSNEDE A-A
DOORSNEDE B-B
DOORSNEDE C-C
PLATTEGROND KELDER
DOORSNEDE D-D
DETAIL 1
PALENPLAN
PAALAFSTANDEN VOOR SYSTEEM 3"/14 10
0.K. BETON IS 1.20 = PEIL = 1.90 = N.A.P.
0.K. BETON IS 1.05 = PEIL = 1.75 = N.A.P.
0.K. BETON IS 0.85 = PEIL = 1.55 = N.A.P.
0.K. BETON IS 0.65 = PEIL = 1.35 = N.A.P.
2 STUKS.
13 STUKS.
113 STUKS.
13 STUKS.
TOTAAL 143 STUKS.
BESTAAND: PAALPUNT OP 21.30 = PEIL = 22.00 M = N.A.P.
MONTEELD VERHOGEN TOT 0.45 = PEIL = 1.15 = N.A.P.
VALLE PAALVLUGLENGTE 8 M. NUTTIGE BELASTING 80 TON.
GG.V. LEIDINGEN: T.P.V. PENDELBALKEN B.O.BUIS. 0.60 = PEIL
LEIDINGEN OPHANGEN MET BEUGEL Ø 12 mm AKUTER IEDERE MOF
VOOR PLAATSBEPALING SYSTEMEN: ZIE TEK. 1-2.
DIENST P.W. AMSTERDAM afd. BOUWWERKEN
INDUSTRIEGEBIED AMSTEL II
CONSTRUCTIE-WERKPLAATS G.V.B.
V.B. 8.010
1-1
BESTEKTEKENING BETONCONSTRUCTIES EN PALENPLAN
schaal 1:100
architect KAMERLING.
projectontwerper VAN TOOM.
constructeur WEERDENBURG
PEIL = 0.70 M = N.A.P.
PEIL IS B.K. AFGEWERKTE BETONVLOER.
BW-II-1