

.....
.....

01		1
----	-------	---

Deel 1 Algemeen		2
01	OPDRACHTGEVER	3
02	DIRECTIE	3
03	LOCATIE	3
04	ALGEMENE BESCHRIJVING	3
05	TIJDSBEPALING	3
06	ONDERHOUDSTERMIJN	3
07	KWALITEITSBORGING	3
08	VERLENGINGSCRITEIA	3
09	TUSSENTIJDSE WIJZIGING	3
10	SROI	4

Deel 2.1 Algemene gegevens		5
01	TEKENINGEN	6
02	PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN	6
03	KWALITEITSBORGING	6
04	BIJLAGEN	6

Deel 2.2 Nadere beschrijving		7
01	VERKLARING VAN DE HIerna VOLGENDE STAAT	8
02	KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING	8
03	HOEVEELHEID TER INLICHTING	8
04	GRENZEN VAN DE SITUERING	8
1	VEGEN TEYLINGEN	9
10	VEGEN HOOFDWEGEN	9
11	VEGEN BUURTWEGEN	10
12	VEGEN WINKELCENTRA	11
14	SCHOONHOUDEN ONGEBONDEN VERHARDING	12
15	SCHOONHOUDEN MARKTTERREIN	12
20	ONKRUID OP VERHARDING HOOFDWEGEN	12
21	ONKRUID OP VERHARDING BUURTWEGEN	13
22	ONKRUID OP VERHARDING WINKELCENTRA	14
24	ONKRUIDBEHEERSING HALFVERHARDINGEN	15
3	BEHEERSEN VULLINGSGRAAD AFVALBAKKEN	16
30	WARMOND	16
31	SASSENHEIM	17
32	VOORHOUT	18
4	BEHEERSEN ONKRUID RONDOM OBSTAKELS	19
8	TER BESCHIKKING STELLEN	19
9	STAARTPOSTEN	21
95	STELPOSTEN	21

Deel 3 Bepalingen		22
01 01	ALGEMENE BEPALINGEN	23
01 02	BETALINGSREGELINGEN: AANNEEMSOM	24
01 04	BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING	24
01 05	BETALINGSREGELING	24
01 08	BIJDRAGEN	25
01 11	VERBAND MET ANDERE WERKEN	25
01 13	KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN, WERKTIJDEN	26
01 16	VERZEKERINGEN DOOR DE OPDRACHTGEVER	26
01 17	VRIJGEKOMEN MATERIALEN	27
01 18	BESCHERMING TE HANDHAVEN BEPLANTING	28
01 19	ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN	28
01 22	TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN	29
01 23	COMMUNICATIE	29
01 24	ONDERAANNEMING	29
01 25	VAKOPLEIDING	30
01 26	INZET PERSONEN EN/OF ACTIVITEITEN IN HET KADER VAN SOCIAL RETURN	30
01 27	RECLAME	32
01 29	WIJZIGING AREAAL	32
01 30	WETGEVING	33
50	TECHNISCHE BEPALINGEN AFVAL- EN REINIGINGSDIENSTEN	34

RAW1185-126332	Bestek nummer 14 straatreiniging en onkruid op verharding Werkorganisatie HLT-Samen Gemeente Teylingen	04-01-2021
----------------	---	------------

50 12	EISEN EN UITVOERING AFVAL EN REINIGINGSDIENSTEN	34
01		35
01		36

1. ALGEMEEN

PAR

1.01 OPDRACHTGEVER

Werkorganisatie HLT Samen
Gemeente Teylingen
Postbus 149
2215 ZJ Voorhout

1.02 DIRECTIE

De directie wordt gevoerd door een vertegenwoordiger van de werkorganisatie HLT-Samen en/of een door de gemeente aangewezen persoon of bureau.

1.03 LOCATIE

Het werk is gelegen in de plaatsen Voorhout, Sassenheim en Warmond.

1.04 ALGEMENE BESCHRIJVING

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

- a. Vegen van oppervlakte verharding op buurt- en wijkniveau
- b. Vegen van hoofdroutes
- c. Onkruidbeheersing verharding op buurt- en wijkniveau
- d. Onkruidbeheersing verharding op en langs hoofdroutes
- e. Beheersen vullingsgraad afvalbakken beeldniveau

1.05 TIJDSBEPALING

(Zie aanbestedingsleidraad) Duur van de terzake te sluiten overeenkomst is 2 jaar, met een optie voor 2 keer 1 jaar verlenging.

Het wel of niet toepassen van een verlenging is voorbehouden aan de opdrachtgever en wordt minimaal 6 maanden voor aflopen contract mede gedeeld.

1.06 ONDERHOUDSTERMIJN

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, is niet van toepassing

1.07 KWALITEITSBORGING

Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.02 van de Standaard.

1.08 VERLENGINGSCRITEIA

1. Verlenging van de overeenkomst is niet vanzelfsprekend en wordt uiterlijk 6 maanden voor het verstrijken van de looptijd door de opdrachtgever eenzijdig aan opdrachtnemer meegedeeld. De opdrachtnemer mag dit niet weigeren.
2. Het niet verlengen van de opdracht geeft de inschrijver geen recht tot enige compensatie.
3. Bij verlenging van de overeenkomst zijn dezelfde eenheidsprijzen van toepassing als bij inschrijving.

1.09 TUSSENTIJDSE WIJZIGING

1. Indien zich naar oordeel van een der partijen gedurende de looptijd van de overeenkomst omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat de andere partij naar maatstaf van redelijkheid en billijkheid ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst niet mag verwachten, zullen partijen in overleg treden over aanpassing van de overeenkomst.
2. Opdrachten tot uitvoering van werkzaamheden die niet in de overeenkomst zijn geregeld, dienen separaat schriftelijk overeengekomen te worden.
- 3 Veranderingen in de overeenkomst dienen te allen tijde schriftelijk te worden vastgelegd en ondertekend.

PAR

1.10 SROI

De opdrachtgever staat voor zoveel mogelijk sociale inclusie in de maatschappij. Dit betekent onder andere dat zoveel mogelijk mensen fatsoenlijk betaald arbeid kunnen verrichten. De opdrachtgever vraagt de opdrachtnemer verantwoordelijkheid te nemen en hieraan bij te dragen via Social Return on Investment (SROI). Door zich in te schrijven op deze aanbesteding, verplicht de opdrachtnemer zich om bij gunning 5% van de totale opdrachtsom exclusief BTW en exclusief meer/minderwerk aan te wenden voor SROI.

De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de concrete invulling van de SROI-verplichting (hoeveel mensen, welk soort mensen, waar inzetten). Daarbij hanteert de opdrachtgever een Bouwblokkenschema waaruit de opdrachtnemer onderdelen kan kiezen om de SROI-verplichting in te vullen. Bij voorkeur wordt de SROI-verplichting op de onderliggende opdracht verwezenlijkt, maar als dit niet mogelijk is kan na goedkeuring van de coördinator SROI ook worden gekozen voor een alternatieve invulling.

Bij afloop van de opdracht dient aan de SROI verplichting voldaan te zijn. De coördinator voert hierop de controle uit. Indien na looptijd van de opdracht niet aan deze verplichting is voldaan, beroept de opdrachtgever zich op de boeteclausule

2. BESCHRIJVING

2.1 ALGEMENE GEGEVENS

PAR

01 TEKENINGEN

De volgende tekeningen horen als bijlage bij het bestek:

1. Buurt en Woonstraten met Winkels Teylingen
2. Vegen hoofdwegen Teylingen
3. Teylingen locaties onverhard
4. Winkelgebied Sassenheim Centrum
5. Winkelgebied Sassenheim Vliegeniersweg
6. Winkelgebied Voorhout Herenweg
7. Winkelgebied Voorhout Kruidenwijk

02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN

.....

03 KWALITEITSBORGING

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard, rekening houden met de volgende stoppunten:

04 BIJLAGEN

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

1. - Areaal buurt- en woonstraten Teylingen
2. - Areaal centrum Sassenheim
3. - Areaal centrum Voorhout
4. - Areaal Winkelgebied Voorhout-Oosthout
5. - Areaal winkelgebied Vliegeniersweg Teylingen
6. - Areaal hoofdwegen
7. - Areaaloverzicht afvalbakken Voorhout
8. - Areaaloverzicht afvalbakken Sassenheim
9. - Areaaloverzicht afvalbakken Warmond
10. - Areaaloverzicht obstakels Teylingen
11. -
12. -

2.2 NADERE BESCHRIJVING

PAR

01 VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03 HOEEVEELHEID TER INLICHTING

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L', respectievelijk 'T' is aangegeven of de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd respectievelijk door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 GRENZEN VAN DE SITUERING

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
1								VEGEN TEYLINGEN				
10								VEGEN HOOFDWEGEN Totaal areaal hoofdwegen m1 Bitumineuze verharding 31.641,06 m1 Element verharding 13.511,61 m1 Totaal hoofdwegen 45.152,57m1/ 45,15 km1 Totaal areaal hoofdwegen opp Bitumineuze verharding 205.832,04m2 Element Verharding 68648,82 m2 Totaal areaal 274.480,9m2 of 2744,81are				
100010	501705							Beheersen veegvuil-verharding. Betreft het beheersen van veegvuil overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-veegvuil op verharding Totaal areaal hoofdwegen opp Bitumineuze verharding 205.832,04m2 Element Verharding 68648,82 m2 Totaal areaal 274.480,9 of 2744,81 are Zie tekening hoofdwegen Teylingen Te onderhouden oppervlak Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Gebiedstype: hoofdwegen	week	104,00	V	
		1		3		3		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are		2.744,81	I
100020	501704							Beheersen veegvuil-goten en randstroken verharding. Betreft het beheersen van veegvuil overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-veegvuil goten en randstroken Totaal areaal hoofdwegen Bitumineuze verharding 31.641,06 m1 Element verharding 13.511,61 m1 Totaal hoofdwegen 45.152,57m1/ 45,15 km1 Zie tekening hoofdwegen Teylingen Te onderhouden lengteInclusief randstroken langs private terreinen: Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Gebiedstype: hoofdwegen	week	104,00	V	
		1		3		3		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	km		45,15	I

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
11								VEGEN BUURTWEGEN Totaal areaal buurtwegen m1 Beton Element Verharding 8267,2 m1 Bitumineuze verharding 29824,17 m1 Element verharding 274466 m1 Totaal buurtwegen 312558,2 m1/ 312,56 km1 Totaal areaal buurtwegen opp Beton element verharding 22.261,85m2 Bitumineuze verharding 128.376,66m2 Element Verharding 943.089,19 m2 Totaal areaal 1.093. 728 m2 of 10.937,28 are				
110010	501705							Beheersen veegvuil-verharding. Betreft het beheersen van veegvuil overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-veegvuil op verharding Zie tekening(buurt) wegen Teylingen Te onderhouden oppervlak Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Gebiedstype: woongebied of werkgebied 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week are	104,00 	V 	 10.937,28 I
110020	501704							Beheersen veegvuil-goten en randstroken verharding. Betreft het beheersen van veegvuil overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-veegvuil goten en randstroken Zie tekening (Buurtwegen Teylingen) Te onderhouden lengteInclusief randstroken langs private terreinen: Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Gebiedstype: woongebied of werkgebied 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week km	104,00 	V 	 312,56 I

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
12								VEGEN WINKELCENTRA Centrum Voorhout Herenweg en Oosthout Totaal areaal: Herenweg 4299m1 Herenweg 17485,58 m2 Oosthout 570,7 m1 Oosthout 3305,15 m2 Centrum Sassenheim 6989,85 m1 Centrum Sassenheim 36.580,39 m2 Sassenheim Vliegenier 276,49 m1 Sassenheim Vliegenier 846,04 m2				
120010	501705							Beheersen veegvuil-verharding. Betreft het beheersen van veegvuil overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-veegvuil op verharding Totaal areaal 58.217,16 m2 (582,17 are) Te onderhouden oppervlak Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Gebiedstype: winkelgebied	week	104,00	V	
		1						4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are			582,17
120020	501704							Beheersen veegvuil-goten en randstroken verharding. Betreft het beheersen van veegvuil overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-veegvuil goten en randstroken Totaal areaal 12.136,04 m1 Te onderhouden lengteInclusief randstroken langs private terreinen: Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag Gebiedstype: winkelgebied	week	104,00	V	
		1						4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	km			12,14

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
14								SCHOONHOUDEN ONGEBONDEN VERHARDING				
15								SCHOONHOUDEN MARKTTERREIN				
150010	501171							Verwijderen zwerfafval. Totaal areaal markt terrein in Voorhout en Sassenheim ongeveer 5000 m2 of 50 are per week 2.600 are per jaar, 5.200 are resultaatverplichting 2 jaar Betreft: verhard terrein Verwijderen grof en fijn zwerfafval Winkelcentrum Gerekend is met 52 onderhoudsbeurt(en) per jaar 9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are	5.200,00	V	
20		1		3		2		ONKRUID OP VERHARDING HOOFDWEGEN Totaal Element Verharding 68648,82 m2 of 686,49 are. Totaal areaal hoofdwegen Bitumineuze verharding 31.641,06 m1 Element verharding 13.511,61 m1 Totaal hoofdwegen 45.152,57m1/ 45,15 km1				
200010	518801							Beheersen onkruid-elementenverharding (oppervlaktebedekking). Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens bestekspostnummer(s): 100010 Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): 400010 Beheersen overgroei van gras bij verharding: in beheer derden Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: maximaal 1 week achter blijven Verhardingstype: Bitumineuze en Elementverharding zie bijlage 1 Te onderhouden oppervlakte 3 Kwaliteitsniveau B 3 Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen 5 Gebiedstype: hoofdwegen 1 Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) 100010 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	104,00	V	
									are			686,49 I

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
200020	518806							Beheersen onkruid in goten en randstroken-verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-onkruid in goten en randstroken. Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): 100020 Beheersen overgroei van gras bij verharding: Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: ten hoogste 3 werkdagen achter blijven op verharding Te onderhouden lengte Inclusief randstroken langs private terreinen: Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Gebiedstype: hoofdwegen Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	104,00	V	45,15
21		1							km			
			3									
				3								
					5							
						1						
							4					
								ONKRUID OP VERHARDING BUURTWEGEN Totaal areaal buurtwegen m1 Beton Element Verharding 8267,2 m1 Bitumineuze verharding 29824,17 m1 Element verharding 274466 m1 Totaal buurtwegen 312558,2 m1/ 312,56 km1 Totaal areaal buurtwegen opp Beton element verharding 22.261,85m2 Element Verharding 943.089,19 m2 Totaal areaal 965.351,04 m2 of 9653,51 are				
210010	518801							Beheersen onkruid-elementenverharding (oppervlaktebedekking). Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens bestekspostnummer(s): 110010 Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): 400010 Beheersen overgroei van gras bij verharding: beheer derden Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: maximaal 1 week achter blijven Verhardingstype: zie bijlagen Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Gebiedstype: woongebied of werkgebied Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	104,00	V	9.651,53
		1							are			
			3									
				3								
					2							
						1						
							4					

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
210020	518806							Beheersen onkruid in goten en randstroken-verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-onkruid in goten en randstroken. Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): 400010 Beheersen overgroei van gras bij verharding: Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: maximaal 3 werkdagen achter blijven Te onderhouden lengte Inclusief randstroken langs private terreinen: Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Gebiedstype: woongebied of werkgebied Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) 110020 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	104,00	V	312,56
22		1						3 3 2 1 4	km			
								ONKRUID OP VERHARDING WINKELCENTRA Totaal areaal: Herenweg 3.911,23 m1 Herenweg 14.522,80 m2 Oosthout 570,7 m1 Oosthout 3305,15 m2 Centrum Sassenheim 6989,85 m1 Centrum Sassenheim 36.580,39 m2 Totaal 11.471,78 m1 Totaal 54.408,34 m2 (544,08 are)				
220010	518801							Beheersen onkruid-elementenverharding (oppervlaktebedekking). Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens bestekspostnummer(s): 120010 Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): 400010 Beheersen overgroei van gras bij verharding: onderhoud derden Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: maximaal 3 werkdagen achter blijven Verhardingstype: Zie bijlagen Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Gebiedstype: winkelgebied Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) 120010 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	104,00	V	544,08
		1						3 3 1 1 4	are			

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
24								ONKRUIDBEHEERSING HALFVERHARDINGEN Totaal areaal halfverharding is 21352 m2 (213,52 are)				
240010	518802							Beheersen onkruid-ongebonden verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-ongebonden verharding-onkruid Zie tekening onkruidbeheersing verharding Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): 240020 Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Gebiedstype: woongebied of werkgebied Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) NVT 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	104,00	V	
		1						are			213,52	I
			3									
				3								
					2							
						1						
							4					
240020	518803							Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-onkruid rondom obstakels Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: maximaal 1 week achter blijven Te onderhouden aantal Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Verhardingstype: ongebonden verharding Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) 240010 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	104,00	V	
		1						st			213,00	I
			3									
				3								
					4							
						1						
							4					

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
3								BEHEERSEN VULLINGSGRAAD AFVALBAKKEN Voor aantallen en type zie bijlage. Totaal aantal Sassenheim 349 Totaal aantal Voorhout 428 Totaal aantal Warmond 243 Totaal Warmond buitengebied 14 (Zijldijk)			
30								WARMOND			
300010	506201							Beheersen vullingsgraad-afvalbak. Betreft het beheersen van de vullingsgraad overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Meubilair-afvalbak-vullingsgraad Inclusief het opnieuw in de prullenbak aanbrengen van plastic zak. Deze worden door de opdrachtgever beschikbaar gesteld. periode mei t/m augustus week 18-36 Te onderhouden aantal	week	36,00	V
		1						Kwaliteitsniveau A Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag Gebiedstype: winkelgebied	st		23,00
			2					Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
				1							
					1						
300020	506201							Beheersen vullingsgraad-afvalbak. Betreft het beheersen van de vullingsgraad overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Meubilair-afvalbak-vullingsgraad Inclusief het opnieuw in de prullenbak aanbrengen van plastic zak. Deze worden door de opdrachtgever beschikbaar gesteld. periode september - mei 34 weken Te onderhouden aantal	week	68,00	V
		1						Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag Gebiedstype: winkelgebied	st		23,00
			3					Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
				1							
					1						
300030	506201							Beheersen vullingsgraad-afvalbak. Betreft het beheersen van de vullingsgraad overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Meubilair-afvalbak-vullingsgraad Inclusief het opnieuw in de prullenbak aanbrengen van plastic zak. Deze worden door de opdrachtgever beschikbaar gesteld. Te onderhouden aantal	week	104,00	V
		1						Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag Gebiedstype: woongebied of werkgebied	st		50,00
			3					Vrijgekomen materialen vervoeren naar Acceptatiekosten worden op stelpost verrekend			
				1							
					2						

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
300040	506201							Beheersen vullingsgraad-afvalbak. Betreft het beheersen van de vullingsgraad overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Meubilair-afvalbak-vullingsgraad Inclusief het opnieuw in de prullenbak aanbrengen van plastic zak. Deze worden door de opdrachtgever beschikbaar gesteld. Te onderhouden aantal	week	104,00	V	
		1						Kwaliteitsniveau B	st			84,00
			3					Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag				
				1				Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein				
					4			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
300050	506201							Beheersen vullingsgraad-afvalbak. Betreft het beheersen van de vullingsgraad overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Meubilair-afvalbak-vullingsgraad Inclusief het opnieuw in de prullenbak aanbrengen van plastic zak. Deze worden door de opdrachtgever beschikbaar gesteld. Te onderhouden aantal	week	104,00	V	
		1						Kwaliteitsniveau B	st			27,00
			3					Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag				
				1				Gebiedstype: natuurgebied of agrarisch gebied				
					3			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
31								SASSENHEIM				
310010	506201							Beheersen vullingsgraad-afvalbak. Betreft het beheersen van de vullingsgraad overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Meubilair-afvalbak-vullingsgraad Inclusief het opnieuw in de prullenbak aanbrengen van plastic zak. Deze worden door de opdrachtgever beschikbaar gesteld. Te onderhouden aantal	week	104,00	V	
		1						Kwaliteitsniveau B	st			75,00
			3					Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag				
				1				Gebiedstype: winkelgebied				
					1			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
310020	506201							Beheersen vullingsgraad-afvalbak. Betreft het beheersen van de vullingsgraad overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Meubilair-afvalbak-vullingsgraad Inclusief het opnieuw in de prullenbak aanbrengen van plastic zak. Deze worden door de opdrachtgever beschikbaar gesteld. Te onderhouden aantal	week	104,00	V	
		1						Kwaliteitsniveau B	st			125,00
			3					Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag				
				1				Gebiedstype: woongebied of werkgebied				
					2			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
310030	506201							Beheersen vullingsgraad-afvalbak. Betreft het beheersen van de vullingsgraad overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Meubilair-afvalbak-vullingsgraad Inclusief het opnieuw in de prullenbak aanbrengen van plastic zak. Deze worden door de opdrachtgever beschikbaar gesteld.	week	104,00	V	
		1						Te onderhouden aantal	st			149,00
		3						Kwaliteitsniveau B				
			2					Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen				
				4				Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein				
					4			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
32								VOORHOUT				
320010	506201							Beheersen vullingsgraad-afvalbak. Betreft het beheersen van de vullingsgraad overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Meubilair-afvalbak-vullingsgraad Inclusief het opnieuw in de prullenbak aanbrengen van plastic zak. Deze worden door de opdrachtgever beschikbaar gesteld.	week	104,00	V	
		1						Te onderhouden aantal	st			60,00
		3						Kwaliteitsniveau B				
			1					Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag				
				1				Gebiedstype: winkelgebied				
					4			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
320020	506201							Beheersen vullingsgraad-afvalbak. Betreft het beheersen van de vullingsgraad overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Meubilair-afvalbak-vullingsgraad Inclusief het opnieuw in de prullenbak aanbrengen van plastic zak. Deze worden door de opdrachtgever beschikbaar gesteld.	week	104,00	V	
		1						Te onderhouden aantal	st			200,00
		3						Kwaliteitsniveau B				
			1					Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag				
				2				Gebiedstype: woongebied of werkgebied				
					4			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
320030	506201							Beheersen vullingsgraad-afvalbak. Betreft het beheersen van de vullingsgraad overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Meubilair-afvalbak-vullingsgraad Inclusief het opnieuw in de prullenbak aanbrengen van plastic zak. Deze worden door de opdrachtgever beschikbaar gesteld.	week	104,00	V	
		1						Te onderhouden aantal	st			168,00
		3						Kwaliteitsniveau B				
			1					Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag				
				4				Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein				
					4			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
4								BEHEERSEN ONKRUID RONDOM OBSTAKELS Betreft alle Obstakels in gemeente Teylingen zoals lichtmasten,afvalbakken, verkeersborden, fietsenrekken, putten etc. Indicatie aantal ongeveer 32.149 stuks in verharding zie bijlage aantal Obstakels				
400010	518803							Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-onkruid rondom obstakels Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: maximaal 3 werkdagen blijven liggen Te onderhouden aantal	week	104,00	V	
		1						Kwaliteitsniveau B	st			32.149,00
		3						Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
			3					alle typen verharding				
				9				Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) 100010 en 110010				
					1			4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning				
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
8								TER BESCHIKKING STELLEN				
800010	611101							Ter beschikking stellen van werknemers. Ter beschikking stellen van werknemers voor door de directie aan te wijzen onderhoudswerkzaamheden t.b.v. onkruidbeheersing op verharding en vegen Werknemers: Groenvoorziener minimaal MBO 3 niveau	uur	60,00	V	
		1										
800020	611101							Ter beschikking stellen van werknemers. Ter beschikking stellen van werknemers voor door de directie aan te wijzen onderhoudswerkzaamheden t.b.v. onkruidbeheersing op verharding en vegen Werknemers: Groenvoorziener minimaal MBO 3 niveau	uur	60,00	V	
		1										
800030	611243							Ter beschikking stellen bosmaaier. Exclusief bediening Inclusief brandstof	uur	60,00	V	
800040	611299							Ter beschikking stellen bladblazer Exclusief bediening Inclusief brandstof	uur	60,00	V	
800050	611299							Ter beschikking stellen van een Veeg- Zuigauto (8 ton) inclusief bediening en brandstof. Losliggend vuil, stuifzand, bladval, zwerfvuil vegen en opzuigen binnen reguliere uren Ondergrond asfalt en elementverharding. De veeg-Zuigauto voorzien van roterende stalen borstels en een derde borstel-/onkruidborstel met een sproei installatie. Zowel links als rechts vegend en zuigend. Laadvermogen: minimaal 8 ton Hydraulisch kiepbaar Werkbreedte minimaal 2,70 meter Gerekend is met ca 40 uur inzet per jaar. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende	uur	24,00	V	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
800060	611299							omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer. Ter beschikking stellen van een Veeg- Zuigauto (4 ton) inclusief bediening en brandstof. Losliggend vuil, stuifzand, bladval, zwerfvuil vegen en opzuigen binnen reguliere uren Ondergrond asfalt en elementverharding. De veeg-Zuigauto voorzien van roterende stalen borstels en een derde borstel-/onkruidborstel met een sproei installatie. Zowel links als rechts vegend en zuigend. Laadvermogen: minimaal 4 ton Hydraulisch kiepbaar Werkbreedte minimaal 2,70 meter Gerekend is met ca 80 uur inzet per jaar. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	uur	60,00	V
800070	611299							Ter beschikking stellen van een Veeg- Zuigauto (2 ton) inclusief bediening en brandstof. Losliggend vuil, stuifzand, bladval, zwerfvuil vegen en opzuigen binnen reguliere uren Ondergrond asfalt en elementverharding. De veeg-Zuigauto voorzien van roterende stalen borstels en een derde borstel-/onkruidborstel met een sproei installatie. Zowel links als rechts vegend en zuigend. Laadvermogen: minimaal 2 ton Hydraulisch kiepbaar Werkbreedte minimaal 1,50 meter Gerekend is met ca 40 uur inzet per jaar. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	uur	24,00	V
800080	611299							Ter beschikking stellen van een Veeg- Zuigauto (4 ton) inclusief bediening en brandstof. Losliggend vuil, stuifzand, bladval, zwerfvuil vegen en opzuigen op Zaterdag en Zon- en Feestdagen Ondergrond asfalt en elementverharding. De veeg-Zuigauto voorzien van roterende stalen borstels en een derde borstel-/onkruidborstel met een sproei installatie. Zowel links als rechts vegend en zuigend. Laadvermogen: minimaal 4 ton Hydraulisch kiepbaar Werkbreedte minimaal 2,70 meter Gerekend is met ca 80 uur inzet per jaar. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	uur	24,00	V

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
9								STAARTPOSTEN				
95								STELPOSTEN				
950010	610599							Stelpost t.b.v leveringen en diensten Stelpost t.b.v. leveringen en dienssten zoals het eenmalig extra legen van afvalbakken in recreatiegebieden.	EUR	7.500,00	V	

3. BEPALINGEN

HFD PAR ART LID

01 01 ALGEMENE BEPALINGEN

01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN

- 01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen, zoals laatstelijk vastgesteld in januari 2015, hierna te noemen 'de Standaard', uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze op de dag van aanbesteding luidt.
- 02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de CROW-website (www.crow.nl).
De Errata op de Standaard is gratis als pdf-bestand te downloaden vanaf de RAW-website: www.crow.nl/raw.
- 03 In aanvulling op het bepaalde in lid 01 is van toepassing de definitieve tekst 'Actualisering beeldkwaliteit, December 2018'.
- 04 Het document 'Actualisering beeldkwaliteit, December 2018' is gratis als pdf bestand te downloaden vanaf de RAW-website: www.crow.nl/raw.
- 05 De KOR-CROW is als publicatie 323 tegen betaling verkrijgbaar bij de stichting C.R.O.W. te Ede. Bestellingen per fax (0318-621112), per e-mail (crow@crow.nl), via website www.crow.nl of schriftelijk aan postbus 37, 6710 BA Ede.
- 06 Bij tegenstrijdigheden tussen de standaard 2015 en de laatste versie van de CROW KOR-catalogus gaat de KOR-catalogus boven de standaard 2015.
- 07 Alle in het bestek omschreven werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd conform de eisen binnen het handboek bomen 2018. Hoofdstuk 2 van het handboek bomen gaat in op het werken rondom bomen.
- 08 Bij tegenstrijdigheden tussen lid 01 en het onder lid 07 genoemde handboek bomen 2018 prevaleert (voor zover niet specifiek anders voorgeschreven) het onder lid 07 genoemde handboek bomen 2018.
- 09 Het handboek Bomen 2018 is tegen betaling van € 185,- verkrijgbaar bij het Normeninstituut Bomen www.normeninstituutbomen.nl

01 01 07 OVERIGE ALGEMENE BEPALINGEN

- 01 De aannemer moet schriftelijk één of meerdere contactpersonen aanwijzen die in geval van calamiteiten buiten werkuren oproepbaar dien(t) te zijn voor de nood- en hulpdiensten en de directie.
- 02 Tijdens de uitvoering van werkzaamheden moet in de nabijheid een sanitaire unit aanwezig zijn, ten behoeve van het bij de uitvoering betrokken personeel.

HFD PAR ART LID

01 02 BETALINGSREGELINGEN: AANNEEMSOM**01 02 01 BETALING**

- 01 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.02.01 lid 03 van de standaard 2015 verschijnt de eerste betalingstermijn op de tweede maandag na de datum van aanvang van het werk om 00.00. De tweede en volgende termijnen verschijnen steeds 4 weken later.

01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING**01 04 02 LOONKOSTEN- EN BRANDSTOFFENBESTANDELEN**

- 01 ter verrekening van de stijging van loonkosten en brandstof zullen de eenheidsprijzen de eerste twee jaar niet worden bijgesteld (2021 en 2022). Vanaf 01-01-2023 worden de prijzen geïndexeerd conform de GWW indexcijfer van CBS.

01 05 BETALINGSREGELING**01 05 01 INDIENEN DECLARATIES**

- 01 In aanvulling op het gestelde onder 01.05.01 van de Standaard 2015, dient bij de declaratie van een termijn, onder vermelding van het nummer van dit bestek, een door de directie en de aannemer ondertekende en gedateerde termijnstaat te worden gevoegd.

Een digitale factuur wordt ingediend via het mailadres: facturen@hltsamen.nl

In het onderwerp van de mail staan:

- De opdrachtgever (organisatie)
 - Een omschrijving van het geleverde werk, de verleende dienst of gedane levering.
- Kenmerken zullen in de opdrachtbrief worden vermeld.

De factuur zelf wordt als bijlage aan de email gehangen. Een schriftelijke factuur wordt verstuurd naar het betreffende postadres (zie onder).

De declaratie uitschrijven ten name van:

Gemeente Teylingen
t.a.v. de heer M. de Lijster
Raadhuisplein 1
Postbus 149
2215 ZJ Voorhout

- 02 Betaling van de eerste termijn zal niet eerder plaatsvinden dan nadat, conform artikel 01.08.01 lid 03 van de Standaard 2015, het originele betalingsbewijs van de Stichting CROW aan de directie is overhandigd.

HFD PAR ART LID

01 08 BIJDAGEN**01 08 01 BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK**

- 01 Een 'bijdrage RAW-systematiek met specificatie', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt verlangd.
- 02 Het betalingsbewijs dient voor de eerste termijn overhandigd te zijn aan de directie.

01 08 02 BIJDRAGE FONDS COLLECTIEVE KENNIS-CT

- 01 Een 'bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT', als bedoeld in artikel 01.08.02 van de Standaard, niet verlangd.

01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN**01 11 01 WERKEN DIE IN ELKANDER GRIJPEN**

- 01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat in het werk zowel door gemeentelijke diensten als door derden werkzaamheden of activiteiten uitgevoerd kunnen worden. Onder andere de navolgende werkzaamheden en of activiteiten kunnen in elkander grijpen:
- Maaien bermen en ruw gras;
 - Boomonderhoud;
 - Diverse renovatie en aanlegwerkzaamheden;
 - Diverse onderhoudswerkzaamheden zoals zwerfvuil ruimen.
 - Evenementen, zoals Bloemencorso
 - Onderhoud openbaar groen door eigen dienst gemeente;
 - Onderhoud openbaar groen door derden.
 - Aanleg van kabels, leidingen en andere boven- en ondergrondse infrastructuur
- 02 Bovengenoemde werken kunnen geheel of gedeeltelijk gelijktijdig met het werk worden uitgevoerd. Wijzigingen in data van door derden uit te voeren werken geven de aannemer geen aanspraak op verrekening, bijbetaling of schadevergoeding.
- 03 In verband met de door derden uit te voeren werken is de directie bevoegd, voor de uitvoering van bepaalde onderdelen van het werk een termijn te stellen of deze te doen uitstellen zonder dat dit de aannemer aanspraak geeft op verrekening, bijbetaling of schadevergoeding

HFD PAR ART LID

01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN, WERKTIDJEN

01 13 01 ALGEMEEN

- 01 Van de aannemer wordt geen kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.02 van de Standaard 2015 verlangd.
- 02 Binnen 2 weken na een daartoe door de directie gedaan verzoek, dient de aannemer een gedetailleerd werkplan als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012 in bij de directie.
- 03 De periodeplanning aanpassen als dit vanwege terrein- en/of weersomstandigheden of de gedragscode flora- en faunawet noodzakelijk is en dit terstond melden aan de directie.

01 13 06 WERKTIDJEN

- 01 Werkzaamheden uitvoeren op werkdagen (maandag t/m vrijdag, behoudens feestdagen) tussen 07:00 uur en 18:00 uur
- 02 Indien de aannemer buiten de in lid 01 genoemde werktijden werkzaamheden wil verrichten dient hij tenminste 48 uur voor dit tijdstip een schriftelijk verzoek daartoe in bij de directie. De directie zal de aannemer per ommekeer haar besluit mededelen.
- 03 Voor het werk langs of nabij gemeentelijke ontsluitingswegen gelden werktijden van 9.30 tot 15.00

01 16 VERZEKERINGEN DOOR DE OPDRACHTGEVER

01 16 01

- 01
 - 1.1 De opdrachtgever zal bij Centraal Beheer Achmea voor zijn rekening en mede ten behoeve van de architect, adviseurs, constructeurs, aannemer(s) en onderaannemer(s), een bouwverzekering (CAR-verzekering) afsluiten.
 - 1.2 De dekking van de bouwverzekering loopt vanaf de datum waarop het werk een aanvang neemt tot het einde van de onderhoudsperiode.
 - 1.3 Als verzekerde som voor het werk zal gelden het bedrag van de aanneemsom(men) verhoogd met leveranties van directie en/of opdrachtgever, alsmede honorarium van deskundigen, zoals architecten, adviseurs, inspecteurs, kosten van toezicht, directie kosten en indien mee verzekerd, de B.T.W.
 - 1.4 De polis ligt bij de opdrachtgever ter inzage. Op verzoek van de aannemer zal de opdrachtgever een kopie van de polis verstrekken. De aannemer wordt geacht met de inhoud van de polis bekend te zijn. De aannemer dient, als verzekerde, de in de polis gestelde verplichtingen na te komen.
 - 1.5 De aansprakelijkheid van de aannemer volgens de Wet of uit overeenkomst wordt niet beperkt, verminderd of gewijzigd door enige bepaling betreffende verzekering in dit artikel, waaronder mede verstaan wordt zijn verplichtingen alle schade volledig te herstellen en het werk volgens het bestek op te leveren.
 - 1.6 Het eigen risico dat op de bouwverzekering van toepassing is, is voor rekening van de aannemer, evenals alle niet door de bouwverzekering gedekte schaden en/of vorderingen, waarvoor de aannemer volgens dit bestek aansprakelijk is. Het eigen risico bedraagt maximaal € 5.000,-
 - 1.7 In geval van een schade, respectievelijk ontvangen aansprakelijkheidsstelling, dient de aannemer dit onmiddellijk te melden bij de directie.
 - 1.8 De directie beslist welke partij namens verzekerden de schade met de verzekeraar regelt.

HFD PAR ART LID

1.9 De uit hoofde van deze verzekering door de opdrachtgever ontvangen schade uitkeringen zullen aan de aannemer worden uitbetaald, al naar gelang de aannemer met het herstel van de schade is gevorderd.

01 16 02 VERZEKERINGEN DOOR DE AANNEMER

01 2.1 Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de aannemer dient deze primair te verzekeren en verzekerd te houden gedurende de looptijd van het werk, de aansprakelijkheid van de aannemer voor door derden geleden schade door, voortvloeiende uit en/of verband houden met de uitvoering van het in dit bestek omschreven werk en wel tot een bedrag van ten minste EUR 1.250.000,- per gebeurtenis, en 2,5 miljoen per jaar. Het eigen risico mag ten hoogste EUR 5.000,- per gebeurtenis bedragen.

2.2 De aannemer zal bij de uitvoering van een werk alleen gebruik maken van (gehuurd) materieel, waarvan de burgerrechtelijke aansprakelijkheid, waartoe dit materieel aanleiding kan geven, gedekt is door een verzekering (WAM).

Indien gebruik wordt gemaakt van zodanig materieel dient tevens de aansprakelijkheid van de opdrachtgever, de directie en de huurder te zijn meeverzekerd en mag de schade aan ondergrondse kabels en leidingen en dergelijke niet zijn uitgesloten.

2.3 Schaden, welke niet door voornoemde verzekeringen zijn gedekt, alsmede het geldende eigen risico, zullen ten laste komen van de partij voor wiens risico de schaden zijn.

01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 17 06 VERVOER VRIJGEKOMEN MATERIALEN NAAR EEN INRICHTING

01 Bij het verzamelen en afvoeren van vrijgekomen materialen naar de door de gemeente voorgeschreven bewerkings- en/of verwerkingsinrichting dient er volgens onderstaande groepering aangeboden te worden:

De volgende afvalstromen gescheiden aanbieden:

- Groenafval;
- Zwerfvuil;
- Veegvuil

De ontvanger van het vrijgekomen materiaal kan, afhankelijk van de samenstelling van het aangeboden materiaal, beslissen de afvalstroom op een andere, passende wijze te verwerken.

02 De kosten voor het vervoeren van vrijgekomen materiaal horen bij de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.

01 17 07 PLAN VOOR HET OMGAAN MET VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 lid 01 van de Standaard 2015, wordt verlangd voor alle vrijgekomen materialen binnen twee weken na een daartoe door de directie gedaan verzoek.

04 Vrijgekomen materialen dienen voor het einde van de werkdag afgevoerd te zijn.

05 Indien de aannemer in gebreke blijft ten aanzien van het bepaalde in lid 05 van dit artikel, verbeurt hij een korting van EUR 250,00 voor elke keer dat de bedoelde bepaling wordt overtreden. Hiervoor is geen ingebrekestelling nodig conform het bepaalde in paragraaf 46, lid 01 van de UAV 2012.

HFD PAR ART LID

01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN BEPLANTING**01 18 01 SCHADEVERGOEDING**

- 01 In afwijking op het bepaalde in paragraaf 01.18.04 tot en met 01.18.07 van de Standaard bedraagt de schadevergoeding voor beschadiging toegebracht aan bomen, houtachtige gewassen, en kruidachtige vegetatie:

- vijftig euro (EUR 50,00) per m2 houtachtige gewassen, vaste planten en eenjarigen;
- dertig euro (EUR 30,00) per m2 kruidachtige vegetatie en gras.

De schadevergoeding aan bomen bedraagt het door Beëdigd of geregistreerd taxateur van de NVTB aan de hand van de richtlijnen van de Nederlandse Vereniging van Taxateurs van Bomen (NVTB) vastgestelde schadebedrag, met een minimum van zeven honderd vijftig € (EUR 750,00) per boom en per gebeurtenis.

01 18 02 SCHADEVERGOEDING BESCHERMDE FLORA EN FAUNA

- 01 Beschadiging van een vaste rust- of verblijfplaats van een beschermde soort dient terstond gemeld te worden bij de directie. De opdrachtgever hanteert een schaderegeling indien er schade is toegebracht aan een vaste rust of verblijfplaats beschermde flora en fauna.

Het betreft:

- driehonderdvijftig euro (EUR 350,00) per geval indien het om een vaste rust- of verblijfplaats van fauna gaat;
- tweehonderdvijftig euro (EUR 250,00) per m2 indien het om groeiplaatsen van beschermde flora gaat.

De kosten als gevolg van stilleggen van werkzaamheden door een dienstdoende en bevoegde handhaver of de directie zijn voor rekening van de aannemer.

01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN**01 19 01 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN (V&G PLAN)**

- 01 Het aanstellen van de in de artikelen 2.33 en 2.34 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde coördinator(en) voor de uitvoeringsfase geschiedt door de aannemer.
- 02 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in artikel 2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.

HFD PAR ART LID

01 22 TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN

01 22 01 PLAN VAN AANPAK VOOR HET OMGAAN MET TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN

- 01 Een Plan van aanpak als bedoeld in artikel 01.22.03 lid 01 van de Standaard 2015 wordt voor de uitvoeringsfase verlangd binnen twee weken na een daartoe door de directie gedaan verzoek..

01 23 COMMUNICATIE

01 23 01 BOUWVERGADERING

- 01 Indien de voortgang van het werk hiertoe aanleiding geeft, houdt de directie in overleg met de aannemer een bouwvergadering. In de bouwvergadering wordt de stand van zaken besproken.
- 02 De aannemer stelt een agenda op voor een bouwvergadering.
- 03 De aannemer maakt een verslag van de bouwvergadering. Het verslag wordt aangemerkt als onderdeel van het weekrapport in de zin van paragraaf 27 lid 01 van de UAV 2012.
- 04 Het verslag van de bouwvergadering, als bedoeld in lid 04, wordt ter goedkeuring aangeboden aan de directie

01 24 ONDERAANNEMING

01 24 01 ALGEMEEN

- 01 Als de aannemer bepaalde onderdelen van de dienst in onderaanneming laat uitvoeren moet hij, voor elke voor de dienst in te schakelen onderaannemer, aan de directie van de dienst een door deze onderaannemer ingevulde en ondertekende verklaring vertrekken inzake:
- Zijn inschrijving in het handelsregister;
 - Zijn inschrijving bij een bedrijfsvereniging;
 - Zijn vestigingsnummer of ontheffing, als voorgeschreven door desbetreffende bedrijfstak;
 - Zijn omzetbelastingnummer en loonbelastingnummer, alsmede verklaringen omtrent het betalingsgedrag van de onderaannemer, afgegeven door de ontvanger der belastingen respectievelijk door de bedrijfsvereniging.
- In plaats van verklaringen omtrent het betalingsgedrag kan een bewijs van vrijwaring, afgegeven door een onderling waarborgfonds zoals die zijn opgericht door een aantal aannemers organisaties, worden verstrekt. Bovengenoemde bewijsstukken moeten binnen twee weken na opdracht aan de directie zijn overhandigd.
- 02 In verband met paragraaf 6 lid 26 van de U.A.V. 2012 geldt dat een onderaannemer kan worden afgewezen indien deze zich bevindt in één of meer van de omstandigheden zoals genoemd in de punten a tot en met g als bedoeld in artikel 2.7.4 in het ARW 2012.

HFD PAR ART LID

01 25 VAKOPLEIDING

01 25 01 EISEN PERSONEEL INZAKE WET NATUUR BESCHERMING

- 01 Personeel dat activiteiten verricht in het kader van de Wet Natuurbescherming dient te voldoen aan de definitie ecologisch deskundige van de Rijksdienst voor ondernemend Nederland. Zie voor meer info: <http://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/beschermde-planten-dieren-en-natuur/ruimtelijke-ingrepen/ontheffing-vrijstelling/ecologisch-deskundige>

01 25 02 EISEN PERSONEEL

- 01 Al het kaderpersoneel (zoals voorman, uitvoerder, e.d.) en iedere werknemer van de aannemer die individueel werkt moet de Nederlandse taal in woord en geschrift beheersen.
- 02 Leidinggevend/aansturend personeel dient minimaal een relevante MBO opleiding afgerond te hebben.
- 03 Alle bij de uitvoering van het werk betrokken personeel dient over het certificaat Basisveiligheid (VCA) te beschikken.
- 04 Het leidinggevend/aansturend personeel van de aannemer dient over het certificaat VOL-VCA te beschikken.

01 26 INZET PERSONEN EN/OF ACTIVITEITEN IN HET KADER VAN SOCIAL RETURN

01 26 01 BEGRIPPEN

- 01 a. Social Return on Investment (hierna te noemen SROI): de verplichting van opdrachtnemer tot het aanwenden van een percentage van de opdrachtsom om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan werk(ervaring) te helpen;
b. Opleidingsbedrijf: een opleidingsbedrijf of een samenwerkingsverband van opleidingsbedrijven;
c. Voorschakeltraject: een bijscholingstraject voorafgaand aan de inzet op het werk, gericht op technische kennis, vaardigheden en veiligheid op het werk.
d. Bouwblokkenschema; overzicht waarbij van elk van de SROI-doelgroepen een inspanningswaarde is bepaald. Deze inspanningswaarde geeft een indicatie van de inspanning die een opdrachtnemer moet leveren om de betreffende doelgroep in te zetten op (betaald) werk. In het overzicht is ook voor alternatieve SROI-invullingen een waarde geschetst.
- 02 Tot de doelgroep van SROI worden gerekend die personen die in het Bouwblokkenschema van de gemeente zijn weergegeven. Zie hiervoor bijlage SROI Bouwblokkenschema HLT Samen
Het betreft o.a. personen uit het doelgroepenregister van het UWV, personen met een uitkering op grond van WW, de Wajong of Wia, personen zonder arbeidsbeperking met een uitkering vanuit de Participatiewet, niet-uitkeringsgerechtigden die vallen onder de Participatiewet en leerlingen.
- 03 Social return-verplichting
- De opdrachtnemer moet bij de uitvoering van het project X 5% van de totale opdrachtsom (excl. BTW en excl. meer/minderwerk) inzetten voor SROI.
 - De opdrachtnemer is eindverantwoordelijk voor de inzet van de genoemde doelgroepen cq. voor de invulling van zijn SROI-verplichting, ook als hij met onderaannemers werkt. De gemeente denkt daarbij via een constructieve dialoog mee. Het gaat de gemeente om een proportionele, realistische en duurzame invulling van de SROI-verplichting, die zinvol is voor alle betrokken partijen.
 - Het bedrag van de SROI-verplichting kan door de opdrachtnemer worden ingevuld via één of meerdere bouwblokken uit het Bouwblokkenschema van de gemeente, zie bijlage.
 - De inspanningswaarden horende bij de duur van de in te zetten personen conform het genoemde Bouwblokkenschema maken deel uit van de SROI-verplichting.
 - Kosten voor opleiden of bijscholen en begeleiden van geselecteerde personen, al dan niet via een voorschakeltraject, of andere kosten kunnen alleen meetellen voor de SROI-verplichting na voorafgaande goedkeuring van de SROI-coördinator. Opdrachtnemers moeten schriftelijk kunnen bewijzen dat

HFD PAR ART LID

gerapporteerde kosten daadwerkelijk zijn gemaakt.

- Het is de opdrachtnemer toegestaan in het kader van SROI personen in dienst te nemen, in dienst te houden of op andere wijze aan zich te binden. Voorts geldt:

a. Personen die aantoonbaar maximaal 3 maanden voorafgaand aan de overeenkomst in dienst zijn genomen bij opdrachtnemer en behoorden tot één van de doelgroepen van SROI, mogen meetellen voor de invulling van de SROI. Dit geeft opdrachtnemers de mogelijkheid om personen voor langere tijd in dienst te nemen en op meerdere opdrachten te plaatsen.

b. SROI mag niet leiden tot verdringing van bestaande arbeidsplaatsen, leerwerkplekken of stageplaatsen. Op verzoek moet de opdrachtnemer dit kunnen aantonen of aannemelijk maken.

- Verloning/financiering en inzet van mensen uit de SROI-doelgroep gebeurt door de opdrachtnemer en conform de geldende CAO / stagevergoedingen van het bedrijf zelf of - indien de kandidaat elders wordt geplaatst - van de onderaannemer

04 Korting

Bij het niet (volledig) nakomen van de SROI-verplichting, kan de opdrachtgever overgaan tot het bij opdrachtnemer in rekening brengen van het resterende bedrag van de SROI verplichting, vermeerderd met een direct opeisbare boete ter hoogte van maximaal 1,5 keer het bedrag van de SROI-verplichting die niet is nagekomen.

05 Invulling van de Social return-verplichting

- De primaire doelstelling bij de invulling van SROI is mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werk (ervaring) verschaffen, zodat hun afstand tot de arbeidsmarkt verkleint en/of verdwijnt. Voorkeur heeft daarbij het in dienst nemen van kandidaten uit de doelgroep, maar mocht dit (deels) niet mogelijk zijn dan is in overleg met coördinator SROI een alternatieve invulling mogelijk.

- Voorbeelden van werk(ervaring) zijn onder andere:

- a. een betaalde baan (direct bij de opdrachtnemer in de opdracht, of in de bedrijfsvoering van de opdrachtnemer, of bij toeleveranciers)
- b. een tijdelijke werkervaringsplaats
- c. een leer-werkplek of stage voor scholieren of studenten.

- Als invulling via werk(ervaring) (deels) niet mogelijk is, kan na goedkeuring van de coördinator SROI ook worden gekozen voor een alternatieve invulling van de SROI-verplichting. Voorbeelden zijn:

- een andere vorm van verkleining van afstand tot de arbeidsmarkt zoals (externe) scholing/competentie-ontwikkeling, bij voorkeur gerelateerd aan een reguliere baan
- het aangaan van een verbinding die langer doorloopt dan de opdracht zelf
- het door de opdrachtnemer uitvoeren van maatschappelijke activiteiten die beogen de afstand tot de arbeidsmarkt te verkleinen
- het door de opdrachtnemer afnemen van producten en diensten van sociaal ondernemers.

06 Proces na definitieve gunning

01 Opdrachtnemer verplicht zich om binnen 7 werkdagen na bekendmaking van definitieve gunning contact op te nemen met de coördinator SROI van HLTsamen via socialreturn@hltsamen.nl <<mailto:socialreturn@hltsamen.nl>>

02 Opdrachtnemer gaat de dialoog aan met de SROI-coördinator om de SROI-verplichting te vertalen naar een plan met realistische afspraken.

03 Het plan met afspraken wordt door de opdrachtnemer uiterlijk 10 werkdagen na de contractering van het werk schriftelijk aan de coördinator SROI aangeleverd.

04 Het plan met afspraken moet voldoen aan de eisen, die ten aanzien van SROI in de overeenkomst zijn gesteld en wordt door de opdrachtnemer van een behoorlijke toelichting voorzien (totale omvang SROI, in te zetten bouwblokken/activiteiten, wijze/timing van monitoring, rapportage en evaluatie). De vorm / layout van het plan kan door de opdrachtgever worden voorgeschreven.

HFD PAR ART LID

05 De coördinator SROI beslist zo spoedig mogelijk omtrent de goedkeuring van het plan met afspraken. Zij deelt haar beslissing binnen 10 werkdagen na de dag waarop zij de afspraken heeft ontvangen schriftelijk aan de opdrachtnemer mee.

06 Het plan met de overeengekomen invulling van de SROI-afspraken wordt tussen de opdrachtnemer en de coördinator SROI ondertekend en vormt onderdeel van het totale contract van de betreffende opdracht.

07 Verantwoording en rapportage:

- a. De opdrachtnemer rapporteert periodiek (periode definitief vast te stellen bij het vastleggen van de afspraken maar als richtlijn elk kwartaal) schriftelijk aan de opdrachtgever over de status van realisatie van de SROI-verplichting.
- b. De opdrachtgever kan aan de opdrachtnemer voorschrijven in welk format moet worden gerapporteerd.
- c. De opdrachtnemer moet schriftelijk kunnen aantonen dat de kandidaten die hij inzet, behoren tot de SROI-doelgroep.

01 27 RECLAME

01 27 01 RECLAMEBORDEN

- 01 Het plaatsen van reclameborden is niet toegestaan
- 02 Werknemers, machines en vervoermiddelen dienen herkenbaar te zijn als werkzaam voor de aannemer.
- 03 Werknemers, machines en vervoermiddelen van onderaannemers dienen herkenbaar te zijn met het logo van hoofdaannemer.

01 29 WIJZIGING AREAAL

01 29 01 VERREKENING WIJZIGING AREAAL

- 01 De aannemer dient er rekening mee te houden dat gedurende de looptijd van het bestek wijzigingen plaats vinden in het areaal en de areaalopbouw ten opzichte van de hoeveelheden die in het bestek zijn opgenomen. Deze wijzigingen zijn veelal een gevolg van renovatie- en reconstructiewerken, aanleg en onderhoudswerkzaamheden.
- 02 De in lid 01 bedoelde areaalwijzigingen worden gedurende de besteksperiode, in afwijking van het bepaalde in paragraaf 29 van de UAV 2012, één keer per jaar op het bestek worden doorgevoerd en komen tussentijds niet voor verrekening in aanmerking. De aannemer kan hiervoor ook geen aanspraak doen op bijbetaling.
- 03 De aannemer wordt van alle wijzigingen voortkomend uit renovaties en reconstructies, als bedoeld in lid 01, op de hoogte gebracht. De aannemer dient het overgedragen areaal vanaf het moment van overdracht te onderhouden conform de beschrijving in de bestekposten behorend bij en op het kwaliteitsniveau van de nieuwe beheergroep.
- 04 Areaal voortkomend uit de overdracht zoals genoemd in lid 03 van dit artikel wordt door de directie samen met de aannemer opgenomen. Uitgangspunt is hierbij de werkwijze als beschreven in artikel 01.24.05 van de Standaard 2015. Hierbij zijn met name de leden 02 en 04 van artikel 01.24.05 van toepassing. In lid 04 van artikel 01.24.05 dient daarbij voor de tekst "meetvakken, meetstroken en meetelementen" gelezen te worden 'oppervlakte'.
- 05 De in lid 01 genoemde areaalaanpassingen betreffen niet de (positieve dan wel negatieve) areaalmutaties als gevolg van in- of uitbreidingen. Dergelijke nieuw te beheren arealen worden als meerwerk of bestekswijziging op het bestek opgevoerd.
- 06 Indien een hoeveelheid resultaatsverplichting als 'niet-verrekenbaar' is aangemerkt, is dit tevens van toepassing op eventuele hoeveelheden ter inlichting.

HFD PAR ART LID

01 30 WETGEVING

01 30 01 WET ARBEID VREEMDELINGEN & WET OP DE IDENTIFICATIEPLICHT

- 01 De aannemer is onder verwijzing naar paragraaf 6 lid 1 van de UAV 2012 gehouden te voldoen aan alle verplichtingen die hij heeft op grond van de Wet arbeid vreemdelingen en de Wet op de identificatieplicht. Daaronder valt in het bijzonder, maar niet uitsluitend, het tijdig aanvragen van tewerkstellings- vergunningen. De aannemer verstrekt de directie, ter acceptatie, voor aanvang van de werkzaamheden -of tijdens de werkzaamheden indien en zodra zich wijzigingen voordoen in de bij de werkzaamheden ingezette personen- kopieën van de juiste en vereiste:
- a. documenten op grond van de Wet arbeid vreemdelingen, met inbegrip van de tewerkstellingsvergunningen;
 - b. identificatie in de zin van de Wet op de identificatieplicht en de Wet arbeid vreemdelingen.
- Zonder kopieën van de hiervoor genoemde documenten ter acceptatie te hebben verstrekt aan de directie is het tewerkstellen van vreemdelingen niet toegestaan.
- 02 De aannemer dient er voor te zorgen dat zijn Onderaannemer(s) en/of leverancier(s) op de bepalingen van de Wet arbeid vreemdelingen en de Wet op de identificatieplicht gewezen worden -waaronder de verplichtingen genoemd in 01 a. en 01 b.- en dat zij die bepalingen naleven.
- 03 De aannemer vrijwaart de opdrachtgever voor alle schade die de opdrachtgever lijdt of zal lijden als gevolg van eventuele boetes die hij op grond van het overtreden van de Wet arbeid vreemdelingen en/of de Wet op de identificatieplicht opgelegd mocht krijgen als gevolg van het tewerkstellen van vreemdelingen door aannemer. De aannemer vrijwaart de opdrachtgever voorts voor alle schade die de opdrachtgever lijdt of zal lijden als gevolg van eventuele boetes die hij op grond van het overtreden van de Wet arbeid vreemdelingen en/of de Wet op de identificatieplicht opgelegd mocht krijgen als gevolg van het tewerkstellen van vreemdelingen door de door deze ingeschakelde onderaannemer en/of leveranciers. De aannemer ontvangt van de opdrachtgever de boeteaanzegging (het voornemen een boete op te leggen) en het definitieve boetebesluit zo spoedig mogelijk na ontvangst ervan door de opdrachtgever en in ieder geval tijdig voor het maken van bezwaar. De aannemer draagt zorg voor tijdige betaling dan wel voldoening van de boetes aan opdrachtgever. Tijdig betekent het hebben voldaan van de boete binnen vijf weken na de dagtekening van het boetebesluit op het door de opdrachtgever aangewezen bankrekeningnummer, bij gebreke waarvan de aannemer een boete verbeurt van € 500,00 per dag dat de boete niet binnen voornoemde termijn wordt voldaan. Alle kosten die voortvloeien uit het niet tijdig voldoen van de boete zullen voorts voor rekening zijn van de aannemer en op eerste verzoek aan de opdrachtgever worden vergoed.
- 04 Indien de aannemer van mening is dat opdrachtgever met succes verweer kan voeren (zienswijze, bezwaar, f beroep, voorlopige voorziening) tegen een boeteaanzegging of het uiteindelijke boetebesluit, dan treedt hij in overleg met opdrachtgever. Indien opdrachtgever eveneens van mening is dat verweer gevoerd dient te worden zal opdrachtgever dit in overleg met aannemer doen. De kosten van de procedures komen voor rekening en risico van de aannemer en worden op eerste verzoek (onderbouwd met facturen) aan opdrachtgever voldaan. Het verlopen van termijnen dan wel het anderszins niet tijdig opkomen tegen boeteaanzeggingen, boete besluiten etcetera, komt geheel voor rekening en risico van de aannemer. Het niet opkomen tegen een boetebesluit door de opdrachtgever kan hem niet worden tegengeworpen. In geval een boete geheel of gedeeltelijk wordt teruggedraaid en het daaraan ten grondslag liggende besluit formele rechtskracht heeft verkregen, zal de door de aannemer te veel op basis van het derde lid van dit artikel betaalde boete aan opdrachtgever door opdrachtgever aan hem worden voldaan.
- 05 De aannemer neemt tijdens de duur van het werk op eerste verzoek van de directie steekproeven ten aanzien van het aanwezig zijn van de in het eerste lid van dit artikel onder sub a en b genoemde documenten, waaronder mede te verstaan voornoemde documenten bij onderaannemers c.q. leveranciers.

HFD PAR ART LID

50 TECHNISCHE BEPALINGEN AFVAL- EN REINIGINGSDIENSTEN

50 12 EISEN EN UITVOERING AFVAL EN REINIGINGSDIENSTEN

50 12 01 INZET MATERIAAL & MIDDELEN

- 01 De aannemer dient rekening te houden met de inzet van passend materieel en hulpmiddelen die geen schade tot gevolg hebben aan de ondergrond waarop het zich bevindt en/of verplaatst.
- 02 De opdrachtgever kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schades in gevolge van obstakels en dergelijke tijdens de uitvoering van werkzaamheden
- 03 Alle vormen van chemische onkruidbestrijding zijn niet toegestaan. Ook nieuwe mogelijke alternatieven (gericht op spuiten) zijn niet toegestaan.

.....
.....

.....
.....

Straat Reiniging en afval diensten

De hierna te noemen inschrijver(s):

C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

B) (handtekening)

.....
.....

(naam)
(functie)

C)

(handtekening)

.....
.....

(naam)
(functie)

Behoort bij: Deelbestek 14

Straat Reiniging en afval diensten

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2010) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
 gevestigd te:

B)
 gevestigd te:

C)
 gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	VEGEN TEYLINGEN				
10	VEGEN HOOFDWEGEN				
100010	Beheersen veegvuil-verharding.	week	104,00	V	
100020	Beh. veegvuil-goten en randstroken verharding.	week	104,00	V	
11	VEGEN BUURTWEGEN				
110010	Beheersen veegvuil-verharding.	week	104,00	V	
110020	Beh. veegvuil-goten en randstroken verharding.	week	104,00	V	
12	VEGEN WINKELCENTRA				
120010	Beheersen veegvuil-verharding.	week	104,00	V	
120020	Beh. veegvuil-goten en randstroken verharding.	week	104,00	V	
14	SCHOONHOUDEN ONGEBONDEN VERHARDING				
15	SCHOONHOUDEN MARKTTERREIN				
150010	Verwijderen zwerfafval.	are	5.200,00	V	
20	ONKRUID OP VERHARDING HOOFDWEGEN				
200010	Beheersen onkruid-elementenverh. (oppervlakte).	week	104,00	V	
200020	Beh. onkruid in goten en randstroken-verharding.	week	104,00	V	
21	ONKRUID OP VERHARDING BUURTWEGEN				
210010	Beheersen onkruid-elementenverh. (oppervlakte).	week	104,00	V	
210020	Beh. onkruid in goten en randstroken-verharding.	week	104,00	V	
22	ONKRUID OP VERHARDING WINKELCENTRA				
220010	Beheersen onkruid-elementenverh. (oppervlakte).	week	104,00	V	
24	ONKRUIDBEHEERSING HALFVERHARDINGEN				
240010	Beheersen onkruid-ongebonden verharding.	week	104,00	V	
240020	Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding.	week	104,00	V	
3	BEHEERSEN VULLINGSGRAAD AFVALBAKKEN				
30	WARMOND				
300010	Beheersen vullingsgraad afvalbak Winkelgebied A	week	36,00	V	
300020	Beheersen vullingsgraad-afvalbakwinkelgebied B	week	68,00	V	
300030	Beheersen vullingsgraad-afvalbak woon-werkgebied	week	104,00	V	
300040	Beheersen vullingsgraad-afvalbak recreatie/sport	week	104,00	V	
300050	Beheersen vullingsgraad-afvalbak. Zijldijk L.Dorp	week	104,00	V	
31	SASSENHEIM				
310010	Beheersen vullingsgraad-afvalbak Winkelgebied	week	104,00	V	
310020	Beheersen vullingsgraad-afvalbak woon-werkgebied	week	104,00	V	
310030	Beheersen vullingsgraad-afvalbak recreatie/sport	week	104,00	V	
32	VOORHOUT				
320010	Beheersen vullingsgraad-afvalbak Winkelgebied	week	104,00	V	
320020	Beheersen vullingsgraad-afvalbak woon-werkgebied	week	104,00	V	
320030	Beheersen vullingsgraad-afvalbak recreatie/sport	week	104,00	V	
4	BEHEERSEN ONKRUID RONDOM OBSTAKELS				
400010	Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding.	week	104,00	V	
8	TER BESCHIKKING STELLEN				
800010	T.B.S. werknemer reguliere werkdagen	uur	60,00	V	
800020	T.b.s. werknemer weekend en zon-feestdagen	uur	60,00	V	
800030	T.B.S. . bosmaaier inclusief brandstof	uur	60,00	V	
800040	T.B.S. bladblazer inclusief brandstof	uur	60,00	V	

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
800050	T.B.S. Veeg-zuigauto laadvermogen min 8 ton	uur	24,00	V	
800060	T.B.S. Veeg- Zuigauto laadvermogen min 4 ton	uur	60,00	V	
800070	T.B.S. Veeg-Zuigauto laadvermogen minimaal 2 ton	uur	24,00	V	
800080	T.B.S. Veeg-zuigauto (4 ton) zon- en feestdagen	uur	24,00	V	
	SUBTOTAAL				

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	STAARTPOSTEN				
91	EENMALIGE KOSTEN				
910010	 EUR				
910020	 EUR				
910030	 EUR				
910040	 EUR				
910050	 EUR				
918870	Korting EUR				
918880	Overige eenmalige kosten EUR				
919990	Totaal eenmalige kosten EUR	EUR		N	
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
939990	Algemene kosten	EUR		N	
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	STELPOSTEN				
950010	Stelpost t.b.v leveringen en diensten	EUR	7.500,00	V	
96	BIJDRAGEN				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
	Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen				
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				

Specificatieformulier bijdragen in het kader van RAW**Conform Standaard RAW Bepalingen, paragraaf 01.08 en/of 01.21.**

Door invulling en verzending van dit specificatieformulier verklaart u dat de verschuldigde RAW en/of FCK-CT bijdrage(n) is overgemaakt aan de desbetreffende stichting(en). Na ontvangst van de betaling(en) ontvangt u van Stichting CROW en/of Stichting Fonds Collectieve Kennis Civiele Techniek een betalingsbewijs.

Betreft: Opgave van*☐ RAW bijdrage☐ FCK-CT bijdrage**Datum:****Bedrijfsgegevens**

Bedrijfsnaam*

Postadres*

Huis- of postbusnr.*

Postcode*

Plaats*

Naam Contactpersoon*

Voorletter(s)

Telefoonnummer*

Faxnummer

E-mailadres

Informatie bijdrageverplichtingRAW - registratienummer^{1*}

RAW -

Besteknummer*

Korte werkomschrijving

Naam opdrachtgever*

Naam bestekschrijvende instantie²

Aannemingssom exclusief btw*

€

AfdrachtRAW-bijdrage (excl. BTW)^{3 *}
(0,15% van aannemingssom)

€

BTW 21% *

€

Totaal RAW-bijdrage (incl. BTW)*

€

FCK-CT bijdrage³ (vrijgesteld van BTW) €
(0,15% van aannemingssom)

* VERPLICHT VELD

Contactpersoon verklaart dat bovengenoemd RAW en/of FCK-CT bijdrage(n) is/zijn overgemaakt op de rekening van:

rek. nr. *NL39ABNA0539929018* ten name van Stichting CROW - Ede voor bijdrage RAW

rek. nr. *NL67ABNA0608280437* ten name van Fonds Collectieve Kennis Civiele Techniek - Ede voor bijdrage FCK-CT.

Na ontvangst van de betaling(en) ontvangt u van Stichting CROW en/of Stichting Fonds Collectieve Kennis GWW een betalingsbewijs in tweevoud. Eén exemplaar is bestemd voor de directie van het werk.

¹ Het RAW-registratienummer vindt u op iedere pagina van het bestek aan de linkerbovenzijde. Voorbeeld: RAW0123-00001.

² Alleen invullen indien de opdrachtgever niet zelf het bestek heeft geschreven, bijvoorbeeld de naam van een ingenieursbureau.

³ Zie Standaard RAW bepalingen artikel 01.08 en/of 01.21.

Wij verzoeken u het ingevulde formulier te faxen aan: 0318-62 23 09 of per e-mail te verzenden aan: rawbijdrage@crow.nl

CROW ? Galvanistraat 1, 6716 AE Ede ? Postbus 37, 6710 BA Ede

Telefoon: 0318-69 53 00 ? Website: www.crow.nl