

Nota van inlichtingen

Nationaal openbare aanbesteding,
conform de ARW2016 hoofdstuk 2

BRM Bloemendal 1e fase en Reconstructie Nijkerkerweg

Versie	0.1
Datum	29-01-2021
Besteksnummer	1579-2020
Zaaknummer	1156868

Nota van inlichtingen

Deze geanonimiseerde nota van inlichtingen behandelt de vragen van gegadigden en/of wijzigingen die nodig zijn ter verbetering en verduidelijking van de aanbestedingsstukken.

Deze nota van inlichtingen maakt een integraal onderdeel uit van de aanbestedingsstukken van deze aanbesteding.

De binnengekomen vragen zijn letterlijk overgenomen.

Inhoudsopgave

Nota van inlichtingen	2
Inhoudsopgave	2
1. Behandeling vragen en antwoorden.....	3
Bijlage 1 Gewijzigde / nieuwe documenten	42

1. Behandeling vragen en antwoorden

Hieronder treft u een overzicht van de gestelde vragen en gegeven antwoorden.

Voor 04-02-2021 gepubliceerd.		
Nr.	Vraag	Antwoord
1.-1.	Om de fasering goed uit te kunnen werken is het prettig indien de dwg bestanden van de tekeningen beschikbaar gesteld worden. Wilt u dit, vooruitlopend op de nota van inlichtingen verzorgen.	Deze zijn toegevoegd aan de documenten.
1.-2.	"De nummering van de tekeningen klopt niet helemaal. Bestandnaam van de tekening 37 t/m 40 komt niet overeen met het tekeningnummer op de tekening."	Helaas is er wat mis gegaan tussen naam bestand en stempel. In de stempels is van tekening 37 t/m 40 alles 1 nummer opgeschoven. Dus 37 staat als 38, 38 als 39, enz. Verwijzingen in bestek, tekening lijst en binnen de tekening zelf staan wel allemaal goed. Tekeningen 37, 38, 39 en 40 zijn vervangen in zipbestand '1576.01.2020 tekeningen 02'. Zipbestand '1576.01.2020 tekeningen' is komen te vervallen.
1.-3.	"Bij de door u ter beschikking gestelde documenten ontbreekt tekening 1576.01.00-bt (overzicht bladindeling). Kunt u deze alsnog verstrekken?"	Overzicht bladindeling is toegevoegd in zipbestand '1576.01.2020 tekeningen 02'. Zipbestand '1576.01.2020 tekeningen' is komen te vervallen.
1.-4.	Wij zouden graag de tekeningen in autocad-formaat ontvangen om te kunnen gebruiken in ons Plan van aanpak"	Deze zijn toegevoegd aan de documenten.
1.-5.	De eis van € 180.000,- bij het onderdeel Onderhoud gras is naar onze mening erg hoog. Wilt u het normbedrag van € 180.000,- verlagen?	Het genoemde bedrag betreft een duidelijke verschrijving en staat in geen verhouding tot de te leveren inspanning. Wij verlagen de referentie eis naar € 50.000,-.

Voor 04-02-2021 gepubliceerd.		
Nr.	Vraag	Antwoord
1.-6.	Bent u bereid om de ervaring met GVK vrij verval riool te laten vervallen en op te nemen in de ervaring met vrij verval riolering van kunststof?	Referentie 'Aanbrengen en leveren PP vrij verval riool' en 'Aanbrengen en leveren GVK vrij verval riool' worden vervangen door de referentie 'Aanbrengen en leveren kunststof vrij verval riool' met de volgende omschrijving: De op te geven referentie met daarin de verrichte werkzaamheden daarvoor, dient aan een aantal minimale eisen te voldoen: 1) aanbrengen en leveren kunststof vrij verval riool, inclusief putten en huisaansluitingen. 2) De omvang van de referentie bedroeg minimaal EUR 190.000,- voor het betreffende onderdeel.
1.-7.	U vraag specifiek om ervaring met PP vrij verval riool. Bent u bereid deze eis te vervangen en te wijzigen in ervaring met vrij verval riolering van kunststof?	Referentie 'Aanbrengen en leveren PP vrij verval riool' en 'Aanbrengen en leveren GVK vrij verval riool' worden vervangen door de referentie 'Aanbrengen en leveren kunststof vrij verval riool' met de volgende omschrijving: De op te geven referentie met daarin de verrichte werkzaamheden daarvoor, dient aan een aantal minimale eisen te voldoen: 1. aanbrengen en leveren kunststof vrij verval riool, inclusief putten en huisaansluitingen. 2. De omvang van de referentie bedroeg minimaal EUR 190.000,- voor het betreffende onderdeel.

Algemeen		
Nr.	Vraag	Antwoord
1.-8.	"Start fase 1 is 5 dagen na definitieve gunning, hoe ziet u de voorbereidingen van de werkzaamheden?"	"Er is aangegeven: ""kan in principe starten"" Dit duid er reeds op dat het aan de aannemer is hoeveel tijd hij denkt nodig te hebben voor voorbereidingen versus daadwerkelijke start buiten. Echter het werk kan wat de opdrachtgever starten 5 dagen na definitieve gunning
1.-9.	Hoe scherp is de grens tussen fase 1 en fase 2, de gebiedsontsluitingsweg valt deels in Fase 1 en Fase 2?	De grens is helder te zien in zowel faseringstekening als uitvoeringstekening. Tevens in de begrenzingen van de percelen in het bestek. De kruising van Nijkerkerweg en een kort deel rechtstand van de ontsluitingsweg behoort daar bij. Die grenzen zijn vast, omdat ze te maken hebben met constructieopbouw en wensen als een geheel uit te voeren (asfalt van de kruising)

Algemeen		
Nr.	Vraag	Antwoord
1.-10.	Mogen we de GVK leiding ter plaatse van fase 2 in fase 1 uitvoeren?	Voor deze fase van het werk, zijnde aanbesteding, ziet de opdrachtgever geen reden hier een antwoord op te geven. Er is in de vraag ook geen prijstechnische motivatie voor benoemd. De fasering is in deze fase van belang voor de verdeling van start en oplevering. Op gedetailleerde vragen of bepaalde facetten van het gehele werk en zeer gedetailleerde stukken van de fasering is in de uitvoering altijd mogelijkheid tot aanpassen en afstemmen. Voor deze fase, zijnde calculatie en aanbesteding wordt vastgehouden aan de opgenomen en in deze nota enigzins aangepaste fasering
1.-11.	Het is ons onduidelijk welk verkeer vanuit het noorden wordt verwacht dat een tijdelijke linksaffer noodzakelijk is. Kunt u dit toelichten?	Voor deze fase van het werk, zijnde aanbesteding, ziet de opdrachtgever geen reden hier een antwoord op te geven. Er is in de vraag ook geen prijstechnische motivatie voor benoemd. De fasering is in deze fase van belang voor de verdeling van start en oplevering. Op gedetailleerde vragen of bepaalde facetten van het gehele werk en zeer gedetailleerde stukken van de fasering is in de uitvoering altijd mogelijkheid tot aanpassen en afstemmen. Voor deze fase, zijnde calculatie en aanbesteding wordt vastgehouden aan de opgenomen en in deze nota enigzins aangepaste fasering
1.-12.	Hoe sluit de planning van het bouwrijp maken aan op de planning van de bouw van de woningen?	Zoals beschreven, de eerste bouwblokken starten na oplevering fase 1 bouwrijp maken
1.-13.	Vanaf welke datum moeten we rekening houden met verkeer van derden op de gebiedsontsluitingsweg?	Na in gebruik name fase 1
1.-14.	Is er een locatie bekend voor het tijdelijk depot?	Binnen het werkterrein, gedefinieerd binnen de werkgrens zoals op tekening aangegeven
1.-15.	Zijn bij het uitvoeren van de voorbereidende werkzaamheden aan de Nijkerkerweg ook reeds de bestaande kabels en leidingen verlegd?	Dit wordt door de nutsbedrijven verzorgd
1.-16.	Is het gebied onderzocht op niet-gesprongen explosieven?	De projectlocatie is aangeduid als niet verdacht gebied derhalve is er geen (nader) onderzoek uitgevoerd.

Algemeen		
Nr.	Vraag	Antwoord
1.-17.	Er zit geen bodemonderzoek van het gebied bij de bijlagen (bijlage 18 beperkt zich tot de Nijkerkerweg). Met welke bodemkwaliteit dienen wij rekening te houden?	Dossier milieukundig onderzoek wordt toegevoegd
1.-18.	Is er een flora- en fauna-onderzoek aanwezig?	Ja, dit onderzoek zal toegevoegd worden aan deze Nota Momenteel vindt er nog nader onderzoek plaats bij het woonhuis aan de Nijkerkerweg 120. In verband met dit onderzoek mag er aan de noordzijde van het bestaande hoofdgebouw geen verstoringen/werkzaamheden in het kader van BRM plaatsvinden. Zie ook bijgevoegde afbeelding in het dossier
1.-19.	Dienen we rekening te houden met in het terrein aanwezige vervuilingen, verontreinigingen o.i.d.?	Nee
1.-20.	Dienen we rekening te houden met eventuele archeologische vondsten?	Nee
1.-21.	Is er een principe-dwarsprofiel beschikbaar waarop de aan te leggen nutsleidingen zijn weergegeven?	Nee, er is een wenstracé en dat is voor de huidige fase van het werk, zijnde calculatie afdoende
1.-22.	Hoe worden de woningen voorzien van warmte als er geen gasnet wordt aangelegd?	De opdrachtgever ziet niet wat deze vraag bijdraagt aan de huidige fase, zijnde calculatie en aanbesteding van het RAW bestek
1.-23.	Zijn er reeds bouwplannen bekend die van invloed zouden kunnen zijn op een door ons te bepalen werkvolgorde c.q. fasering?	Nee. Afspraak is dat de bouw zuidelijk deel pas start na in gebruikname. De civiele planning is dus leidend
1.-24.	Het is zeer lastig om in één weekend het asfalt t.p.v. het kruisingsvlak aan te brengen en gelijktijdig te voldoen aan alle gevraagde criteria. Hoe ziet de opdrachtgever dit?	Hierin ligt de uitdaging die de inschrijver aan dient te gaan
1.-25.	Dient er voor een tijdelijke duiker een vergunning te worden aangevraagd?	Nee
1.-26.	Is er een planning van de Nuts bekend m.b.t. de werkzaamheden in perceel 1 – Nijkerkerweg en kunnen wij deze ontvangen?	De Nuts partijen zullen de K&L verleggingen langs Nijkerkerweg opstarten voor 7 april en na maximaal 4 weken afronden Voor de verdere tracés in het bouwterrein is de afspraak dat de nutspartijen hun werkzaamheden, in onderling overleg, afstemmen op achter de planning van de civiel werkzaamheden.

Algemeen		
Nr.	Vraag	Antwoord
1.-27.	Uit het werk komt 63.856 m3 grond vrij. Uit depot van elders komt 14.532 m3 beschikbaar. Totaal 78.388 m3. Er moet 86.367 m3 verwerkt worden. Waar komen de ontbrekende m3 vandaan	DeGrodnbalans is middels deze nota aangepast. Echter concreet is de situatie als volgt: Er dient 78390 m3 grond verwerkt te worden. Zie Kolom "Toplaag", kolomdeel "verwerken" van de balans Er wordt 51970 m3 direct verwerk, zonder tussenkomst depot. Zie de vervoersposten direct verwerken Er wordt 11888 m3 verwerkt vanuit depots reeds aanwezig binnen het werk. Zie de depot posten Er resteerd nog 14532 m3 grond die ofwel afkomstig is uit perceel 1, reeds doord eOg in depot is geplaatst of door de OG komende tijd in depot zullen worden geplaatst binnen het werkterrein.
1.-28.	Op de uitvoeringstekeningen zien we een aantal gebouwen in- en rond het werkterrein, welke deels binnen de grenzen van nieuwe kavels vallen. Worden deze gebouwen in de toekomst gesloopt, of moeten deze behouden blijven?	Deze worden in de toekomst gesloopt

AD Hoofdstuk 1.5		
Nr.	Vraag	Antwoord
1.-29.	Volgens ons worden er in meerdere documenten en in de leidraad zelf, percelen en fasen door elkaar gehaald. (zie ook par. 1.7: De opdracht is niet onderverdeeld in percelen.) Het werk bestaat uit drie percelen: - Fase 1: Perceel 2 bouwrijp Bloemendal, zuidzijde wijkontsluitingsweg, incl. ontsluitingsweg. - Fase 2: Perceel 2 bouwrijp Bloemendal, noordzijde wijkontsluitingsweg. - Fase 3: Perceel 1 aanpassing kruispunt Nijkerkerweg. Klopt het dat er 3 fasen zijn? Klopt het dat er 3 zogenaamde 'schijn' percelen toegepast worden voor enkel een financiële splitsing en geen daadwerkelijke aparte overeenkomsten? Klopt het dat schijn perceel 2 uit fase 1 en 2 bestaat? Klopt het dat schijn perceel 3 onderhoud betreft?	Het bestek is verdeeld in drie 'percelen' om boekhoudkundige en financiële redenen. Deze verdeling heeft niets te maken met 'verdeling in percelen' zoals bedoeld in de Aanbestedingswet 2012. Het betreft dus één opdracht die bestaat uit 3 fasen: - Fase 1 bestaat uit een combinatie van besteksperceel 2 (zuidzijde wijkontsluitingsweg) en 3 (onderhoud groen). - Fase 2 bestaat uit een combinatie van besteksperceel 2 (noordzijde wijkontsluitingsweg) en 3 (onderhoud groen). - Fase 3 bestaat uit een combinatie van besteksperceel 2 (Nijkerkerweg) en 3 (onderhoud groen).

AD Hoofdstuk 1.5		
Nr.	Vraag	Antwoord
1.-30.	Volgens ons worden er in meerdere documenten en in de leidraad zelf, percelen en fasen door elkaar gehaald. (zie ook par. 1.7: De opdracht is niet onderverdeeld in percelen.) Het werk bestaat uit drie percelen: - Fase 1: Perceel 2 bouwrijp Bloemendal, zuidzijde wijkontsluitingsweg, incl. ontsluitingsweg. - Fase 2: Perceel 2 bouwrijp Bloemendal, noordzijde wijkontsluitingsweg. - Fase 3: Perceel 1 aanpassing kruispunt Nijkerkerweg. Klopt het dat er 3 fasen zijn? Klopt het dat er 3 zogenaamde 'schijn' percelen toegepast worden voor enkel een financiële splitsing en geen daadwerkelijke aparte overeenkomsten? Klopt het dat schijn perceel 2 uit fase 1 en 2 bestaat? Klopt het dat schijn perceel 3 onderhoud betreft?	Het bestek is verdeeld in drie 'percelen' om boekhoudkundige en financiële redenen. Deze verdeling heeft niets te maken met 'verdeling in percelen' zoals bedoeld in de Aanbestedingswet 2012. Het betreft dus één opdracht die bestaat uit 3 fasen: - Fase 1 bestaat uit een combinatie van besteksperceel 2 (zuidzijde wijkontsluitingsweg) en 3 (onderhoud groen). - Fase 2 bestaat uit een combinatie van besteksperceel 2 (noordzijde wijkontsluitingsweg) en 3 (onderhoud groen). - Fase 3 bestaat uit een combinatie van besteksperceel 2 (Nijkerkerweg) en 3 (onderhoud groen).

AD Hoofdstuk 1.5		
Nr.	Vraag	Antwoord
1.-31.	Tijdsbepaling De uiteindelijke oplevering conform UAV is steeds 24 maanden na de in leden 1c, 2c en 3c genoemde in gebruikname datum, waarbij globaal met achtereenvolgens: - 10-12-2023 voor fase 1 - 04-03-2024 voor fase 2 - 01-11-2024 voor fase 3 De UAV kent wel een mogelijkheid tot een gefaseerde in gebruikname, echter geen gefaseerde oplevering. Bij daadwerkelijke percelen en daarmee afzonderlijke overeenkomsten zou er wel per perceel, daarmee werk apart opgeleverd kunnen worden. Echter koppelt u nu de oplevering aan de fasen. Is dit bewust en bent u zich bewust van de afwijking op de UAV?	De passage 'De uiteindelijke oplevering conform UAV is steeds 24 maanden na de in leden 1c, 2c en 3c genoemde in gebruikname datum, waarbij globaal met achtereenvolgens: - 10-12-2023 voor fase 1 - 04-03-2024 voor fase 2 - 01-11-2024 voor fase 3 wordt rekening gehouden' wordt vervangen door: De uiteindelijke oplevering conform UAV betreft 01-11-2024
1.-32.	Perceel 2 in 2 fasen. Niet kostenhomogeen gezien de plantgarantie/onderhoud per fase andere tijdspanne heeft etc Namelijk perceel 2 in een inschrijvingsstaat	Fase 3 bestaat uit een combinatie van besteksperceel 2 (Nijkerkerweg) en 3 (onderhoud groen).
1.-33.	Fase 3 c. Het werk aangaande aanleg groenvoorzieningen in gebruik name binnen 2 weken na start formele groeiseizoenen wat het dichtbij ligt op de ingebruikname van het civiele deel. Exacte start werk in overleg met de directie Kunt u dit toelichten? Worden hier aanvang en in gebruik name door elkaar gehaald?	Fase 3, zijnde perceel 1 bestaat uit zowel ciciel werk als een klein deel plantwerk. Volgens de huidige planning zoals opgenomen in paragraaf 1.05 ziet het er naar uit dat het civiele werk van perceel 1 is afgerond tussen 2 plantseizoenen in. Dit hangt echter ook af van de werksnelheid en werkverdeling van de aannemer. Daarnaast is een extra onzekere factor qua tijd het feit dat perceel 3 is gekoppeld aan werkzaamheden perceel 2. Daarmee is voor de opdrachtgever geen harde datum vast te stellen voor de start aanplant en dus in gebruikname van de aanplant. Dus wordt deze start en in gebruikname van groen gekoppeld aan het dichts bijzijnde groeiseizoen na ingebruik name van de civiele werkzaamheden.
1.-34.	U geeft aan dat de werkzaamheden voor fase 1 in principe aanvangen op 12-04-201. Wat bedoelt u met de toevoeging "in principe" en waarvan is dit afhankelijk?	Er is aangegeven: "kan in principe starten" Dit duidt er reeds op dat het aan de aannemer is hoeveel tijd hij denkt nodig te hebben voor voorbereidingen

AD Hoofdstuk 1.5		
Nr.	Vraag	Antwoord
		versus daadwerkelijke start buiten. Echter het werk kan wat de opdrachtgever starten 5 dagen na definitieve gunning
1.-35.	Wat is de reden dat de werkzaamheden voor fase 3 (Nijkerkerweg) pas kunnen starten na fase 1 of 2 en niet vooruitlopend of gelijktijdig met fase 1 mogen worden uitgevoerd?	Paragraaf 1.05 wordt aangepast. Perceel 1 is vrij te faseren voor, of tesamen met fase 1 en 2 bouwrijp. Daarbij wordt de aannemer wel gewezen op de beperkende voorwaarden in de uitgangspunten flora en fauna zoals toegevoegd middels bijlage 24

AD Hoofdstuk 1.7		
Nr.	Vraag	Antwoord
1.-36.	Tekst vermeld dat het niet onderverdeeld is in percelen, dit is wel het geval.	Het bestek is verdeeld in drie 'percelen' om boekhoudkundige en financiële redenen. Deze verdeling heeft niets te maken met 'verdeling in percelen' zoals bedoeld in de Aanbestedingswet 2012. Het betreft dus één opdracht die bestaat uit 3 fases: - Fase 1 bestaat uit een combinatie van besteksperceel 2 (zuidzijde wijkontsluitingsweg) en 3 (onderhoud groen). - Fase 2 bestaat uit een combinatie van besteksperceel 2 (noordzijde wijkontsluitingsweg) en 3 (onderhoud groen). - Fase 3 bestaat uit een combinatie van besteksperceel 2 (Nijkerkerweg) en 3 (onderhoud groen).
1.-37.	U geeft aan dat het werk niet is onderverdeeld in percelen. Dit is niet juist. Kunt u dit aanpassen?	Het bestek is verdeeld in drie 'percelen' om boekhoudkundige en financiële redenen. Deze verdeling heeft niets te maken met 'verdeling in percelen' zoals bedoeld in de Aanbestedingswet 2012. Het betreft dus één opdracht die bestaat uit 3 fases: - Fase 1 bestaat uit een combinatie van besteksperceel 2 (zuidzijde wijkontsluitingsweg) en 3 (onderhoud groen). - Fase 2 bestaat uit een combinatie van besteksperceel 2 (noordzijde wijkontsluitingsweg) en 3 (onderhoud groen). - Fase 3 bestaat uit een combinatie van besteksperceel 2 (Nijkerkerweg) en 3 (onderhoud groen).

AD Hoofdstuk 2.1		
Nr.	Vraag	Antwoord
1.-38.	Wilt u de sluitingsdatum indienen inschrijving met 2 weken verruimen. Dit vanwege de toepassing van BPKV, de beperkingen door de huidige corona richtlijnen en het ongelofelijke aantal bijlagen/documenten onderdeel zijnde van deze uitvraag.	De minimum termijn zoals vermeld in het ARW is al met 10 kalenderdagen verruimd. Daarnaast is het na het verschijnen van de 1e Nota van Inlichtingen (Nvl) alleen toegestaan om vragen over die nota te stellen. In deze 1e inlichtingenronden zijn meer dan 250 vragen gesteld. De 2e ronde zal daarom alleen gaan om details. Inschrijvers kunnen grotendeels starten met het maken van hun inschrijving na het verschijnen van de 1e Nvl en hebben hier dus 15 kalenderdagen de tijd voor. De uiterste termijn indienen inschrijving blijft ongewijzigd.
1.-39.	Is het ook mogelijk om aanvullende vragen in de 2 ^e Nvl te stellen die niet met de 1 ^e Nvl te maken hebben?	In deze 1e inlichtingenronden zijn meer dan 250 vragen gesteld. Wegen de benodigde inschrijvingsinspanning en dit hoge aantal vragen, wordt de mogelijkheid tot het stellen van vragen niet verruimd.
1.-40.	Om een kwalitatief goed plan van aanpak te schrijven zijn we afhankelijk van de antwoorden op de Nvl. Daardoor is er minder tijd voor het schrijven van het PvA. Is het mogelijk om de aanbesteding één week uit te stellen naar 17-03-21?	De minimum termijn zoals vermeld in het ARW is al met 10 kalenderdagen verruimd. Daarnaast is het na het verschijnen van de 1e Nota van Inlichtingen (Nvl) alleen toegestaan om vragen over die nota te stellen. In deze 1e inlichtingenronden zijn meer dan 250 vragen gesteld. De 2e ronde zal daarom alleen gaan om details. Inschrijvers kunnen grotendeels starten met het maken van hun inschrijving na het verschijnen van de 1e Nvl en hebben hier dus 15 kalenderdagen de tijd voor. De uiterste termijn indienen inschrijving blijft ongewijzigd.
1.-41.	Is het mogelijk de planning van de aanbesteding met circa 2 weken te verlengen zodat inschrijvende partijen meer tijd hebben zich te verdiepen in de techniek?	Nee, dit is niet mogelijk.

AD Hoofdstuk 3.1		
Nr.	Vraag	Antwoord
1.-42.	In het aanbestedingsdocument beschrijft u dat de inschrijvingen beoordeelt worden door een multidisciplinair team, bestaande uit vertegenwoordigers vanuit relevante vakgebieden. Kunt u dit specificeren en de functies van de verschillen beoordelaars aangeven?	Het beoordelingsteam bestaat uit: - Technisch projectleider - Werkvoorbereider - Directievoerder - Toezichthouder Namen van het team worden pas achteraf vrijgegeven.
1.-43.	Uit wie bestaat het beoordelingsteam en welke functies oefenen zij uit?	Het beoordelingsteam bestaat uit: - Technisch projectleider - Werkvoorbereider - Directievoerder - Toezichthouder Namen van het team worden pas achteraf vrijgegeven.

AD Hoofdstuk 3.2		
Nr.	Vraag	Antwoord
1.-44.	Wij vragen u waarom u een selectie maakt tot 4 inschrijvers, na fase 5a. U stelt daarmee niet iedereen in een gelijke kans om het PKP toe te lichten in het verificatie-gesprek, waardoor u geen gelijke beoordelingsmethode hanteert voor elke inschrijver.	In fase 5b zijn de inschrijvers reeds beoordeeld op prijs (25pnt) en kwaliteit K1 (50pnt) en K3 (15pnt). De uitkomst van fase 5B wordt kenbaar gemaakt als een tussentijdse voorlopige gunningsbeslissing. Wegens de inhoudelijke toetsing van prijscomponenten en uitkomst van het verificatie interview wordt het interview met meer dan alleen de beste inschrijver gehouden. Er worden geen interviews gehouden met inschrijvers die na fase 5b geen kans maken op de opdracht. Wij denken dat dit zeker is vanaf plaats 5.
1.-45.	Kunt u bevestigen dat het inkoopteam en de voorzitter (zoals genoemd in fase 4) geen onderdeel uitmaakt van het aanbestedingsteam (en daarmee de beoordeling) van de kwalitatieve gunningcriteria?	Dit is inderdaad correct.
1.-46.	Kunt u toelichten waarom de PMP-kosten wel inzichtelijk worden gemaakt voor het aanbestedingsteam?	Het aanbestedingsteam gebruikt de PMP kosten om de realiteitszin van de kwaliteitscriteria te beoordelen.

AD Hoofdstuk 3.2		
Nr.	Vraag	Antwoord
1.-47.	Kunt u bevestigen dat in de bepaling van de voorlopige rangorde (fase 5b) de score wordt bepaald door de som van de componenten prijs (25pnt) en kwaliteit K1 (50pnt) en K3 (15pnt) zoals dit is toegelicht in 5.3 en 5.4, dus maximaal 90 punten.	Dit is inderdaad correct.
1.-48.	In het kader van openheid en transparantie, vragen wij u de rangorde uit fase 5b bekend te maken aan de inschrijvers, alvorens de verificatie-gesprekken plaats vinden.	Wij zullen deze beslissing vormgeven als een tussentijdse voorlopige gunningsbeslissing.
1.-49.	Hoe gaat u om indien na fase 5b een gelijke stand wordt behaald en daardoor niet direct de 1 ^e 4 inschrijvers aan te wijzen?	Indien een gelijke score van belang is om uitgenodigd te worden voor het interview, zal er geloot worden. De partijen waarom het gaat worden dan uitgenodigd voor een lotingsprocedure via Microsoft Teams.
1.-50.	Wij vragen u duidelijk te zijn in hoe de onderdeel prijscomponent wordt meegenomen in de beoordeling. U houdt namelijk 2 routes open voor het aanbestedingsteam; of het aanbestedingsteam heeft voorkennis van de prijs voor het verificatie-gesprek of het aanbestedingsteam heeft pas na het verificatie-gesprek inzicht in het prijscomponent. Wij verzoeken u dat het gehele proces geanonimiseerd wordt doorlopen en het prijscomponent pas na het verificatie-gesprek kenbaar wordt gemaakt aan het aanbestedingsteam.	In fase 4 vindt een administratieve controle plaats van prijsbescheiden. In fase 5B wordt de inschrijvingsprijs door het inkoopteam/voorzitter gebruikt om de voorlopige rangorde te bepalen. In fase 6 worden deze bescheiden kenbaar gemaakt aan het beoordelingsteam, zodat de inhoudelijke beoordeling in fase 7 kan plaatsvinden. Het beoordelingsteam heeft dus pas inzicht in prijscomponenten na de inhoudelijke beoordeling. Het kan zijn dat het inkoopteam en/of voorzitter (ook een inkoopadviseur) dusdanige zaken, gebreken onduidelijkheden in de prijsbescheiden ziet, dat eerdere bespreking of toetsing nodig is.
1.-51.	AL 3.2, fase 4: Kunt u bevestigen dat het inkoopteam en de voorzitter (zoals genoemd in fase 4) geen onderdeel uitmaakt van het aanbestedingsteam (en daarmee de beoordeling) van de kwalitatieve gunningcriteria?	Dit is inderdaad correct.
1.-52.	AL 3.2, fase 4&6: Wij vragen u duidelijk te zijn in hoe de onderdeel prijscomponent wordt meegenomen in de beoordeling. U houdt namelijk 2 routes open voor het aanbestedingsteam; of het aanbestedingsteam heeft voorkennis van de prijs voor het verificatie-gesprek of het aanbestedingsteam heeft pas na het verificatie-gesprek inzicht in het prijscomponent. Wij verzoeken u dat het gehele proces geanonimiseerd wordt doorlopen en het prijscomponent pas na het verificatie-gesprek kenbaar wordt gemaakt aan het aanbestedingsteam.	In fase 4 vindt een administratieve controle plaats van prijsbescheiden. In fase 5B wordt de inschrijvingsprijs door het inkoopteam/voorzitter gebruikt om de voorlopige rangorde te bepalen. In fase 6 worden deze bescheiden kenbaar gemaakt aan het beoordelingsteam, zodat de inhoudelijke beoordeling in fase 7 kan plaatsvinden. Het beoordelingsteam heeft dus pas inzicht in prijscomponenten na de inhoudelijke beoordeling. Het kan zijn dat het inkoopteam en/of voorzitter (ook een inkoopadviseur) dusdanige zaken,

AD Hoofdstuk 3.2		
Nr.	Vraag	Antwoord
		gebreken onduidelijkheden in de prijsbescheiden ziet, dat eerdere bespreking of toetsing nodig is.
1.-53.	AL 3.2, fase 5B: Hoe gaat u om indien na fase 5b een gelijke stand wordt behaald en daardoor niet direct de 1e 4 inschrijvers aan te wijzen?	Indien een gelijke score van belang is om uitgenodigd te worden voor het interview, zal er geloot worden. De partijen waarom het gaat worden dan uitgenodigd voor een lotingsprocedure via Microsoft Teams.
1.-54.	AL 3.2, fase 5B: In het kader van openheid en transparantie, vragen wij u de rangorde uit fase 5b bekend te maken aan de inschrijvers, alvorens de verificatie-gesprekken plaats vinden.	Wij zullen deze beslissing vormgeven als een tussentijdse voorlopige gunningsbeslissing.
1.-55.	AL 3.2, fase 5B: Kunt u bevestigen dat in de bepaling van de voorlopige rangorde (fase 5b) de score wordt bepaald door de som van de componenten prijs (25pnt) en kwaliteit K1 (50pnt) en K3 (15pnt) zoals dit is toegelicht in 5.3 en 5.4, dus maximaal 90 punten.	Dit is inderdaad correct.
1.-56.	AL 3.2, fase 4: Kunt u toelichten waarom de PMP-kosten wel inzichtelijk worden gemaakt voor het aanbestedingsteam?	Het aanbestedingsteam gebruikt de PMP kosten om de realiteitszin van de kwaliteitscriteria te beoordelen.
1.-57.	AL 3.2, fase 5C: Wij vragen u waarom u een selectie maakt tot 4 inschrijvers, na fase 5a. U stelt daarmee niet iedereen in een gelijke kans om het PKP toe te lichten in het verificatie-gesprek, waardoor u geen gelijke beoordelingsmethode hanteert voor elke inschrijver.	In fase 5b zijn de inschrijvers reeds beoordeeld op prijs (25pnt) en kwaliteit K1 (50pnt) en K3 (15pnt). De uitkomst van fase 5B wordt kenbaar gemaakt als een tussentijdse voorlopige gunningsbeslissing. Wegens de inhoudelijke toetsing van prijscomponenten en uitkomst van het verificatie interview wordt het interview met meer dan alleen de beste inschrijver gehouden. Er worden geen interviews gehouden met inschrijvers die na fase 5b geen kans maken op de opdracht. Wij denken dat dit zeker is vanaf plaats 5.

AD Hoofdstuk 4.1.2.1.1		
Nr.	Vraag	Antwoord
1.-58.	Beste OG, Conform de Gids P is het toepassen van kerncompetenties niet verplicht, dienen geschiktheidseisen enkel gesteld te worden om bepaalde risico's af te dekken. Conform het bemalingsadvies (bijlage bij Bestek) par. 4.8 Beïnvloeding bemaling, worden er 2 mogelijke gevolgen – risico's – beschreven. 1. Droogstand en 2. Verontreinigingen Wij verzoeken om de eis hierop toe te spitsen, ons voorstel hiertoe is als volgt: Kerncompetenties: Toepassen grondwater verlagende maatregelen Aangezien de werkzaamheden van de opdracht bestaan uit toepassen van grondwater verlagende maatregelen incl. gerelateerde project specifieke risico's, dient inschrijver over specifieke ervaring te beschikken. De opdrachtgever wil geen risico's lopen als gevolg van het ontbreken van deze kennis bij de opdrachtnemer. De op te geven referentie met daarin de verrichte werkzaamheden daarvoor, dient aan een aantal minimale eisen te voldoen: • toepassen grondwater verlagende maatregelen waarbij de werkwijze risico gestuurd was, risico gestuurd zijnde: - o waarbij bemaling in het risicodossier onderwerp was en in het bemalingsplan zelf ook vanuit risico's maatregelen zijn opgesteld; - o waarbij de risico's minimaal bestonden uit de aspecten; § droogte en directe gevolgschade, en § verontreinigingen. • de omvang van de opdracht in tijd bedroeg minimaal 26 weken; • de omvang van de opdracht in lengte bedroeg minimaal 2,0 km.	Voorstel is akkoord. De kerncompetentie luidt als volgt: Toepassen grondwater verlagende maatregelen. Aangezien de werkzaamheden van de opdracht bestaan uit toepassen grondwater verlagende maatregelen, incl. gerelateerde project specifieke risico's, dient inschrijver over genoemde ervaring te beschikken. De opdrachtgever wil geen risico's lopen als gevolg van het ontbreken van deze kennis bij de opdrachtnemer. De op te geven referentie met daarin de verrichte werkzaamheden daarvoor, dient aan een aantal minimale eisen te voldoen: - toepassen grondwater verlagende maatregelen, waarbij de werkwijze risico gestuurd was op de aspecten 1) droogte en directe gevolgschade en 2) verontreinigingen. - De omvang van de referentie bedroeg minimaal toepassen voor de duur van minimaal 26 weken en op een lengte van minimaal 2,0 km.
1.-59.	U vraag specifiek om een totale lengte van 2 km bij de eis ten aanzien van de bemaling. Bent u bereid deze eis te laten vervallen en te volstaan met een looptijd van 26 weken aangezien bijvoorbeeld een bouwputbemaling een stuk complexer is qua impact op de omgeving dan hetgeen wordt gevraagd binnen dit project, maar niet voldoet aan de door u gestelde eis. Het gaat hier immers over geschiktheid.	Nee, wij gaan de geschiktheidseis niet conform aanpassen.

AD Hoofdstuk 4.1.2.1.1		
Nr.	Vraag	Antwoord
1.-60.	Wilt u deze kerncompetentie verduidelijken. Wat verstaat u onder een grasveld? Valt hier bijvoorbeeld ook bermonderhoud langs wegen onder. Heeft de kerncompetentie alleen betrekking op het maaien van grasveld of ook op de aanleg daarvan. Heeft de omvang van de kerncompetentie betrekking op 1 jaar onderhoud of mag dit ook de optelsom van meerdere jaren zijn?	De omschrijving van de kerncompetentie 'onderhoud gras' wordt gewijzigd in: De op te geven referentie met daarin de verrichte werkzaamheden daarvoor, dient aan een aantal minimale eisen te voldoen: - maaien van (speel)gazons op beeldkwaliteitsniveau B, inclusief bijkomende onderhoud zoals, bemesten en bijmaaien rond obstakels. - De omvang van de referentie bedroeg minimaal EUR 50.000,- per jaar voor het betreffende onderdeel.
1.-61.	Naar onze mening is het bedrag van deze kerncompetentie disproportioneel. Uitgaande van het riante bedrag voor 1 jaar grasonderhoud van €1,00 / m ² heeft de kerncompetentie betrekking op 1.800 are grasveld. In perceel 3 zit slechts 968 are.	De omvang van de referentie wordt gematigd naar EUR 50.000,- per jaar.

AD Hoofdstuk 4.1.2.1.3		
Nr.	Vraag	Antwoord
1.-62.	Technische bekwaamheid: normen inzake milieubeheer: Wordt het CO2 prestatieladder certificaat als gelijkwaardig gezien op het gebied van milieubeheer?	Een CO2-Bewust certificaat, niveau 3 is een gelijkwaardig alternatief voor de ISO 14001 certificering.
1.-63.	Keurt de opdrachtgever het Co2 prestatieladder-certificaat goed als zijnde gelijkwaardig certificaat aan ISO14001?	Een CO2-Bewust certificaat, niveau 3 is een gelijkwaardig alternatief voor de ISO 14001 certificering.

AD Hoofdstuk 5.3.1		
Nr.	Vraag	Antwoord
1.-64.	Wij verzoeken u, in het kader van 'level playing field', dat het PKP geheel geanonimiseerd bij u, door de inschrijver, wordt ingediend.	In afwijking van het aanbestedingsdocument moeten de PKP's geheel geanonimiseerd worden ingediend.
1.-65.	U stelt in par. 5.3.1 van de leidraad maximaal 4A4's. Betreft dit 4 enkelzijdige A4's of 4 dubbelzijdige A4's (dus 8 bladzijden)?	Het aantal A4-tjes betreft enkelzijdig, dus 4 gebruikte pagina's.

AD Hoofdstuk 5.3.1		
Nr.	Vraag	Antwoord
1.-66.	U omschrijft dat u de inschrijver vrij laat in de onderwerpen die aan de orde moeten komen. Toch stelt u later in de paragraaf een zestal bullets waarin het PKP moet voldoen. Dit alles dient omschreven te worden in maximaal 4 A4's. Wij verzoeken u om het aantal pagina's te verruimen naar 8 A4's zodat de inschrijver daadwerkelijk vrije ruimte krijgt om eigen onderwerpen, die van meerwaarde zijn, op te schrijven. Het is namelijk voor de inschrijver niet mogelijk om naast de in de 6 bullets genoemde onderwerpen, eigen onderwerpen op 4 A4's te verwerken.	Het aantal A4 zal naar maximaal 6 stuks worden verhoogd
1.-67.	Opdrachtgever ziet meerwaarde in het voorkomen van faalkosten, is er door opdrachtgever een risicoanalyse uitgevoerd voor aanbesteding en kan deze beschikbaar gesteld worden?	Er is geen risicoanalyse uitgevoerd en kan dus ook niet ter beschikking worden gesteld.
1.-68.	Mag het formaat van de bijlagen: Planning en fasering op A0 ipv A3? dit ivm de leesbaarheid.	Wij kunnen instemmen met een groter papierformaat (A0) voor het aanleveren van de planning en fasering. In verduidelijking op het aanbestedingsdocument moeten de bijlagen ondersteunend zijn aan het PKP en een minimale hoeveelheid tekst bevatten. Als de beoordelingscommissie constateert dat dit niet het geval is, zullen de bijlagen niet in de beoordeling worden betrokken.
1.-69.	AL 5.3.1: U omschrijft dat u de inschrijver vrij laat in de onderwerpen die aan de orde moeten komen. Toch stelt u later in de paragraaf een zestal bullets waarin het PKP moet voldoen. Dit alles dient omschreven te worden in maximaal 4 A4's. Wij verzoeken u om het aantal pagina's te verruimen naar 8 A4's zodat de inschrijver daadwerkelijk vrije ruimte krijgt om eigen onderwerpen, die van meerwaarde zijn, op te schrijven. Het is namelijk voor de inschrijver niet mogelijk om naast de in de 6 bullets genoemde onderwerpen, eigen onderwerpen op 4 A4's te verwerken.	Het aantal A4 zal naar maximaal 6 stuks worden verhoogd
1.-70.	AL 5.3.1: U stelt in par. 5.3.1 van de leidraad maximaal 4A4's. Betreft dit 4 enkelzijdige A4's of 4 dubbelzijdige A4's (dus 8 bladzijden)?	Het aantal A4-tjes betreft enkelzijdig, dus 4 gebruikte pagina's.

AD Hoofdstuk 5.3.1		
Nr.	Vraag	Antwoord
1.-71.	AL 5.3.1: Wij verzoeken u, in het kader van 'level playing field', dat het PKP geheel geanonimiseerd bij u, door de inschrijver, wordt ingediend.	In afwijking van het aanbestedingsdocument moeten de PKP's geheel geanonimiseerd worden ingediend.

AD Hoofdstuk 5.3.2		
Nr.	Vraag	Antwoord
1.-72.	Mogen de bijlagen ook op A1 formaat gezien de omvang van het werk?	Wij stemmen in met een groter papierformaat (A0) voor het aanleveren van de planning en fasering. In verduidelijking op het aanbestedingsdocument moeten de bijlagen ondersteunend zijn aan het PKP en een minimale hoeveelheid tekst bevatten. Als de beoordelingscommissie constateert dat dit niet het geval is, zullen de bijlagen niet in de beoordeling worden betrokken.
1.-73.	Zou u willen toestaan om per perceel 1 (Nijkerkerweg) en 2 (BRM) een faseringstekening te mogen indienen gezien de grote van het werk?	Het gebruik van een groter papierformaat (A0) toegestaan. Meer bladen dan 1 niet.
1.-74.	Dient de Planning en Fasering op A3 formaat te gaan over het gehele werk?	De planning en fasering dient te gaan over het gehele werk.
1.-75.	Is het mogelijk een extra A3 bijlage toe te staan i.v.m. met het visualiseren van het PKP?	Het gebruik van een groter papierformaat (A0) is toegestaan. Meer bladen dan 1 niet.
1.-76.	Ter ondersteuning van het projectkwaliteitsplan is het toegestaan om een goed leesbare planning toe te voegen op A3-formaat. Het project loopt echter over meerdere jaren, waardoor dit formaat vrij klein is om een goed leesbare planning te presenteren. Mogen wij ook A0-formaat hanteren voor het indienen van de planning?	Het gebruik van een groter papierformaat (A0) is toegestaan. Meer bladen dan 1 niet.
1.-77.	Kan de grote van de bijlage gewijzigd worden naar A0? Gezien de grote van het project is een A3 te klein om een kwalitatief goede aanbieding te maken.	Het gebruik van een groter papierformaat (A0) is toegestaan. Meer bladen dan 1 niet.

AD Hoofdstuk 5.3.4		
Nr.	Vraag	Antwoord
1.-78.	Het is ons onduidelijk hoeveel sleutelfunctionarissen u wilt interviewen, kunt u aangeven wat u van ons verwacht? U heeft het over een team, sleutelfunctionaris(sen) en leden. Hoeveel mensen mogen hierbij aanwezig zijn?	Een inschrijver mag maximaal drie sleutelfunctionarissen afvaardigen naar het verificatiegesprek interview, mits deze personen voldoen aan de gestelde voorwaarden uit het AD.
1.-79.	Mogen er namens de inschrijver twee personen naar het interview? Dit met het oog op " <i>Het gehele aanbestedingsteam</i> " van de opdrachtgever en elke rol in het project heeft zijn/haar eigen expertise.	Een inschrijver mag maximaal drie sleutelfunctionarissen afvaardigen naar het verificatieinterview. Deze personen moeten uiteraard voldoen aan de gestelde eisen uit het AD.
1.-80.	Is het toegestaan meerdere sleutelfunctionarissen op te geven (die allen zowel bij het opstellen van de inschrijving als bij de uitvoering betrokken zijn)?	Een inschrijver mag maximaal drie sleutelfunctionarissen afvaardigen naar het verificatiegesprek interview, mits deze personen voldoen aan de gestelde voorwaarden uit het AD.
1.-81.	Mogen er 2 sleutelfiguren bij het interview aanwezig zijn?	Een inschrijver mag maximaal drie sleutelfunctionarissen afvaardigen naar het verificatie-interview. Deze personen moeten uiteraard voldoen aan de gestelde eisen uit het AD.

AD Bijlage 10 en 11		
Nr.	Vraag	Antwoord
1.-82.	Kunt u bevestigen dat deze 2 bijlagen incl. bewijsstukken enkel naar uw verzoek en enkel door de winnende inschrijver aangeleverd dient te worden	Dit is inderdaad correct.

Bestek perceel 1, 2 en 3, deel 1			
Nr	Paragraaf	Vraag	Antwoord
1.-83.	Par 05 Tijdsbepaling	Het werk is opgedeeld in verschillende uitvoeringsfasen. In het kader van deze fasering vroegen wij ons af of de planning van de bouwers na ons al bekend is?	Nee. Afspraak is dat de bouw zuidelijk deel pas start na in gebruikname. De civiele planning is dus leidend

Bestek perceel 1, 2 en 3, deel 2			
Nr	Paragraaf	Vraag	Antwoord
1.-84.	01, lid 03	De aangegeven stoppunten S7 en S8 zijn hetzelfde. Is dit juist?	Paragraaf wordt gewijzigd middels deze nota

Bestek perceel 1, 2 en 3, deel 2.2			
Nr	Post	Vraag	Antwoord
1.-85.	Diverse	In veel besteksposten staat niet de juiste of helemaal geen verwijzing naar de bestekstekeningen. Zou dit kunnen worden aan aangepast?	Deze vraagstelling is dusdanig algemeen dat hierop niet is te reageren. De opdrachtgever is van mening dat de situering helder en afdoende is aangegeven in de besteksposten versus de tekeningen

Bestek perceel 1 en 2, deel 3			
Nr	Paragraaf	Vraag	Antwoord
1.-86.	01 11 01	Van de inschrijver wordt de coördinatie gevraagd mee te nemen in de prijs. Maar met hoeveel partijen moet rekening worden gehouden? Wat is er nu al bekend over de planning van de bouw- en NUTS bedrijven?	"De te coördineren partijen betreffen een Combinatie van bouwaannemers, het waterschap, de hulpdiensten en om- en aanwonende cofnorm BLVC plan.

Bestek perceel 1, deel 1			
Nr	Paragraaf	Vraag	Antwoord
1.-87.	14	De milieueisen zijn opgenomen in deel 3, par. 01.34. Deze paragraaf komt niet voor in het bestek. Kunt u dit aanpassen?	Paragraaf 1.14 vervalt middels deze nota

Bestek perceel 1, deel 2.2			
Nr.	Post	Vraag	Antwoord
1.-88.	37	Waar dienen we het grondwerk voor het aanbrengen van de mantelbuizen te verrekenen?	Hiervoor wordt post 254010 toegevoegd in deze nota.
1.-89.	82	Omleidingen worden door de opdrachtgever verzorgd? In deze paragraaf worden alleen de afzettingen benoemd.	Op het gehele werk is het BLVC plan van toepassing. Alle kosten voortvloeiend uit dit BLVC plan (inclusief de daarin beschreven omleidingen) moeten worden opgenomen onder de BLVC post van perceel 2
1.-90.	38	Waar dienen we het grondwerk voor het aanbrengen van de kabels te verrekenen?	Hiervoor wordt post 254010 toegevoegd in deze nota
1.-91.	531	De verwijzing naar deel 3 bestaat niet in het bestek, zou u deze willen toevoegen?	Dit artikel wordt toegevoegd

Bestek perceel 1, deel 2.2			
Nr.	Post	Vraag	Antwoord
1.-92.	587	Is het toegestaan een alternatief prefab fietspadsysteem (LuxiLane) toe te passen ipv. EasyPath?	De opdrachtgever gaat in dit stadium, zijnde calculatie, geen akkoord/ niet akkoord geven op alternatieven. Er is immers niet gevraagd om varianten in de aanbesteding. De aannemer dient af te prijzen wat er in het bestek en tekeningen wordt gevraagd. Het staat de aannemer altijd vrij toch te calculeren met een alternatief. Dit alternatief zal dan in de uitvoering vooraf aangeboden moeten worden bij de directie. Het risico van afwijzen en vast houden aan hetgeen het bestek heeft gevraagd blijft echter bij de aannemer.
1.-93.	587	Na bestudering van de tekening klopt het aantal platen volgens ons niet. Er staan 108 platen in het bestek en uit de tekening halen wij 158 stuks. Dit laatste komt ook overeen met de lengte van de voegen (395m1) Wat zijn hier de juiste aantallen?	Het aantal in het bestek is correct. Wellicht rekent de vraagsteller de tussenstukken (gebogen weggedeeltes) mee welke met dubbelklinkers worden ingevuld mee. Het aantal m1 voegvulling wordt aangepast
1.-94.	721	Dienen we bij de verkeersborden ook klemmen te leveren? Zo ja graag toevoegen aan de posten.	Bevestigingsmiddelen e.d. maken binnen de RAW onlosmakelijk onderdeel uit van de resultaatsverplichting. Leveren bord met paal en losse bevestigingen worden niet elk individueel als hoeveelheid ter inlichting opgenomen
1.-95.	160010	In de tekst wordt gesproken over frezen terwijl hier aparte posten voor zijn opgenomen. Is dit juist?	Correct, dit dient maaien te zijn. Post wordt aangepast
1.-96.	160010	De hoeveelheid resultaatsverplichting komt niet overeen met het totaal van de te frezen oppervlaktes volgens de posten 160020 en 160030. Wat is juist?	Post 160010 heeft 9,10 are resultaatsverplichting, post 160020 en 160030 ook elk 9,1 are resultaatsverplichting. Er is geen hoeveelheidsverschil
1.-97.	163040	Verwijderen bomen komt niet overeen met de te verwijderen stobben. Klopt de gestelde hoeveelheid in deze post wel?	De post wordt niet juist geïnterpreteerd. De post beschrijft het rooien van bomen INCL. de stobbe. De posten voor verwijderen stobben zijn posten voor alleen het verwijderen van stobben, van bomen die in een eerdere fase al zijn gerooid. Zie tevens de opruimtekeningen
1.-98.	222010	In de posten 163040,164030 en 164040 staat dat het vervoeren van de grond in post 222010 geregeld wordt. In post 222010 staat echter geen verwijzing naar deze posten.	Posten 163040 t/m 164040 betreffen verwerkposten. Geen posten waar dit materiaal is vrijgekomen. In 222010 is enkel verwezen naar de posten van vrijkomen. In de verwerkposten is verwezen naar de vervoerpost. Het zogenaamde

Bestek perceel 1, deel 2.2			
Nr.	Post	Vraag	Antwoord
			terugverwijspincipe. Voor exactere info wat waar heen gaat zie de grondbalans
1.-99.	229040	Leveren grond 187m3 Schone grond, ongereinigd en vrij van wortelonkruid. Dienen wij zwarte grond of RAG Teelaarde te leveren ?	De post stelt "teelgrond voor sierplantsoen + rozen" wat een formele teelgrondsoort conform Standaard 2015 is. De grond dient aan die voorwaarden te voldoen
1.-100.	244020	De Hoeveelheidsresultaatsverplichting komt niet overeen met de bovenoppervlakte in combinatie met de hoogte.	De post wordt aangepast
1.-101.	371230 + 371240	Inclusief grondwerk? Inschrijfstaat geeft lengte 25-50m1 aan, het bestek tot 10m1. Wat is juist?	De bestekpost inhoud is ten alle tijden leidend. De post wordt voor de formele administratie aangepast
1.-102.	412010	In deze post staat o.a. het volgende omschreven "de communicatieapparatuur t.b.v. communicatie met een toekomstige IVERA centrale", het is niet mogelijk om hier een correcte prijsopgave voor te maken. Wij verzoeken u om het gevraagde communicatieapparatuur te verreken op stelpost of door duidelijk te omschrijven wat voor apparatuur er moet worden geleverd	Er hoeven geen communicatiemiddelen te worden geleverd, omdat gemeente Barneveld nog niet beschikt over een beheercentrale.
1.-103.	412010	In deze post staat o.a. het volgende omschreven "de communicatieapparatuur t.b.v. communicatie met een toekomstige IVERA centrale", het is niet mogelijk om hier een correcte prijsopgave voor te maken. Wij verzoeken u om het gevraagde communicatieapparatuur te verreken op stelpost of gespecificeerd te omschrijven wat voor apparatuur er moet worden geleverd	Er hoeven geen communicatiemiddelen te worden geleverd, omdat gemeente Barneveld nog niet beschikt over een beheercentrale.
1.-104.	412010	Communicatieapparatuur t.b.v. communicatie met IVERA-centrale, Gaat het hier om een UMTS of ADSL modem? Wanneer het om een UMTS modem gaat, levert opdrachtgever de SIM kaart aan?	Er hoeven geen communicatiemiddelen te worden geleverd, omdat gemeente Barneveld nog niet beschikt over een beheercentrale.
1.-105.	412030	In de post word verwezen naar par 1.04 en 1.07 (deel 1), echter ik heb deze niet aangetroffen bij het bestek. Kunt u mij deze alsnog verstrekken?	Deze paragraaf wordt toegevoegd

Bestek perceel 1, deel 2.2			
Nr.	Post	Vraag	Antwoord
1.-106.	413150	Mijn inziens klopt de hoeveelheid niet. 12 DK voor voetgangers en 4 DK voor fietsers staan er op de tekening	Dit is correct, de hoeveelheid wordt aangepast en de post wordt aangepast
1.-107.	413170	Mijn inziens klopt de hoeveelheid niet. 12 DK voor voetgangers staan er op de tekening	Dit is correct, hoeveelheid wordt aangepast en de post wordt aangepast
1.-108.	413180	Mag er voor deze antenne ook een gelijkwaardig product aangeboden worden?	Het is conform wetgeving de aannemer ten alle tijde toegestaan een gelijkwaardig alternatief in te dienen na de aanbesteding. De directie zal deze vervolgens op gelijkwaardigheid beoordelen
1.-109.	413180	In deze post wordt gevraagd een DCF-antenne te leveren en aan te brengen, inschrijver gaat ervan uit dat deze bedoeld is om de klok van de VRA te synchroniseren. Inschrijver heeft hiervoor een alternatieve oplossing. Deze oplossing genereert hoogstens een afwijking van enkele seconden per jaar. Indien nodig wordt de klok tijdens het periodieke preventieve onderhoud bijgesteld. Zodra de VRI geconfigureerd is op de lvera centrale vindt synchronisatie iedere keer plaats als de VRI communiceert met de centrale. Inschrijver vindt het alternatief voldoende om het op de klok schakelen van verschillende sets groentijden voor de momenten op de dag voldoende nauwkeurig. Kunt u instemmen met dit alternatief? Zo nee, om welke reden niet	Er is vooralsnog geen sprake van een synchronisatie met een beheercentrale. Een ander alternatief, los van een beheercentrale is toegestaan.
1.-110.	451010	De verwijzing naar deel 3 is niet opgenomen in het bestek, zou u deze alsnog willen opnemen?	Betreffende Artikel wordt toegevoegd
1.-111.	531340 + 531350	Aanbrengen goottegels of betonstraatstenen niet kostenhomogeen. Kan dit worden gesplitst?	Het verschil tussen de betonstraatsteen en de kantgootegel is dusdanig nihil dat dit afdoende kostenhomogeen is niet wordt aangepast.
1.-112.	532450	Deze post is gekoppeld aan de leveranties van de posten 532680 en 532780. De hoeveelheidresultaatsverplichting van post 532450 zou ons inziens 389m moeten zijn	Deze aanneming is niet correct. Beide posten betreffen volledige stuks leverantie. De opdrachtgever heeft er reeds rekening mee gehouden dat er een aantal banden (24 stuks) pasgemaakt dienen te worden waarmee er dus meer stuks

Bestek perceel 1, deel 2.2			
Nr.	Post	Vraag	Antwoord
			geleverd dienen te worden dan er formeel aangebracht worden.
1.-113.	544460 en 544470	Mag er ook een SMA-NL 11B SBS gemodificeerd aangebracht worden?	De opdrachtgever gaat in dit stadium, zijnde calculatie en aanbesteding, geen akkoord/ niet akkoord geven op alternatieven. Er is immers niet gevraagd om varianten in de aanbesteding. De aannemer dient af te prijzen wat er in het bestek en tekeningen wordt gevraagd. Het staat de aannemer altijd vrij toch te calculeren met een alternatief. Dit alternatief zal dan in de uitvoering vooraf aangeboden moeten worden bij de directie. Het risico van afwijzen en vast houden aan hetgeen het bestek heeft gevraagd blijft echter bij de aannemer.
1.-114.	583040	Hoeveelheid ter inlichting schraal beton ontbreekt	De post wordt aangepast
1.-115.	721350	BB22 moet dit de complete zuil zijn? Of alleen de gele behuizing?	Dit betreft uiteraard het gehele verkeerselement BB22. Dus zuil en bord als een geheel.
1.-116.	721710	Er wordt verwezen naar bestekspostnr. @@. Kunt u de juiste post aangeven?	Deze post wordt aangepast
1.-117.	721710	Verwijziging bestekspost ontbreekt	De post wordt aangepast
1.-118.	721910	Welk portaal moet dit zijn?	De post wordt aangevuld
1.-119.	721910	Op het bebordingsplan staat geen portaal aangegeven. Kunt u aangeven wat voor portaal hier gevraagd wordt?	De post wordt aangepast
1.-120.	910030	Vergunningen, leges en verzekeringen, deze post is niet kosten homogeen. Graag aangeven welke vergunningen en verzekeringen er in deze post dienen te zitten.	De betreffende post is wel kostenhomogeen, de aannemer kan uitstekend bepalen welke wettelijke vergunning hij zelf nog nodig heeft voor zijn uitvoering, voor zover deze niet reeds zijn verzorgd door de opdrachtgever. Hij kan zelf inschatten wat daar dan nog de kosten voor zijn.
1.-121.	950020	In deze post verwijst u naar bestekposten 831110 en 831010. Deze posten komen niet in het bestek voor. Kunt u dit aanpassen?	De post wordt gewijzigd

Bestek perceel 1, deel 2.2			
Nr.	Post	Vraag	Antwoord
1.-122.	163040,164030 en 164040	De afvoer van de grond wordt in deze drie posten volgens post 222010 grond vervoeren geregeld. Echter staat in deze post alleen ontgraven grond volgens bestekspost 219220 uit depot beschreven. Deze verwijzing klopt dus niet. Hoe moet de afvoer van de grond geregeld worden.	Posten 163040 t/m 164040 betreffen verwerkposten. Geen posten waar dit materiaal is vrijgekomen. In 222010 is enkel verwezen naar de posten van vrijkomen. In de verwerkposten is verwezen naar de vervoerpost. Het zogenaamde terugverwijsprincipe. Voor exactere info wat waar heen gaat zie de grondbalans
1.-123.	164030 + 164040	Verwijderen stobben, dienen we het zand te leveren of wordt deze ter beschikking gesteld?	De post geeft reeds aan dat de grond is vervoerd volgens bestekpost 222010, zijnde vrijgekomen zand
1.-124.	183160 + 781170 +781180	Kunnen wij er van uit gaan dat de factuur direct naar de gemeente wordt verstuurd?	De kosten voor afsluiten worden door de opdrachtgever gedragen, de aannemer coördineert
1.-125.	183160 + 781170 +781180	Welke armaturen moeten worden toegepast bij post 781170 + 80 ? Worden deze ter beschikking gesteld? Of moeten deze geleverd worden?	Zowel de masten als armaturen in post 781170 en 781180 moeten worden geleverd. De bestekposten worden aangepast
1.-126.	381210 t/m 381220	Is dit Liander netwerk? Dan zit deze post in de aansluitkosten per mast van Liander en die worden door de opdrachtgever al gedragen. Dan zou dat dus dubbel zijn.	Nee, dit betreft leggen van de fysieke aansluitkabel tussen hoofdnet en mast. Enkel het fysiek aansluiten wordt door Liander gedaan.
1.-127.	552110 t/m 555010	Is de opgegeven oppervlakte van de betonverharding juist? Moet dit geen 61 m2 zijn?	De opgegeven oppervlak in het bestek is correct. Wellicht heeft de vraagsteller de buitenkant band opgemeten in plaats van binnenkant band?
1.-128.	552110 t/m 555010	Moeten er ook dwarsvoegen aangebracht worden in de betonverharding van de verkeersgeleiders?	Dit oppervlak is dusdanig klein in lengte en breedte dat dit niet nodig is
1.-129.	721810 + 721820	Welk type bord moet dit zijn? 1 , 2 , of 3?	Borden type II. De post wordt aangepast
1.-130.	781170 + 781180	Welke lengte dienen de uithouders van de masten te hebben?	De bestekposten worden aangepast
1.-131.	781170 + 781180	Graag ontvangen wij van u de specificaties van de aan te brengen OVL-armaturen, zodat wij de juiste masten kunnen bereken?	De bestekposten worden aangepast
1.-132.	781170 + 781180	Klopt het dat er geen OVL armaturen geleverd en/of gemonteerd moeten worden?	Zowel de masten als armaturen in post 781170 en 781180 moeten worden geleverd. De bestekposten worden aangepast

Bestek perceel 1, deel 2.2			
Nr.	Post	Vraag	Antwoord
1.-133.	781170 + 781180	Er staat aluminium masten en verzinkt en gepoedercoat. Moet het alu gepoedercoat zijn of staal verzinkt en gepoedercoat. Welke kleur is de coating (prijsverschil tussen standaard of afwijkende RAL kleur is best aanzienlijk) Moeten er geen armaturen op de masten?	De masten betreffen aluminium en worden dus enkel gecoat.
1.-134.	781170 + 781180	Kunt u een gewenst type lichtmasten aangeven?	De betreffende posten worden aangepast
1.-135.	781170 + 781180	Dienen hier ook armaturen voor aangebracht te worden en zo ja, welk type?	De betreffende posten worden aangepast
1.-136.		Wat zijn de specificaties van het aan te brengen portaal?	De post wordt aangepast
1.-137.		Is de software voor de VRI al bekend?	De regelapplicatie wordt verzorgd door middel van de Traffick generator

Bestek, perceel 2, deel 3			
Nr.	Paragraaf	Vraag	Antwoord
1.-138.		Wordt er een revisie verlangd?	De revisie is ondergebracht onder perceel 2

Bestek, perceel 2, deel 1			
Nr.	Paragraaf	Vraag	Antwoord
1.-139.	14	1.14 verwijst naar deel 3 par. 01.34 van hetzelfde bestek, maar deze paragraaf is niet aanwezig. Kan de OG dit verstrekken?	Paragraaf 1.14 vervalt middels deze nota
1.-140.	5	In hoeverre staat de volgorde van uitvoering van de benoemde fases vast? M.a.w. mag de fasevolgorde worden aangepast?	De fasering bouwrijp zijnde zuidelijk en noordelijk deel liggen vast. Zie Paragraaf 1.05

Bestek, perceel 2, deel 2.2			
Nr.	Post	Vraag	Antwoord
1.-141.	32	Klopt het dat er geen besteksposten zijn opgenomen voor: 'bronbemaling bij plaatsen duikers'. Zo nee, kunt u aangeven onder welke posten dit valt. Zo ja, kunt u extra posten toevoegen?	Dit is correct. Het bemalingsadvies stelt duidelijk dat bij de duiker situatie geen bemaling noodzakelijk is. Deze liggen niet diep genoeg daar voor.

Bestek, perceel 2, deel 2.2			
Nr.	Post	Vraag	Antwoord
1.-142.	38	Door wie worden de genoemde "gegraven sleuf" gegraven en op welke bestekspost wordt dit verrekend?	Hiervoor wordt post 254010 toegevoegd in deze nota
1.-143.	44	Er ontbreekt een post voor het aanbrengen van kleeblagen tussen de verschillende asfaltlagen. Kunt u deze toevoegen?	Deze post wordt toegevoegd
1.-144.	781	Wie verzorgt het aansluiten van de in deze post genoemde OVL-masten/armaturen en op welke bestekspost mogen deze kosten eventueel verrekend worden?	Aansluitingen op het OV net gebeuren door de OV beheerder en kosten worden door de opdrachtgever gedragen
1.-145.	1594	Is het vrijkomende materiaal milieukundig onderzocht. Zo niet, waar kan de inschrijver van uitgaan.	Dossier milieukundig onderzoek wordt toegevoegd
1.-146.	2114	Waarom zijn deze posten in tegenstelling tot de andere grondverzetposten niet verrekenbaar. De bestaande maaiveldhoogte is variabel. Onderkant ontgraving is een vaste diepte t.o.v. toekomstige maaiveldhoogte. De exacte ontgravingsdiepte is dus niet bekend.	Diverse grondwerkposten worden aangepast aangaande verrekening, niet verrekening en accordering
1.-147.	114011	Uitgangspunt is verlaging freatisch vlak tot onderkant sleuf. Dit betekent dat de buizen op de verlaagde grondwaterstand aangebracht worden en het gedeelte van de put onder b.o.k. in het grondwater. Voor het correct aanbrengen van de riolering lijkt het ons beter om het grondwaterpeil tot minimaal 50 cm onder onderkant sleuf te verlagen. Is hier bij de debietberekeningen in het bemalingsadvies rekening mee gehouden?	Deze post komt te vervallen
1.-148.	114012	In stand houden totdat de sleuf is aangevuld tot boven de grondwaterstand lijkt ons i.v.m., het geringe soortelijk gewicht van GVK buizen niet verstandig i.v.m. het opdrijven van de buis.	Deze post komt te vervallen
1.-149.	114012	Waar is 15 weken op gebaseerd ?	Deze post komt te vervallen
1.-150.	114012	Wat wordt bedoeld met L ? Vervalt de bemalingsinstallatie aan de opdrachtgever ?	Deze post komt te vervallen
1.-151.	114030	Is post 114030 geen dubbeling met post 312040?	Genoemde post vervalt middels deze nota

Bestek, perceel 2, deel 2.2			
Nr.	Post	Vraag	Antwoord
1.-152.	114030	U geeft aan dat deze bemaling t.b.v. het nieuw aan te leggen GVK-riool is. Is dat juist?	De posten 114 tot 114410 zijn vervallen middels deze nota
1.-153.	114030	Is de tekst hier juist. Bronbemaling voor de GVK waterschapsleiding is al in post 114010 benoemd. De putnummers hebben betrekking op het VWA riool.	Deze post komt te vervallen
1.-154.	114031	Uitgangspunt is verlaging freatisch vlak tot onderkant sleuf. Dit betekent dat de buizen op de verlaagde grondwaterstand aangebracht worden en het gedeelte van de put onder b.o.k. in het grondwater. Voor het correct aanbrengen van de riolering lijkt het ons beter om het grondwaterpeil tot minimaal 50 cm onder onderkant sleuf te verlagen. Is hier bij de debietberekeningen in het bemalingsadvies rekening mee gehouden?	Deze post komt te vervallen
1.-155.	114032	Bemaling 40 weken in stand houden is langer dan 6 maanden, dus vergunning plichtig. Gaat u er van uit dat fase 1 en 2 voor het Waterschap m.b.t. grondwateronttrekking 2 afzonderlijke projecten zijn.	Deze post komt te vervallen
1.-156.	114110	Kunt u aangeven voor welke ontgravingen u deze post nodig denkt te hebben?	De posten 114 tot 114410 zijn vervallen middels deze nota
1.-157.	114110	Situatie ****, Wilt u aangeven waar dit van toepassing is.	Deze post komt te vervallen
1.-158.	114110	Situatie staat niet beschreven	Deze posten komen te vervallen
1.-159.	114410	Met welk ijzergehalte in het bemalingswater moet rekening gehouden worden. Mag, indien dit niet bekend is, uitgegaan worden van een eenvoudige voorziening, bijv. een strobalenbak.	Deze post komt te vervallen
1.-160.	114413	OG meldt dat in de af te voeren filter materiaal Barium en Arseen voorkomen. Terwijl er ijzer moet worden verwijderd. Met welke waardes moet rekening worden gehouden? Dit i.v.m. kosten afvoer filtermateriaal	De posten 114 t/m 114414 vervallen middels deze nota

Bestek, perceel 2, deel 2.2			
Nr.	Post	Vraag	Antwoord
1.-161.	114413	Barium is van nature in bijna heel Nederland in het grondwater aanwezig en niet of nauwelijks te reinigen. Arseen is uit het water te halen met een ionenwisselaar, hier niet of nauwelijks toe te passen en kost vele tienduizenden euro's, wat wil opdrachtgever?	Deze post vervalt
1.-162.	114413	Waar komt het af te voeren arseen en barium vandaan. In posten 114411 en 114412 wordt alleen het verwijderen van ijzer benoemd	Deze post komt te vervallen
1.-163.	134220	Verwijderen PVC riool inclusief grondwerk, graag ontvangen we het profiel van ontgraving voor deze post?	Deze post wordt aangepast. Dit grondwerk zal apart opgenomen worden onder de posten 25 en volgende
1.-164.	134220	Is de te verwijderen transportleiding nog in gebruik?	Deze leiding is nog in gebruik. In combinatie met aanbrengen van de nieuwe transportleiding volgens dit bestek en uit zetten van het pompgemaal kunnen de werkzaamheden uitgevoerd worden
1.-165.	153530	Vrijgekomen materialen moeten worden vervoerd volgens post 153590. Deze post bestaat niet. Kunt u deze post toevoegen?	De post wordt gewijzigd
1.-166.	153530	Genoemde bestekspost 153590 in de laatste regel is niet aanwezig	Correct, de post wordt aangepast
1.-167.	153550	In deze post wordt verwezen naar post 153590. Deze post kan ik niet vinden in perceel 2	Deze post wordt aangepast
1.-168.	154310	Wat is de dikte van de op te breken betonplaat. Wilt u, indien deze niet bekend is een maximale dikte aangegeven waar mee gerekend kan worden	De dikte betreft 200 mm, de post wordt aangepast
1.-169.	159130	Is er een onderzoeksrapport beschikbaar van het vrijgekomen en af te voeren funderingsmateriaal?	Er is een milieuhygiënisch onderzoek wat als bijlage zal worden toegevoegd
1.-170.	159130	Is het vrijkomende materiaal milieukundig onderzocht. Zo niet, waar kan de inschrijver van uitgaan.	Dossier milieukundig onderzoek wordt toegevoegd
1.-171.	160010	In de tekst wordt gesproken over frezen terwijl hier aparte posten voor zijn opgenomen. Is dit juist?	Correct, dit dient maaien te zijn. Post wordt aangepast
1.-172.	160010	De hoeveelheid resultaatsverplichting komt niet overeen met het totaal van de te frezen oppervlaktes volgens de posten 160020 en 160030. Wat is juist?	Posten 160010 heeft 1035 are resultaatsverplichting, post 160020 en 160030 ook elk 1035 are resultaatsverplichting. Er is geen hoeveelheidsverschil.

Bestek, perceel 2, deel 2.2			
Nr.	Post	Vraag	Antwoord
1.-173.	223010	Deze post is niet kosten homogeen. Het gaat om meerdere vervoersstromen met verschillende rijafstanden, die gebaseerd zijn op verrekenbare hoeveelheden. Daarnaast is niet bekend waar het nader te bepalen gronddepot komt te liggen. Wilt u deze grondstromen opsplitsen of in ieder geval de locatie van het nader te bepalen gronddepot aangeven.	Dit is niet correct. Alle grond die hier wordt benoemd is aanwezig binnen het werkterrein. Ofwel doordat derden het binnen het werkterrein in depot hebben gezet ofwel doordat de aannemer dit zelf in het depot heeft gezet
1.-174.	227010	Wat is de (milieutechnische) kwaliteit van het af te voeren materiaal?	Er is een milieuhygiënisch onderzoek wat als bijlage zal worden toegevoegd
1.-175.	227010	Is af te voeren slib schoon? Stortkosten v.r.v. opdrachtgever?	Dossier milieukundig onderzoek wordt toegevoegd
1.-176.	229010	Leveren teelgrond voor bomen 5414m3 Schone grond, ongereinigd en vrij van wortelonkruid. Dient er bomengrond of RAG bomengrond geleverd te worden?	De post stelt "teelgrond voor bomen in open grond" wat een formele teelgrondsoort conform Standaard 2015 is. De grond dient aan die voorwaarden te voldoen
1.-177.	229020	Leveren bomengranulaat 1184m3 U geeft in deze bestekpost niet aan welk soort bomengranulaat of waar dit aan moet voldoen. Wel geeft u in Deel 3 (51.05.06) aan dat bomengranulaat gelijkwaardig dient te zijn aan BVB Urbangranulaat Lava. Dient het bomengranulaat afkomstig te zijn van BVB of gelijkwaardig te zijn aan BVB Urbangranulaat Lava ?	De post benoemt expliciet bomengranulaat. Deel 3 benoemt helder waar bomengranulaat aan dient te voldoen. Daarmee is de leveringsverplichting helder: bomengranulaat wat voldoet aan de gestelde eisen
1.-178.	242212	U stelt in deze post dat er minimaal 30cm zand voor zandbed toegepast dient te worden onder de elementen verharding. Volgens de CROW is deze laagdikte anders ivm met de doorlatendheid van water. Kunt aangeven of dit wel juist gesteld is in deze post en dat de hoeveelheid zand voor zandbed wel juiste hoeveelheid is voor het gehele werk.	De CROW stelt op geen enkele wijze dat er slechts zand voor zandbed tot 200 mm mag worden aangebracht vanwege waterdoorlatendheid. De verdichtingspost voldoet volledig aan alle eisen zoals de CROW deze stelt Tot slot is deze post uiteraard niet afdoende voor het gehele werk, er zijn nog diverse posten met zand voor zandbed leveren dan wel aanbrengen en verdichten. Zie bijvoorbeeld 242220 waar ruim 17.000 m3 zand wordt aangebracht
1.-179.	251010	Is de resultaatsverplichting correct?	De post betreft een verdichting van zand voor zandbed, aangebracht volgens post 242211. Deze hoeveelheid is dus correct.

Bestek, perceel 2, deel 2.2			
Nr.	Post	Vraag	Antwoord
1.-180.	289010	We ontvangen graag de BEA die benoemd is in deze post.	De BEA wordt toegevoegd als bijlage 22
1.-181.	295410	Klopt de hoeveelheid van 494.000 m2? Dit 49 hectare	De hoeveelheid is inderdaad een 0 te veel, dit moet 49400 m2 zijn. De post wordt aangepast
1.-182.	295410	U beschrijft diverse watergangen wadi's en groen blauwe zone, deze bewerkingen zijn verschillend en dus niet kosten homogeen, wij verzoeken u deze post te splitsen	De posten worden niet gesplitst. De genoemde terreindelen zijn allen licht geaccidenteerd met zowel delen vlak als delen met een flauw talud. Een splitsing is niet in exacte hoeveelheid te maken en de geaccidenteerdheid is dusdanig dat het als geheel is te benaderen en dus als kostenhomogeen wordt gezien.
1.-183.	321020	Verlagen waterstand niet toegestaan. Op tekening staat geen aanleghoogte aangegeven. Voor de calculatie dus niet na te gaan of dit inderdaad zonder verlaging grondwaterstand uitvoerbaar is.	Deze veronderstelling is onjuist. Op de riooltekening staan van alle duikers de BOB's. Op de uitvoeringstekening staan alle maaiveld hoogtes. Op de opruimtekening alle bestaande hoogtes. Alle info is dus bekend
1.-184.	335120	Klopt de hoeveelheid resultaatsverplichting?	Dit is correct, genoemde post wordt aangepast
1.-185.	338110	Mag er ook een drukklasse van PN1 worden toegepast?	PN6 is de eis die wordt gesteld
1.-186.	338110	I.v.m. mogelijke zetting van de putten worden er normaal gesproken korte buisstukken met koppeling (pendelstukken) toegepast bij de aansluitingen op de betonputten. Moeten deze hier ook toegepast worden?	De kans op zetting wordt dusdanig laag beschouwd dat het toepassen van de genoemde pendelstukken als onnodig wordt gezien.
1.-187.	338110	Dienen we geen instortmoffen te leveren ten behoeve van het maken van de putten, deze zijn namelijk benodigde voor het aanleggen van de GVK buizen? zo ja graag hiervoor een post toevoegen.	De GVK buizen lopen van put naar put. De te leveren putten dienen voorzien te zijn van de benodigde aansluitingen
1.-188.	352430	Gietijzeren buis 10000 mm ? Waarschijnlijk wordt 1000 mm bedoeld.	Correct, dit dient 1000 mm te zijn. Post wordt aangepast
1.-189.	356150	Is de gietijzeren leiding 1000 mm. buiten gebruik tijdens de werkzaamheden?	Deze leiding is nog in gebruik. In combinatie met aanbrengen van de nieuwe transportleiding volgens dit bestek en uit zetten van het pompgemaal kunnen de werkzaamheden uitgevoerd worden
1.-190.	356160	Worden de benodigde materialen ter beschikking gesteld?	Nee, aangegeven is: inclusief alle waterdichte toebehoren en verbindingsmaterialen. Voor de volledigheid wordt de hoeveelheid ter inlichting als leverantie toegevoegd aan de post

Bestek, perceel 2, deel 2.2			
Nr.	Post	Vraag	Antwoord
1.-191.	356160	Is er een detail beschikbaar van de foampicker? Leveranties zijn niet aangeduid in de bestekspost	De put komt vrij, dus er is geen spraken van verdere leveranties. Post 356161 is van een levering voorzien
1.-192.	356160	De foampicker is ons inziens overbodig zoals die staat ontworpen. Voor de DN1000 is die namelijk te klein. De 630 kan uit de put gereinigd worden. Kunt u aangeven wat nog de functionaliteit is van deze foampicker?	Dit betreft een bestaande foampicker in een bestaande buis 1000 mm. De vormgeving en opbouw zijn als zodanig met het waterschap overlegd
1.-193.	356161	Herstellen foampicker, betreft dit een persleiding of een vrij verval riool? U vraagt in de referentie specifiek om vrij verval riool.	Dit betreft in principe een vrij verval riool
1.-194.	356163	Dient hier ook de aansluiting op putnr. 13909 te worden meegenomen?	De HDPE leiding 630 mm wordt middels een post in deze nota toegevoegd
1.-195.	615040	Zaaïen – 100% Margrietmengsel Leverancier Biodivers heeft verschillende Margrietmengsel met, deels of zonder bloemen. Bedoelt u B102 Margrietmengsel I met 100% bloemen ?	Zie plantsoen en recapitulatielijst waar de noodzakelijk info reeds is aangegeven
1.-196.	631010	Hoeveelheid resultaatsverplichting komt niet overeen met hoeveelheid ter inlichting	Correct, de post wordt aangepast
1.-197.	631120	Kan de resultaatsverplichting worden aangepast aan de te leveren hoeveelheid bomen, inclusief het verrekenbaar stellen per soort?	Nee. de post is qua inhoud helder, er dient een totaal bedrag opgenomen te worden gebaseerd op de plantsoenlijst. Aannemer dient na aanbesteding de plantsoenlijst te voorzien van een prijs per boom, in te dienen binnen 5 dagen na het door de directie daartoe aangegeven verzoek. De totalisering van stuks bomen en prijs per boom dient exact overeen te komen met betreffende europost levering.
1.-198.	631710	Opnemen bomen en transporteren bomen Is het toegestaan om af te wijken van de omschreven werkwijze ? Mogen de bomen machinaal verplant worden door een verplantmachine ?	De aannemer dient in deze fase van het werk te calculeren wat de bestekposten aangeven. Als de aannemer een andere werkwijze wil calculeren, is dat zijn risico en dient hij zelf te bepalen hoe hij deze werkwijze vertaald in de posten conform bestek. Een alternatieve werkwijze dient dan na aanbesteding bij de directie ingediend te worden ter beoordeling. Het risico van niet toestaan van een andere werkwijze ligt echter geheel bij de aannemer.

Bestek, perceel 2, deel 2.2			
Nr.	Post	Vraag	Antwoord
1.-199.	633410	Verwijzing aanvullend artikel ontbreekt	Deze post wordt aangepast
1.-200.	633630	De leverantie van het wortelscherm mist in de post	De post wordt aangepast
1.-201.	633630	Dient hier nog een leverantie van het materiaal plaats te vinden?	De post wordt aangepast
1.-202.	716010	Volgens onze leverancier gaan Douglas palen in de grond niet langer dan ca. 5 jaar mee.	Douglas gaat in principe langer mee dan 5 jaar. Los daarvan betreft dit tijdelijke hekken, alleen van toepassing gedurende de bouw werkzaamheden als bescherming
1.-203.	716010	De voorgeschreven houtsoort is Douglas. De palen van dit houtsoort hebben geen lange levensduur en houden het krap 5 jaar vol. Moet hier geen ander houtsoort worden toegepast?	Douglas gaat in principe langer mee dan 5 jaar. Los daarvan betreft dit tijdelijke hekken, alleen van toepassing gedurende de bouw werkzaamheden als bescherming
1.-204.	159410/20/30	Is er een onderzoeksrapport beschikbaar van de vrijgekomen en af te voeren halfverharding?	Van de halfverharding is, gezien ook de kleine hoeveelheid, geen nader onderzoek beschikbaar. Te rekenen is met schoon materiaal
1.-205.	223010 en 234220	In post 223010 wordt 12.662 m3 uit depot genoemd en in post 234220 wordt 12.143 m3 genoemd. Wat is juist ?	De hoeveelheden die de vraagsteller hier probeert te vergelijken kan hij zo niet vergelijken met elkaar. In de vervoerspost 223010 komen diverse hoeveelheden tezamen, in de verwerkpost is een hoeveelheid benoemt die nog door de OG ter beschikking wordt gesteld
1.-206.	321020 en 321040	Voor grondwerk voor het leggen van deze duikers wordt verwezen naar posten 234010 t/m 234230. Deze posten hebben alleen betrekking grondaanvullingen. Voor het leggen van buizen in een aanvulling moet eerst hoger aangevuld en verdicht worden, waarna de sleuf gegraven wordt. Op welke post wordt het graven van de sleuf verrekend.	Deze veronderstelling is onjuist. Het gehele terrein wordt afgegraven tot de vaste zandlaag. De duikers kunnen op deze vaste zandlaag gelegd worden zonder verdere uitgravingen en hoeven dus enkel aangevuld te worden
1.-207.	321020 t/m 326070	In de posten wordt verwezen naar besteksposten 234010 t/m 234230 voor het uit te voeren grondwerk. Genoemde posten zijn geen posten m.b.t. grondwerk voor leidingwerk	De duikers kunnen na ontgraven toplaag tot vaste zandlaag zonder verdere ontgraving gelegd worden. Daarna wordt aangevuld conform de benoemde posten
1.-208.	338110 GVK riool	In het bestek wordt een drukklasse van PN 6 voorgeschreven voor een vrij verval riool. Kunt aangeven waarom hiervoor is gekozen in plaats drukklasse PN 1 wat normaliter gebruikt wordt voor een vrij verval riool?	PN6 is de eis die wordt gesteld

Bestek, perceel 2, deel 2.2			
Nr.	Post	Vraag	Antwoord
1.-209.	338110 GVK riool	Voor aansluitingen op de betonputten worden geen pendelstukken (korte buisstukken met koppeling) gevraagd. I.v.m. mogelijke zetting van de putten is dit wel iets dat wij adviseren toe te passen. Dienen we geen pendelstukken toe te passen in het werk? zo ja graag toevoegen aan de post.	De kans op zetting wordt dusdanig laag beschouwd dat het toepassen van de genoemde pendelstukken als onnodig wordt gezien.
1.-210.	352430 en 352440	Dit heeft betrekking op het plaatsen van overzetputten. Wij missen in het bestek het dichtmaken van de springen ter plaatse van de bestaande leiding, het verwijderen van het bestaande leidinggedeelte in de overzetput en voorzieningen om dit leidinggedeelte bij het plaatsen droog te zetten. Wilt u, tenzij het de bedoeling is dat dit in een later stadium uitgevoerd gaat worden, hiervoor de benodigde bestekposten opnemen. Voor het droogzetten van de leiding waar op wordt aangesloten moet de inschrijver weten wat het afvoerdebiet is en hoelang deze leiding buiten gebruik gesteld kan worden. Is hier eventueel een pomp voorziening voor nodig.	Zie voor de benoemde werkzaamheden de posten onder 356 en volgende Uitgangspunt is dat de werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd doordat het pompgemaal tijdelijk wordt stilgezet
1.-211.	655010 en 655910i.c.m. 652210	Bij post 652210 staat dat het planten van het haagplantsoen ook inclusief nazorg en plantgarantie (watergeven en inboet) afgeprijsd moet worden. Wat is de toegevoegde waarde van post 655010 en 655910. Staat het nu niet dubbel in het bestek beschreven?	Nee, conform de standaard dient de nazorg en plantgarantie op plantsoen wel middels posten resultaatsverplichting opgenomen te worden.
1.-212.	781120 + 781170	Zijn de masten die worden aangeleverd reeds voorzien van een aansluitkast/klemmenstrook	Ja, deze zijn voorzien van zekeringskast en klemmenstrook
1.-213.	781220 + 781230	Zijn de armaturen die worden aangeleverd voorzien van voor gemonteerd aansluitsnoer	Ja, deze zijn reeds compleet gemonteerd
1.-214.	781220 en 781230	De armaturen worden ter beschikking gesteld. Zit hier al snoer aan (RTPR of QWPK) zoniet, graag post opnemen voor het leveren en aanmonteren snoer.	Deze zijn compleet tot aan de klemstrook met zekeringskast.
1.-215.	Diverse	Enkele posten m.b.t. bemaling staan dubbel in het bestek	Deze posten komen te vervallen
1.-216.		Waar dienen de verkeersmaatregelen op verrekend te worden?	Er zijn posten BLVC opgenomen waar de aannemer zijn verkeersmaatregelen in kan opnemen

Bestek, perceel 2, deel 3			
Nr.	Paragraaf	Vraag	Antwoord
1.-217.	01 13 13 lid 02	Indien de aannemer de in zijn plan van aanpak gestelde eisen, maatregelen, werkwijzen, criteria, enz. niet uitvoert kan een korting worden toegepast van 20% van het EMVI voordeel bedrag zoals verwoord in het specifieke criteria dan wel subcriteria van de Aanbestedingsleidraad. Deze korting betreft per keer, geval of situatie of gesteld gebrek. Kunt u deze nader uitleggen?	De omschrijving is volstrekt helder aangegeven. Als de aannemer een door hem zelf in zijn EMVI plan voorgestelde eis, maatregel, werkwijze, criteria, enz. niet uitvoert kan een korting worden geheven.
1.-218.	01.04	Kunt u i.v.m. de lange looptijd van het project de risicoregeling wel van toepassing laten zijn voor werkzaamheden vanaf 1 januari 2022?	De effectieve looptijd aanleg met bijbehorende leveringen betreft in totaal minder dan 1 jaar. De opdrachtgever ziet dan ook geen reden tot toepassen van de risicoregeling. Voor perceel 3 betreft dit enkel onderhoud en is de opdrachtgever van mening dat de aannemer dit zelfstandig kan inschatten gezien de periode en werkzaamheden.
1.-219.	01.10.01	Toestemming door derden aan de opdrachtgever verleend: o Er wordt hier gesproken over een ontheffing Flora & Faunawet; Kan u de ontheffing en de bijbehorende onderzoeken op het gebied van Flora en Fauna verstrekken?	Het flora en Fauna onderzoek met alle correspondentie zal toegevoegd worden aan deze Nota Momenteel vindt er nog nader onderzoek plaats bij het woonhuis aan de Nijkerkerweg 120. In verband met dit onderzoek mag er aan de noordzijde van het bestaande hoofdgebouw geen verstoringen/werkzaamheden in het kader van BRM plaatsvinden. Zie ook bijgevoegde afbeelding in het dossier
1.-220.	01.11.01	Is er een voorlopige planning beschikbaar van de nuts, bouwroute bouwers incl. startdata?	De te coördineren partijen betreffen een Combinatie van bouwaannemers, het waterschap, de hulpdiensten en om- en aanwonende cofnorm BLVC plan. Op dit moment zijn er geen planningen beschikbaar van de bouwbedrijven. Deze zullen pas starten na oplevering van fase 1 De nuts partijen zullen de K&L verleggingen langs Nijkerkerweg opstarten voor 7 april en na maximaal 4 weken afronden Voor de verdere tracés in het bouwterrein is de afspraak dat de nutspartijen hun werkzaamheden, in onderling overleg, afstemmen op achter de planning van de civiel werkzaamheden.

Bestek, perceel 2, deel 3			
Nr.	Paragraaf	Vraag	Antwoord
1.-221.	21 12 04 lid 05	De genoemde grens voorwaarden onder lid 05 komen niet overeen met het bemalingsadvies, wat dienen we hier aan te houden?	Genoemde lid wordt aangepast
1.-222.	81.22.06	Aanbestedingsdocument en deel 3 post 812206 geven een vertekend beeld. Is het toegestaan om onderlagen en tussenlagen niet warm in warm te draaien?	In artikel 81 22 06 is nergens aangegeven dat onderlagen en tussenlagen naadloos (warm in warm) moeten worden gedraaid. Dit staat er enkel voor deklagen

Bestek, perceel 3, deel 2.2			
Nr.	Post	Vraag	Antwoord
1.-223.		Prunus spinosa 14-16 is niet verkrijgbaar als laanboom, is er een alternatief?	In de beleving van de opdrachtgever is Prunus spinosa op verzoek 14-16 wel verkrijgbaar
1.-224.		Meerstammige bomen, de hoogtemaat past niet bij de breedte maat, tevens worden de meestammige bomen verhandeld in een hoogte maat. Dient de hoogte maat aangehouden te worden?	De aangegeven maten zijn de handelsmaten van diverse kwekerijen. Indien een gekozen kwekerij desondanks andere bemating aanhoudt gelde het volgende: De hoogtemaat is ten alle tijden leidend en dus de minimale hoogte. De breedtemaat dient als indicatie voor de volheid en kwaliteit van de meerstam
1.-225.		Geen post EMVI-maatregelen opgenomen, wilt u deze toevoegen?	De betreffende post wordt toegevoegd

Bestek, bijlagen			
Nr.	Bijlage	Vraag	Antwoord
1.-226.	12	De bomen zijn alleen voorzien van orde grootte (1e/2e/3e), maar geen aanplant grootte. Kan OG deze verstrekken zodat alle inschrijvers met dezelfde plantmaat rekenen.	De aannemer wordt geadviseerd de bijlage door te bladeren naar de pagina's 3 en 4, waar exacte plantmaten en kwaliteit per soort vermeld zijn.
1.-227.	21	In de tekening staat 2 keer Fase 1 benoemd, kunt u aangeven welke fase 2 behoort te zijn?	De groene zone betreft fase 2. De tekening zal worden aangepast
1.-228.	21	Hier ontbreekt fase 2?	Fase 1 bestaat uit een combinatie van besteksperceel 2 (zuidzijde wijkontsluitingsweg) en 3 (onderhoud groen).
1.-229.	21	- Moet de tekst Fase 1 in het groene deel Fase 2 zijn?	De groene zone betreft fase 2. De tekening zal worden aangepast

Bestek, bijlagen			
Nr.	Bijlage	Vraag	Antwoord
1.-230.	21	Conform Bijlage 21 Fasering zijn er 2 fasen 1. We nemen aan dat het groene deel fase 2 is, zoals dit ook in het bestek staat omschreven. Klopt deze aanname?	De groene zone betreft fase 2. De tekening zal worden aangepast
1.-231.	21	Tekening vermeld twee keer fase 1	De groene zone betreft fase 2. De tekening zal worden aangepast
1.-232.	13 – BLVC	Is dit project voor besproken met de hulpdiensten en busmaatschappij, zoja is hier verslaglegging van welke met ons gedeeld kan worden?	Het inrichtingsplan is alleen met de hulpdiensten besproken in het kader van de bereikbaarheid voor hulpvoertuigen ten tijde van de woonrijpfase. Over de wijze waarop en volgorde waarin de Nijkerkerweg en de projectlocatie worden gerealiseerd en de consequenties daarvan heeft met deze stakeholders geen overleg plaatsgevonden. In het BLVC-plan zijn de eisen vanuit de hulpdiensten opgenomen.
1.-233.	13 BLVC / Pagina 5 / paragraaf 1.2	In deze paragraaf wordt gesteld dat het BLVC-uitvoeringsplan voor gunning wordt beoordeeld. Kunnen wij aannemen dat hiermee het PKP word bedoeld?	Er is niet gesteld dat de aannemer een BLVC plan dient in te dienen bij aanbesteding. In paragraaf 10 van deel 1 is duidelijk aangegeven dat het BLVC plan een opzet betreft, de aannemer de maatregelen die hij denkt nodig te hebben hiervoor financieel moet opnemen in deel 2.2. (Posten 860020 t/m 860050) en voor uitvoering in het kader van werkplannen een aangepast en aangevuld BLVC plan dient te maken. dit is dus NA aanbesteding
1.-234.	13 BLVC-kader / 3.2.1 punt 1 & 3.2.3 punt 3	In paragraaf 3.2.1 wordt aangegeven dat de Nijkerkerweg mag worden afgesloten voor de werkzaamheden. In paragraaf 3.2.3 wordt aangegeven dat dit niet is toegestaan. Is het wel of niet toegestaan?	Het BLVC is in beleving van de opdrachtgever volstrekt helder: - Nijkerkerweg mag afgesloten worden voor doorgaand verkeer (enkele uitzonderingen daargelaten) maar bewoners dienen bereikbaar te blijven. Zie paragraaf 3.2.1 - Bewoners dienen ten alle tijde bereikbaar te blijven. Als uitzondering geldt dat deze ook voor de bewoners eenmalig gehele mag worden afgesloten. Uiteraard wel met behoud van calamiteiten verkeer. Zie paragraaf 3.2.2

Bestek, bijlagen			
Nr.	Bijlage	Vraag	Antwoord
1.-235.	13 BLVC-kader / 3.2.3 punt 2	Dient deze linksaffer te worden aangebracht vóór alle BRM werkzaamheden of wordt hier de definitieve linksaffer bedoeld welke in perceel 1 wordt gemaakt?	Deze paragraaf wordt aangepast. Er hoeft niet een aparte linksaffer gemaakt te worden indien kruispunt Nijkerkerweg later wordt uitgevoerd dan fase 1.
1.-236.	13 BLVC-kader / 3.3.4 punt 1	Moet tijdelijke verlichting ook in groen worden uitgevoerd of geldt dit enkel voor bouwplaatsverlichting?	Enkel voor bouwplaats verlichting
1.-237.	13 BLVC-plan Par. 1.2 Doel	Opdrachtnemer dient een BLVC-uitvoeringsplan op te stellen dat onderdeel is van de gunningsprocedure en voor gunning beoordeeld wordt. Betekent dit dat elke inschrijver bij inschrijving al een uitvoeringplan dient in te dienen?	Er is niet gesteld dat de aannemer een BLVC plan dient in te dienen bij aanbesteding. In paragraaf 10 van deel 1 is duidelijk aangegeven dat het BLVC plan een opzet betreft, de aannemer de maatregelen die hij denkt nodig te hebben hiervoor financieel moet opnemen in deel 2.2. (Posten 860020 t/m 860050) en voor uitvoering in het kader van werkplannen een aangepast en aangevuld BLVC plan dient te maken. dit is dus NA aanbesteding
1.-238.	13 BLVC-plan Par. 3.2.2 omwonenden/ bestemmingsverkeer	Een totale afsluiting van de Nijkerkerweg is alleen toegestaan in het weekend. In het bestek staat echter aangegeven dat de toegestane werktijden zijn van ma t/m vr van 7 tot 19 uur. Werken op zondag is niet toegestaan. Welke tijden zijn juist?	In paragraaf 10 van deel 2.1 is duidelijk aangegeven dat het BLVC plan een eerste opzet betreft, de maatregelen die hij denkt nodig te hebben financieel moet opnemen in deel 2.2. (Posten 860020 t/m 860050) en voor uitvoering in het kader van werkplannen een aangepast en aangevuld BLVC plan dient te maken
1.-239.	13 BLVC-plan Par. 3.2.6 bereikbaarheid	Maatregelen m.b.t. bereikbaarheid dienen meegenomen te zijn in de prijs middels de post "bereikbaarheid". Het bestek bevat echter ook posten m.b.t. verkeersmaatregelen (afzettingen) en stelposten t.b.v. de omleidingen. Kunt u aangeven welke extra kosten er in de post "bereikbaarheid" dienen te worden berekend?	Voor werken in het weekend dient expliciet toestemming gevraagd te worden. Daarbij kan de aannemer er vanuit gaan dat werken op zondag niet toegestaan zal worden

Bestek, bijlagen			
Nr.	Bijlage	Vraag	Antwoord
1.-240.	13, BLVC	Opdrachtgever spreekt van reeds uitgevoerde voorbereidende werkzaamheden aan de Nijkerkerweg zonder aanpassingen aan de bestaande situatie. Kan OG aangeven welke werkzaamheden hier reeds zijn uitgevoerd?	Deze voorbereidende werkzaamheden kan de aannemer zien op de tekeningen "bestaande situatie / opruimtekeningen" die zijn geleverd. Te denken valt aan verleggen van de watergang, rooien bomen en aanbrengen deel van het cunet
1.-241.	13, BLVC	OG spreekt in 3.2.1 over dat een gehele afsluiting is toegestaan mits hulpdiensten bereikbaar blijven alsmede de aanwonenden. In paragraaf 3.2.2 wordt tevens gesproken over het geheel afsluiten van de Nijkerkerweg. In paragraaf 3.2.2 wordt gesproken over een gehele afsluiting is eenmalig. Is de interpretatie van ON juist dat: - Vaker een (kortstondige) gehele afsluiting (met behoud van bereikbaarheid aanwonenden en doorgang hulpdiensten) toegestaan is, mits de juiste maatregelen getroffen (omleiding, vooraankondiging e.d.) - Het in zijn geheel afsluiten met beperking van de toegang tot percelen alleen toegestaan is mits deze dan nog wel bereikbaar zijn voor calamiteitenverkeer, het een weekend betreft en maar eenmalig is?	Het BLVC is in beleving van de opdrachtgever volstrekt helder: - Nijkerkerweg mag afgesloten worden voor doorgaand verkeer (enkele uitzonderingen daargelaten) maar bewoners dienen bereikbaar te blijven. Zie paragraaf 3.2.1 - Bewoners dienen ten alle tijde bereikbaar te blijven. Als uitzondering geldt dat deze ook voor de bewoners eenmalig geheel mag worden afgesloten. Uiteraard wel met behoud van calamiteiten verkeer. Zie paragraaf 3.2.2 De uitleg zoals benoemd is dus correct, waarbij de opdrachtgever wel waarde hecht aan helderheid voor het verkeer. Dus met te grote regelmaat wel en dan weer niet afgesloten zijn van de Nijkerkerweg draagt uiteraard niet bij aan een goede helderheid en dus afhandeling van verkeer
1.-242.	18 Waterbodemonderzoek Nijkerkerweg	Heeft er nader onderzoek plaatsgevonden naar de aanwezigheid van asbest(-deeltjes) in de bestaande funderingslagen?	Dossier milieukundig onderzoek wordt toegevoegd

Bestek, bijlagen			
Nr.	Bijlage	Vraag	Antwoord
1.-243.	18 Waterbodemonderzoek Nijkerkerweg	De boorkernen uit asfaltvak 2 geven op grafiek 5.1. een dunne teerhoudende laag weer maar in tabel 5.5. wordt aangegeven dat er zich hier een teerhoudende tussenlaag van 8,5 cm. bevind. Wat is juist?	Bestek matig is rekening gehouden met een afdoende marge tussen teervrij en teerhoudend. Bestek wordt niet aangepast
1.-244.	18 Waterbodemonderzoek Nijkerkerweg	De deklaag van asfaltvak zou 8,6 cm. teervrij zijn. Dit impliceert een freesdiepte van 6,6 cm. en niet van 10,6 cm zoals het bestek en bijlage 15 aangeeft (post 153160), Post 153630 (opbreken teerhoudend asfalt) zou dan 9,9 cm. moeten zijn . Kunt u dit aanpassen?	Het bestek wordt aangehouden en daarmee tabel 5.5 wordt aangehouden
1.-245.	20 bemalingadvies	Zijn er voorbesprekingen met het waterschap aangaande dit project en is het mogelijk om de verslaglegging daarvan met ons te delen?	Er zijn voorbereidende gesprekken geweest, het waterschap is op de hoogte. Verslagen worden in dit stadium niet gedeeld
1.-246.		U verwijst hier naar mitigerende maatregelen uit een flora- en fauna-onderzoek. Is dit onderzoek beschikbaar?	Indien de aannemer in zijn te aan te passen / aan te vullen BLVC plan NA aanbesteding, maar voor uitvoering toch kosten moet maken voor maatregelen die hij in eerste instantie niet had kunnen herleiden uit het door de opdrachtgever opgestelde basis BLVC plan en dus niet had kunnen calculeren in de posten 860020 t/m 860050 wordt deze stelpost ingezet

Bestek, tekeningen			
Nr.	Tekening	Vraag	Antwoord
1.-247.	1576.01.21	Nabij put 13908 staat een zinker benoemd, deze komt niet terug in het bestek. Dienen we in het werk een zinker te maken in het vrij verval riool (GVK 1000)? Zo ja dan ontvangen we een detail tekening.	Het zinkerbord is benoemd in post 721360. Er hoeft geen specifieke zinkerconstructie aangebracht te worden anders dan de in het bestek opgenomen betonplaten
1.-248.		01 Tekeningen. Tekening 1576.01.00-bt ontbreekt bij de beschikbaar gestelde documenten.	Deze is inmiddels toegevoegd

Bijlage 1 Gewijzigde / nieuwe documenten

Hieronder treft u een overzicht aan van de bijgevoegde gewijzigde en/of nieuwe documenten.

Nr.	Bestandsnaam document	Ter vervanging van
B1-1		
B1-2		
B1-3		
B1-4		
B1-5		
B1-6		
B1-7		
B1-8		
B1-9		
B1-10		