

2.2 NADERE BESCHRIJVING

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6			VERPLICHTING			
3563								<u>* Aanvullende voorzieningen waterschapspullen</u>					
356310								Toegevoegde post					
356310	250101							Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool. Situering volgens tekening riolering, ter plaatse van werkzaamheden voor put 13900, 13901, 11701 en werkzaamheden foampicker	EUR			N	
		1						Aanbrengen afsluitingen in leiding 1000 mm en 400 mm nadat het Waterschap het rioolgemaal heeft stilgezet. Afsluiter plaatsen in eerst volgende put stroomopwaards en eerst volgende put stroom afwaards	st				8,00 I
			1					Geen voorzieningen voor doorvoer rioolwater vereist (afvoer via bestaand stelsel)					
				9				In afgesloten rioolleiding het afvalwater afpompen. Gerekend dient te worden met totaal 4 afsluilmomenten en ca. 80 m3 afvalwater op te pompen uit de leiding per keer afsluiten	m3				320,00 I
								Afvalwater afpompen en afvoeren naar een verwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor het afvalwater worden door de opdrachtgever gedragen					
516820								Hoeveelheid gewijzigd					
516820	831101							Aanbrengen straatlaag. Situering volgens tekeningnr. uitvoering, t.p.v. bootinlaat Laagdikte gemiddeld 100 mm; ten minste 90 mm en ten hoogste 110 mm	m2	742,00		N	
		6						Op een funderingslaag volgens bestekspostnr. 522130					
			1					Straatzand	m3				74,20 L
82								COORDINATIE					
821010								Toegevoegde post					
821010	610899							Coördinatie met Waterschap Betreft het coördineren van het in en uit gebruik nemen van het riool gemaal ten behoeve van de werkzaamheden aan de waterschapsleiding gedurende plaatsen van de nieuwe putten Tot de werkzaamheden behoren het overleggen en coördineren van het uit en weer aanzetten door een ter zake kundig medewerker van de aannemer, minimaal niveau assistent uitvoerder	uur	16,00		V	

3. BEPALINGEN

HFD PAR ART LID

21 12 04 VOORWAARDEN AAN HET ONTTREKKING EN LOZEN VAN GRONDWATER

- 01 De voorgeschreven verlaging moet bereikt zijn voordat met het graven van de bouwputten, sleuven en/of werkputten wordt begonnen.
- 02 De bemalingscapaciteit zodanig instellen dat niet meer wordt onttrokken dan voor de uitvoering strikt noodzakelijk is.
- 03 Bronbemaling gedurende de zomermaanden niet toepassen in de buurt van waarde volle bomen en beplanting.
- 04 Als aan bepaling in lid 03 niet kan worden voldaan dient in overleg met directie maatregelen te worden genomen.
- 05 De onttrekking van grondwater bedraagt ten hoogste 3.000 m³ /dag, waarbij de bemalingsduur niet langer duurt dan 6 maanden.
- 06 De aannemer dient in zijn fasering de werkzaamheden zodanig uit te voeren / te plannen dat de waarden als bedoeld in paragraaf 21.12.01 lid 01 niet worden overschreden.
- 07 Indien de aannemer stagnatie ondervindt ten gevolge van het tijdelijk opschorten van het werk i.v.m. bereiken van de verplichtingen als gesteld in paragraaf 21.12.04 lid 05, dan zijn deze kosten voor rekening aannemer.
- 08 Indien de aannemer de waarden als genoemd in paragraaf 21.12.04 lid 05 overschrijdt, dan zijn eventuele gevolgbelastingen, waarbij gedacht moet worden aan o.a. belastingen, voor rekening aannemer.