

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	A A N V A N G S W E R K Z A A M H E D E N				
11	VOORZIENINGEN				
112	GROENVOORZIENINGEN				
1120	<u>* Beschermen te handhaven bomen, stamommanteling</u>				
112010	Toepassen stamommanteling, bomen $\varnothing < 0,3$ m.	st	5,00	N	
112020	Toepassen stamommanteling, bomen $\varnothing 0,3-0,5$ m.	st	46,00	N	
112030	Toepassen stamommanteling, bomen $\varnothing 0,5-0,8$ m.	st	16,00	N	
112040	Toepassen stamommanteling, bomen $\varnothing > 0,8$ m.	st	4,00	N	
112220	Toepassen tijdelijke afrastering (zwarte constr.)	m	52,50	N	
13	OPRUIMEN LEIDINGWERKEN				
131	BETONNEN DUKERS				
1310	<u>* Ongewapend betonnen duiker, dam</u>				
131030	Verw. bet.dr. $\varnothing < 600$ mm in dam, afvoeren	m	29,00	N	
131060	Verw. bet.dr. $\varnothing 600 - 1000$ mm in dam, afvoeren	m	8,00	N	
132	OVERIGE DUKERS				
1320	<u>* PVC-duiker</u>				
132030	Verw. PVC-duiker, $\varnothing < 250$ mm afvoeren	m	27,50	N	
132060	Verw. PVC-duiker, $\varnothing > 250$ mm afvoeren	m	35,00	N	
1321	<u>* Gres-duiker</u>				
132110	Verw. gres-duiker, $\varnothing < 250$ mm afvoeren	m	3,00	V	
134	OVERIG RIOOL				
1342	<u>* Verwijderen PVC-riool, diam. 400-600 mm</u>				
134220	Verw. PVC-buizen $\varnothing 400-600$ mm, afvoeren	m	590,00	N	
135	PUTTEN EN KOLKEN				
1352	<u>* Betonnen putten</u>				
135250	Verw. prefab. put afm. $1-1,5$ m ² , hg $< 1,5$ m afv.	st	4,00	N	
135290	Verw. prefab. put afm. $1-1,5$ m ² , hg $< 1,5$ m afv.	st	5,00	V	
1355	<u>* Straatkolken</u>				
135550	Verw. straatkolk (b+g.ij.) tweed. afvoeren	st	2,00	N	
15	OPRUIMEN VERHARDINGEN				
151	OPSLUITBANDEN				
1515	<u>* Opsluitbanden 100x200 mm</u>				
151520	Opbr. opsluitband 100x200 mm, afvoeren	m	225,00	N	
153	BITUMINEUZE VERHARDING				
1530	<u>* Zagen</u>				
153030	Zagen asfaltverharding dik gem. 180 mm (200)	m	5,00	N	
1535	<u>* Opbreken niet-teerhoudend asfalt</u>				
153530	Opbr. asfalt $> 3,0$ m, dik 70 mm, afv.	m2	25,00	N	
154	CEMENTGEBONDEN VERHARDING				
1543	<u>* Gewapende betonverharding breedte $> 2,00$ m</u>				
154310	Opr. gewap. betonverh. dik 200 mm, > 2 m, afvoeren	m2	117,00	N	

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
156	BETONSTRAATSTENEN				
1564	* <u>Betonstraatstenen keiformaat dik 80 mm</u>				
156440	Opbr. betonstenen kf < 1,5 m, 80 mm afvoeren	m2	1.400,00	N	
157	BETON ELEMENTENVERHARDING				
1570	* <u>Betontegels 300x300 dik 45 mm</u>				
157040	Opbr. betontegels < 1,5 dik 45 mm afvoeren	m2	3,00	N	
157050	Opbr. betontegels 1,5-3,0 dik 45 mm afvoeren	m2	13,50	N	
159	DIVERSEN				
1591	* <u>Fundering ongebonden vervoeren/afvoeren</u>				
159130	Verw. ongeb. funderingslaag >3,0 dik 250 mm afv.	m2	2.055,00	V	
159140	Verw. ongeb. funderingslaag >3,0 dik 250 mm afv.	m2	375,00	N	
1594	* <u>Halfverhardingen</u>				
159410	Verwijderen halfverharding < 1,5 m	m2	5,40	N	
159420	Verwijderen halfverharding 1,5-3,0 m	m2	38,70	N	
159430	Verwijderen halfverharding > 3,0 m	m2	206,30	N	
16	OPRUIMEN GROENVOORZIENINGEN				
160	MAAIEN EN FREZEN				
160010	Maaien gewas	are	1.035,00	V	
160020	Frezen	are	1.035,00	V	
160030	Frezen	are	1.035,00	V	
163	BOMEN				
1630	* <u>Bomen rooien stobbe afvoeren</u>				
163010	Rooien bomen < ø 200, afvoeren	st	9,00	N	
163020	Rooien bomen ø 200-300, afvoeren	st	3,00	N	
163030	Rooien bomen ø 300-500, afvoeren	st	21,00	N	
163040	Rooien bomen ø 500-1000, afvoeren	st	12,00	N	
163050	Rooien bomen ø >1000, afvoeren	st	1,00	N	
166	HAGEN				
1661	* <u>Verwijderen hagen</u>				
166190	Verw. haag > 5,0 m. onderstam > 0,2 m afv.	m	35,00	N	
18	OPRUIMEN INRICHTINGSWERKEN				
181	AFSCHEIDINGEN C.A.				
1810	* <u>(Punt)draadafrasteringen</u>				
181020	Verw. draadafrastering, afvoeren	m	565,00	N	
2	G R O N D W E R K E N				
21	ONTGRAVEN ALGEMEEN				
211	CUNET				
2112	* <u>Niet gescheiden ontgraven cunet diep tot 1,00 m</u>				
211210	Niet gesch. ontgr. cunet d < 1 m, b 1-2,5 m	m3	833,00	A	
211230	Niet gesch. ontgr. cunet d < 1 m, b > 10 m	m3	666,00	A	
211240	Niet gesch. ontgr. cunet d < 1 m, b > 10 m	m3	46.398,00	V	
211260	Niet gesch. ontgr. cunet d < 1 m, b > 10 m	m3	10.956,00	V	
211270	Niet gesch. ontgr. cunet d < 1 m, b > 10 m	m3	734,00	V	
211280	Niet gesch. ontgr. cunet d < 1 m, b > 10 m	m3	2.422,00	V	

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
2114	* Niet gescheiden ontgraven cunet diep 1 tot 2 m				
211410	Niet gesch. ontgr. cunet d 1-2 m, b 2,5-10 m	m3	530,00	A	
211420	Niet gesch. ontgr. cunet d 1-2 m, b 2,5-10 m	m3	2.060,00	A	
211430	Niet gesch. ontgr. cunet d 1-2 m, b 2,5-10 m	m3	1.860,00	A	
211440	Niet gesch. ontgr. cunet d 1-2 m, b > 10 m	m3	3.959,00	V	
213	WATERGANG				
2130	* Ontgraven watergang d < 1 m, gelijk talud				
213020	Ontgr. watergang, d < 1 m; b 1-2,5 m; t 1:2	m3	1.898,00	V	
213030	Grond ontgraven uit te verruimen watergang.	m	185,00	V	
219	ONTGRAVEN UIT DEPOT				
2190	* Ontgraven depot d < 1,0 m gelijk talud				
219030	Ontgr. depot d < 1 m; b > 10 m; gelijk talud	m3	20.021,00	V	
219040	Ontgr. depot d < 1 m; b > 10 m; gelijk talud	m3	2.792,00	V	
219050	Ontgr. depot d < 1 m; b > 10 m; gelijk talud	m3	11.740,00	V	
22	VERVOEREN/ LEVEREN GROND / BAGGERSPECIE				
221	VERVOEREN GROND NAAR DEPOT				
221010	Grond verv. naar depot	m3	20.021,00	V	
222	VERVOEREN NAAR PLAATS VAN VERWERKING				
222010	Grond verv. naar plaats van verwerking	m3	51.970,00	V	
223	VERVOEREN GROND UIT DEPOT				
223010	Grond vervoeren naar plaats van verwerking	m3	34.553,00	V	
227	BAGGERSPECIE AFVOEREN				
227010	Afvoeren baggerspecie	m3	518,00	V	
229	LEVEREN GROND				
2290	<u>Teelgrond</u>				
229010	Leveren teelgrond voor bomen in open grond	m3	5.070,00	A	
229020	Leveren bomengranulaat voor bomen in verharding	m3	1.184,00	A	
229030	Leveren teelgrond voor bomen in verharding	m3	542,00	A	
2291	* Zand				
229110	Leveren zand voor zandbed.	m3	3.968,00	A	
229140	Leveren zand in aanvulling of ophoging	m3	36.056,00	V	
229150	Leveren draineerzand	m3	1.127,00	A	
23	VERWERKEN VRIJGEKOMEN GROND ALGEMEEN				
2310	* Vrijgek. grond verwerken in depot, h 0,50-1,00 m				
231040	Grond verw. in depot, h 0,5-1,0 m; kr.b. > 10 m	m3	20.021,00	V	
2340	* Vrijgek. grond verwerken in aanvulling < 0,1 ha				
234010	Grond verw. in aanvulling d<0,5 m; oppv < 0,1 ha	m3	405,00	V	
2341	* Vrijgek. grond verwerken in aanvulling 0,1-1 ha				
234110	Grond verw. in aanvulling d<0,5 m; oppv 0,1-1 ha	m3	2.536,00	V	
234120	Grond verw. in aanvulling d<0,5 m; oppv 0,1-1 ha	m3	1.463,00	V	
234130	Grond verw. in aanvulling d 0,5-1,0m; oppv 0,1-1 ha	m3	4.450,00	V	
234140	Grond verw. in aanvulling d 1,0-2,0m; oppv 0,1-1ha	m3	6.256,00	V	
234150	Grond verw. in aanvulling d 1,0-2,0m; oppv 0,1-1ha	m3	7.682,00	V	
2342	* Vrijgek. grond verwerken in aanvulling 1-10 ha				
234210	Grond verw. in aanvulling d 0,5-1,0m; oppv 1-10 ha	m3	17.806,00	V	

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
234220	Grond verw. in aanvulling d 0,5-1,0m; oppv 1-10 ha	m3	31.011,00	V	
234230	Grond verw. in aanvulling d 1,0-2,0m; oppv 1-10 ha	m3	14.914,00	V	
24	VERWERKEN GROND ALGEMEEN				
2421	<u>* Zand verw. en verd. cunet oppv. 0,1-1ha</u>				
242110	Zand verw. en verd. cunet d<0,5 m; oppv 0,1-1 ha	m3	903,00	V	
242120	Zand verw. en verd. cunet d<0,5 m; oppv 0,1-1 ha	m3	693,00	V	
242130	Zand verw. en verd. cunet d 0,5-1,0; oppv 0,1-1 ha	m3	7.772,00	V	
242140	Zand verw. en verd. cunet d 0,5-1,0; oppv 0,1-1 ha	m3	1.721,00	A	
242150	Zand verw. en verd. cunet d 1,0-2,0; oppv 0,1-1 ha	m3	5.921,00	V	
242160	Zand verw. en verd. cunet d 1,0-2,0; oppv 0,1-1 ha	m3	2.465,00	V	
2422	<u>* Zand verw. en verd. cunet oppv 1-10 ha</u>				
242210	Zand verw. en verd. cunet d<0,5 m; oppv 1-10 ha	m3	3.968,00	A	
242220	Zand verw. en verd. cunet d 0,5-1,0; oppv 1-10 ha	m3	17.267,00	V	
2440	<u>* Grond verwerken in aanvulling < 0,1 ha</u>				
244010	Grond verw. in aanvulling d<0,5 m; oppv < 0,1 ha	m3	103,00	V	
244020	Grond verw. in aanvulling d 0,5-1,0m; oppv < 0,1ha	m3	719,00	V	
244030	Grond verw. in aanvulling d 0,5-1,0m; oppv < 0,1ha	m3	213,00	V	
244040	Grond verw. in aanvulling d 1,0-2,0m; oppv < 0,1ha	m3	1.184,00	A	
2441	<u>* Grond verwerken in aanvulling 0,1-1 ha</u>				
244130	Grond verw. in aanvulling d 1,0-2,0m; oppv 0,1-1ha	m3	5.070,00	A	
25	SLEUVEN				
251	GRAVEN EN AANVULLEN SLEUF RIOOL				
2510	<u>* Graven en aanv. sleuf riool diep <0,50 m</u>				
251010	Ontgr. en aanv. sleuf, d <0,5 m, b <1,0 m	m	1.713,00	V	
251020	Ontgr. en aanv. sleuf, d <0,5 m, b 1,0-2,0 m	m	19,00	V	
2514	<u>* Graven en aanv. sleuf riool diep 1,00 - 1,50 m</u>				
251410	Ontgr. en aanv. sleuf, d 1,0-1,5 m, b <1,0 m	m	3.234,00	V	
2516	<u>* Graven en aanv. sleuf riool diep 1,50 - 2,00 m</u>				
251610	Ontgr. en aanv. sleuf, d 1,5-2,0 m, b <1,0	m3	944,00	V	
2518	<u>* Graven en aanv. sleuf riool diep 2,00 - 2,50 m</u>				
251820	Ontgr. en aanv. sleuf, d 2,0-2,5 m, b 1,0-2,0 m	m3	2.975,00	V	
2519	<u>Graven en aanvullen werkput</u>				
251910	Graven en aanvullen werkput.	st	10,00	V	
252	GRAVEN EN AANVULLEN SLEUF WADI				
2520	<u>* Graven en aanv. sleuf wadi <0,50 m</u>				
252010	Ontgr. en aanv. sleuf, d <0,5 m, b <1,0 m	m	102,00	V	
2522	<u>* Graven en aanv. sleuf wadi diep 0,50 - 1,00 m</u>				
252210	Ontgr. en aanv. sleuf, d 0,5-1,0, b <1,0 m	m	410,00	V	
254	GRAVEN EN AANVULLEN SLEUF K & L				
2540	<u>Graven en aanv. sleuf K&L mechanisch</u>				
254010	Graven en aanvullen sleuf, d <1 m	m	129,50	N	
255	SPECIALE VOORZIENINGEN SLEUVEN				
255020	Afkisting rioolsleuf, ontgravingshoogte > 2,5 m.	m	536,00	V	
2590	<u>* Proefsleuven</u>				

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
259010	Grond ontgraven t.b.v. proefsleuven	st	15,00	V	
2591	* <u>Grondboringen</u>				
259110	Uitvoeren en analyseren grondboringen	st	27,00	V	
28	GRONDBEWERKINGEN				
281	WOELEN				
2815	* <u>Woelen diep 0,80 m</u>				
281520	Woelen; perc. 10-50 are; woelvoor 0,80 m h.o.h.	are	494,00	N	
285	SPITTEN, PLOEGEN, SPITFREZEN				
2850	* <u>Spitten horizontaal tot 1:3</u>				
285010	Spitten < 10 are, diep 1,20 m	are	35,00	N	
29	DIVERSEN				
295	GROND SCHEIDEN, VERDICTEN EN PROFILEREN				
2954	<u>Profileren</u>				
295410	Profileren van oppervlakken.	m2	49.400,00	V	
298	BIJZONDERE VOORZIENINGEN				
2980	* <u>Bijzonder grondwerk</u>				
298010	Grond zuigen uit de groeiplaats van een boom.	m3	150,00	V	
3	LEIDINGWERKEN				
31	AFKISTING EN BEMALING RIOLERING				
312	BEMALING				
312010	Toepassen spanningsbemal. onttrekkingssdi. > 0,2 m	m	165,00	V	
312020	Toepassen spanningsbemal. onttrekkingssdi. > 1,3 m	m	590,00	V	
312030	Toepassen spanningsbemal. onttrekkingssdi. > 2,0 m	m	3.194,00	V	
312040	Toepassen spanningsbemal. onttrekkingssdi. > 3,0 m	m	542,00	V	
312310	Afvoerleiding spanningsbemalingsinstallatie aanbr.	m	500,00	V	
312320	Aanbrengen debietmeetpunt en verwijderen	st	30,00	V	
312340	Opnemen grondwater-/debietmeterstanden	week	32,00	V	
312350	Aanbrengen voorzieningen lozingspunt.	EUR		N	
32	DUIKERS C.A.				
321	BETONDUIKERS ONGEWAPEND				
3210	* <u>Duikers ø < 500 mm</u>				
321020	Aanbr. bet. dr. ø 400 mm	m	14,40	N	
321040	Aanbr. bet. dr. ø 400 mm	m	129,60	N	
3260	* <u>Kunststof duikers ø < 500 mm</u>				
326070	Aanbr. PP-buispragma, ø 400 mm zwart	m	279,00	N	
3292	* <u>Diversen</u>				
329210	Aanbrengen uitstroomvoorziening	st	18,00	N	
329220	Aanbrengen uitstroomvoorziening	st	8,00	N	
329230	Aanbrengen uitstroomvoorziening	st	2,00	V	
33	VRIJ VERVAL RIOOL				
335	PP-RIOOL				

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
3350	* PP-riool stijfheidsklasse SN 8 kleur zwart				
335020	Aanbr. PP-buis, ø 125 mm zwart	m	35,00	N	
335030	Aanbr. PP-buis, ø 160 mm zwart	m	22,00	N	
335050	Aanbr. PP-pragmabuis, ø 250 mm zwart	m	20,00	N	
3351	* PP-riool stijfheidsklasse SN 8 kleur bruin				
335120	Aanbr. PP-buis, ø 125 mm bruin	m	1.620,00	N	
335130	Aanbr. PP-buis, ø 160 mm bruin	m	46,00	N	
335150	Aanbr. PP-pragmabuis, ø 250 mm bruin	m	2.900,00	N	
335160	Aanbr. PP-pragmabuis, ø 315 mm bruin	m	339,00	N	
336	PP- (VOLWANDIGE) HULPSTUKKEN				
3360	* PP-T-stukken 90°				
336020	Aanbr. PP-T-stuk 45°, 125x125	st	1,00	V	
336030	Aanbr. PP-T-V-stuk 45°, 125x160	st	1,00	V	
3365	* PP-bochtstukken				
336530	Aanbr. PP bochtstuk, 125 - 45° HWA	st	11,00	V	
336540	Aanbr. PP bochtstuk, 125 - 45° VWA	st	540,00	V	
336550	Aanbr. PP bochtstuk, 125 - 90° flex HWA	st	3,00	V	
336560	Aanbr. PP bochtstuk, 160 - 45° HWA	st	4,00	V	
336570	Aanbr. PP bochtstuk, 160 - 45° VWA	st	8,00	V	
3368	* Knevelinlaten				
336810	Maken knevelinlaat in PP incl. standpijp Ø125 mm	st	245,00	V	
336820	Maken knevelinlaat in PP incl. standpijp Ø125 mm	st	25,00	V	
336830	Maken knevelinlaat in PP incl. standpijp Ø160 mm	st	4,00	V	
3369	* Overige PP hulpstukken				
336930	Aanbr. PP volwandig einddop ø 250	st	5,00	V	
336940	Aanbr. PVC-ontst.st., ø 125 mm, klemdeks., bruin	st	271,00	V	
336950	Aanbr. PVC-ontst.st., ø 160 mm, klemdeks., bruin	st	4,00	V	
336960	Aanbr. PP volwandig einddop ø 315	st	1,00	V	
338	GVK RIOOL				
3381	* GVK-buis				
338110	Aanbrengen GVK-buis.	m	536,00	N	
338120	Aanbrengen GVK-buis.	m	6,00	N	
339	DIVERSEN				
3391	Reinigen riool				
339110	Riool reinigen onder hoge druk, PP Ø250 mm	m	2.940,00	N	
339120	Riool reinigen onder hoge druk, PP Ø315 mm	m	355,00	N	
339130	Riool reinigen onder hoge druk, PP Ø1000 mm	m	536,00	N	
339140	Riool reinigen onder hoge druk, PVC400 mm	m	640,00	N	
3393	* Video opname PP-riool				
339310	Maken video-opnamen PP-riool, ø <250 mm	m	2.940,00	N	
339320	Maken video-opnamen PP-riool, ø <250 mm	m	355,00	N	
3396	* Video opname GVK-riool				
339610	Maken video-opnamen GVK-riool, ø 1000 mm	m	536,00	N	
35	PUTTEN, KOLKEN EN INFILTRATIEVOORZ.				
352	PREFAB. BETONNEN PUTTEN				
3522	* Betonnen inspectieputten 800x800 mm VWA				
352210	Maken bet. put, afm. 800 x 800 mm, hoog 1000-1500	st	27,00	N	

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
352220	Maken bet. put, afm. 800 x 800 mm, hoog 1500-2000	st	22,00	N	
352230	Maken bet. put, afm. 800 x 800 mm, hoog 2000-2500	st	13,00	N	
352240	Maken bet. put, afm. 800 x 800 mm, hoog 2500-3100	st	4,00	N	
3523	<u>* Betonnen inspectieputten 800x800 mm HWA</u>				
352310	Maken bet. put, afm. 800 x 800 mm, hoog 1000-1500	st	8,00	N	
352320	Maken bet. put, afm. 800 x 800 mm, hoog 1500-2000	st	2,00	N	
3524	<u>* Betonnen inspectieputten speciaal VWA</u>				
352410	Maken bet. put, afm. 1000x1500	st	4,00	N	
352420	Maken bet. put, afm. 1500x1500	st	5,00	N	
352430	Maken bet. put, afm. 1500x1500	st	2,00	N	
352440	Maken bet. put, afm. 2250x1600	st	1,00	N	
3525	<u>* Betonnen inspectieputten speciaal HWA</u>				
352510	Maken bet. put, afm. 2000x3000	st	1,00	N	
354	PUTAFDEKKINGEN				
3541	<u>* Putranden met betonvoet en deksel</u>				
354110	Aanbrengen putrand met deksel, VW	st	65,00	V	
354120	Aanbrengen putrand met deksel, VW	st	5,00	V	
354130	Aanbrengen putrand met deksel, RW	st	3,00	V	
354140	Aanbrengen facaderooster in wadi	st	9,00	V	
354170	Aanbrengen inwalsbare putrand met deksel, VW	st	2,00	V	
354180	Aanbrengen inwalsbare putrand met deksel, VW	st	6,00	V	
355	KOLKEN				
3552	<u>* Trottoirkolken eendelig</u>				
355230	Aanbr. trottoirkolk beton/gietijzer (180/200)(Ø160)	st	1,00	V	
356	DIVERSEN				
3561	<u>* Speciale voorzieningen</u>				
356110	Aanbrengen schildmuur van metselwerk.	st	2,00	N	
356120	Aanbrengen schildmuur van metselwerk.	st	1,00	N	
356140	Dichtzetten geprefabriceerde sparing.	st	4,00	N	
356150	Verwijderen gietijzerbuis.	m	5,50	V	
356160	Opnemen en herplaatsen Foampicker	st	1,00	V	
356170	Aanbrengen klep.	st	2,00	V	
356180	Aanbrengen PE-buis.	m	12,00	V	
3562	<u>* Controle metingen</u>				
356210	Verrichten metingen vanuit put.	put	2,00	V	
3563	<u>* Aanvullende voorzieningen waterschapspotten</u>				
356310	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool.	EUR		N	
357	LIJNAFWATERING				
3576	<u>* Goot van geprefabriceerde betonelementen</u>				
357640	Aa nbr. betongoot van betonelementen l=2,25 m.	m	69,75	N	
357650	Aa nbr. betongoot van betonelementen l=2,25 m.	m	27,00	N	
36	RIOOLRENOVATIE/-REINIGING				
361	RIOOLREINIGING				
3610	<u>* Kolken/lijnafwatering reinigen</u>				
361020	Reinigen trottoirkolken.	st	2,00	N	

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
3611	<u>* Rioolinspectieput reinigen</u>				
361120	Rioolinspectieput reinigen; 1,0-3,5 m	st	180,00	N	
3613	<u>* Vervoeren rioolslib</u>				
361320	Rioolslib afvoeren	ton	72,00	V	
37	KABEL- EN MANTELBUIZEN				
371	MANTELBUIZEN IN SLEUVEN				
3712	<u>* PE mantelbuizen in sleuven</u>				
371210	Aanbrengen PE mantelbuis. < 10 m	st	50,00	N	
371220	Aanbrengen PE mantelbuis. 10-25 m	st	20,00	N	
371230	Aanbrengen PE mantelbuis. 10-25 m	st	22,00	N	
38	KABELS, WATER- EN GASLEIDINGEN				
3812	<u>* Aanbr. aansluitenergiegrondkabel verlichting</u>				
381210	Aanbr. aansl.energiegr.kabel LS. < 10m	m	66,00	N	
381220	Aanbr. aansl.energiegr.kabel LS. 10-15 m	m	11,00	N	
381230	Aanbr. aansl.energiegr.kabel LS. 15-20 m	m	52,50	N	
4	O E V E R - E N B O U W W E R K E N				
41	DAMWANDEN				
412	HOUTEN DAMWANDEN				
4120	<u>* Damwand van hardhout</u>				
412010	Heien damwand van hardhout.	m	13,66	N	
412020	Aanbrengen gording.	m	31,22	N	
412030	Heien damwand van hardhout.	m	21,00	N	
412040	Aanbrengen gording.	m	42,00	N	
415	BIJKOMENDE WERKEN				
4152	<u>* Houten damwand zagen</u>				
415210	Verwijderen bovenkant houten damwand.	m	13,66	N	
415220	Verwijderen bovenkant houten damwand.	m	21,00	N	
4159	<u>* Uitstroomopening</u>				
415910	Leveren en aanbrengen RVS uitstroomelement, 125	st	2,00	N	
42	OEVER- EN TALUDBESCHERMINGEN				
421	GEPREFABRICEEERDE MATTEN				
4214	<u>* Pennenmat</u>				
421410	Aanbrengen betonblokkenmat - pennenmat.	m2	150,00	V	
421420	Aanbrengen betonblokkenmat - pennenmat.	m2	60,00	V	
421430	Aanbrengen betonblokkenmat - pennenmat.	m2	35,00	V	
421440	Aanbrengen betonblokkenmat - pennenmat.	m2	160,00	V	
421450	Aanbrengen betonblokkenmat - pennenmat.	m2	24,00	V	
4217	<u>Vastzetten betonblokkenmat</u>				
421710	Vastzetten betonblokkenmat.	m	150,00	V	
421720	Vastzetten betonblokkenmat.	m	15,00	V	
421730	Vastzetten betonblokkenmat.	m	240,00	V	
421740	Vastzetten betonblokkenmat.	m	24,00	V	
4218	<u>Afwerken betonblokkenmat</u>				
421810	Afwerken betonblokkenmat.	m2	200,00	N	
421820	Afwerken betonblokkenmat.	m2	95,00	N	

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
421830	Afwerken betonblokkenmat.	m2	160,00	N	
421840	Afwerken betonblokkenmat.	m2	24,00	N	
5	WEGENBOUWWERKEN				
51	VOORBEREIDENDE WERKEN				
516	BESTRATING				
5168	<u>* Straatlaag op funderingslaag</u>				
516820	Aanbr. straatlaag; straatzand dik gem. 100 mm	m2	742,00	N	
52	FUNDERINGEN				
522	MENGGRANULAAT				
5220	<u>* Menggranulaat b < 2,00 m, best. ondergrond</u>				
522040	Aanbr. menggr.; b < 2,00 m; dik 0,25 m	m2	2.500,00	N	
5221	<u>* Menggranulaat b > 2,00 m, best. ondergrond</u>				
522130	Aanbr. menggr.; b > 2,00 m; dik 0,20 m	m2	105,00	N	
522140	Aanbr. menggr.; b > 2,00 m; dik 0,25 m	m2	375,00	N	
522150	Aanbr. menggr.; b > 2,00 m; dik 0,25 m	m2	31.200,00	N	
53	OPSLUITINGEN				
532	OPSLUITBANDEN				
5324	<u>* Opsluitbanden 120 mm</u>				
532450	Aanbr. opsluitbanden 120x250 in beton	m	127,00	N	
5325	<u>* Opsluitbanden diverse maten</u>				
532540	Aanbr. opsluitbanden 300 x 200 op zand	m	14,00	N	
532550	Aanbr. opsluitbanden 150x250 in beton	m	95,00	N	
5326	<u>* Leverantie rechte opsluitbanden</u>				
532680	Leveren rechte opsluitband van beton 120x250	st	127,00	V	
5327	<u>* Leverantie gebogen opsluitbanden</u>				
532780	Leveren gebogen opsluitband van beton 120x250	st	10,00	V	
5329	<u>* Pasmaken opsluitbanden</u>				
532980	Pasmaken van opsluitbanden 120x250	st	12,00	V	
532990	Pasmaken van opsluitbanden 150x250	st	4,00	V	
54	BITUMINEUZE VERHARDINGEN				
541	ONDERLAGEN				
5411	<u>* Onderlaag AC 22 base 1 laag</u>				
541160	Aanbrengen 1 onderlaag AC22 base OL-B b>2,5 m	ton	468,00	V	
5415	<u>* Onderlaag AC 22 base 2 lagen</u>				
541560	Aanbr. 2 onderlagen AC 22 base OL-B b>2,5 m	ton	1.250,78	V	
543	TUSSENLAGEN				
5434	<u>* Tussenlaag AC 16 bind als tijdelijke deklaag</u>				
543430	Aanbrengen tussenlaag AC16 bind TDL-IB	ton	454,50	V	
549	KLEEFLAGEN, OPPERVLAKBEHANDELING C.A.				
5490	<u>* Kleeflaag</u>				

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
549010	Aanbrengen kleeflaag 0,3 kg/m ²	m ²	7.412,00	V	
57	BETONSTRAATSTEENBESTRATING				
5752	<u>* Betonstraatstenen KF; keperverband</u>				
575260	Aanbr. b.s.s. KF keperverb.; >3,0 m	m ²	527,00	N	
5756	<u>* Betonstraatstenen KF; blokverband</u>				
575650	Aanbr. b.s.s. KF blokverb.; 1,5-3,0 m	m ²	115,00	N	
58	BETONTEGEL- EN ELEMENTBESTRATING				
587	PREFAB BETONPLATEN				
5870	<u>* Prefab betonplaten</u>				
587040	Aanbr. verh. van prefab. betonplaten, 2,0 x 2,0 m	st	2,00	N	
59	DIVERSEN				
591	HALFVERHARDINGEN				
5911	<u>* Halfverharding licht gebonden steenmengsel</u>				
591110	Aanbr. lichtgebonden steenmengsel; b<2,0 m	m ²	2.600,00	N	
594	KUNSTSTOF VERHARDINGEN				
5941	<u>* Kunststofplaten</u>				
594110	Aanbrengen grasbetontegels	m ²	18,00	V	
6	GROENVOORZIENINGEN				
61	GRASSEN (ZAAIEN EN ZODEN)				
610	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
610010	Frezen	are	443,50	N	
610020	Frezen	are	70,50	N	
610030	Aandrukken grond	are	443,50	N	
610040	Aandrukken grond	are	70,50	N	
610050	Eggen, perc. > 200 are; diep 0,10 m	are	443,50	N	
610060	Eggen, perc. > 200 are; diep 0,10 m	are	70,50	N	
613	RECREATIEVE GRASVELDEN				
6130	<u>* Zaaïen recreatieve velden horizontaal</u>				
613020	Zaaïen recr. veld 10-50 are per perceel; horz-1:2	are	242,00	N	
615	BLOEMRIJKE GRASVELDEN				
6150	<u>* Zaaïen terrein horizontaal</u>				
615020	Zaaïen terrein 10-50 are per perceel; horz.-1:2	are	142,00	N	
615030	Zaaïen terrein 10-50 are per perceel; horz.-1:2	are	65,00	N	
615040	Zaaïen terrein 10-50 are per perceel; horz.-1:2	are	65,00	N	
63	BOMEN EN VEREN				
631	VOORBEREIDEND WERK				
6310	<u>* Voorbereidende werkzaamheden verplanting bomen</u>				
631010	Grond verbeteren t.b.v. te verplanten bomen.	m ³	12,00	N	
6311	<u>* Lossen en zo nodig inkuilen bomen</u>				
631110	Lossen en zo nodig inkuilen bomen	st	211,00	N	
631120	Leveren bomen (i.v.m. laag BTW tarief).	EUR		N	

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
6315	<u>* Plantgaten</u>				
631510	Maken plantgat.	st	211,00	N	
631520	Maken plantgat te verplanten bomen	st	8,00	N	
6317	<u>* Opnemen bomen voor verplanting</u>				
631710	Opnemen bomen en transporteren bomen	st	8,00	N	
632	(VER)PLANTEN BOMEN, VEREN C.A.				
6321	<u>* Bomen met kluit</u>				
632120	Planten van bomen met kluit, met plantgarant	st	211,00	N	
632130	Planten van bomen met kluit, verplanten	st	8,00	N	
633	SPECIALE VOORZIENINGEN				
6331	<u>* Boompalen en boombanden</u>				
633130	Aanbr. boompalen en -banden (3 st/bm).	st	633,00	N	
6332	<u>* Boomverankering</u>				
633230	Aanbr ondergrondse boomverankering (grondankerst)	st	8,00	N	
6333	<u>Watergeef systeem</u>				
633310	Aanbrengen bovengronds watergeef systeem	st	211,00	N	
633320	Aanbrengen bovengronds watergeef systeem	st	8,00	N	
6334	<u>* Sandwich constructie</u>				
633410	Aanbrengen van een sandwichconstructie.	m2	60,00	V	
633420	Aanbrengen inlage van kunststof.	m2	90,00	V	
633430	Aanbrengen Giro-L-band	m	10,20	V	
633440	Aanbrengen beluchtingssysteem groeiplaats boom.	st	1,00	V	
6335	<u>* Beluchting</u>				
633510	Aanbrengen beluchtingssysteem groeiplaats boom.	st	3,00	V	
6336	<u>* Wortelschermen</u>				
633630	Aanbrengen wortelscherm langs nieuwe boom.	m	60,00	N	
64	BOSPLANTSOEN				
641	VOORBEREIDEND WERK				
6410	<u>* Lossen en zonodig inkuilen bosplantsoen</u>				
641010	Lossen en zo nodig inkuilen bosplantsoen	st	216,00	N	
643	PLANTEN BOSPLANTSOEN HELLING 1:1 - 1:3				
6432	<u>* Plantafstand overig, 1:3 - 1:1, incl. pl.g.</u>				
643210	Planten bosplantsoen 1,50x1,50 m; <10 are.	st	216,00	N	
65	HAGEN				
651	VOORBEREIDEND WERK				
6510	<u>* Lossen en zonodig inkuilen haagplantsoen</u>				
651010	Lossen en zo nodig inkuilen haagplantsoen	st	2.655,00	N	
6516	<u>* Plantsleuf</u>				
651610	Maken plantsleuf, hagen	m	295,00	N	
652	PLANTEN HAAG				
6522	<u>* Haag, 2 rij-ig</u>				
652210	Planten van haagplantsoen,	st	2.655,00	N	

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
655	NAZORGWERKZAAMHEDEN HAGEN				
6550	* <u>Inboeten haagplantsoen</u>				
655010	Inboeten haagplantsoen, nazorg).	st	265,00	N	
6559	* <u>Water geven haagplantsoen</u>				
655910	Beregenen hagen	m	4.720,00	V	
69	FLORA EN FAUNA VOORZIENINGEN				
6910	* <u>Houtrillen</u>				
691010	Vervoeren takken	m3	50,00	V	
691020	Vervoeren takken	m3	50,00	V	
691030	Aanbrengen houtrillen	m	100,00	V	
7	INRICHTINGSWERKEN				
71	AFSCHEIDINGEN				
711	DRAADAFASTERINGEN				
7110	* <u>Draadafrastering</u>				
711010	Aanbr. paal en draadafrastering, h = 0,75 m	m	295,00	N	
716	HOUTEN HEKWERK				
7160	* <u>Houten hekwerk met houten palen</u>				
716010	Aanbr. houten hekwerk en houten palen.	m	2.400,00	V	
72	BEBAKENINGEN				
721	VERKEERSBORDEN C.A.				
7213	* <u>Bord op paal</u>				
721360	Aanbrengen verkeersbord (II) met paal bestrating	st	2,00	N	
74	MARKERINGEN VAN THERMOPLASTISCH MARKERINGSMAT.				
741	ASSTREPEN				
741040	Aanbr. asstr. thermopl. geel; 0,10 m 1-3	km	0,34	N	
78	INRICHTINGSELEMENTEN				
781	VERLICHTING				
7811	* <u>Aanbrengen lichtmasten</u>				
781120	Aanbrengen lichtmast, 5-8 m, staal	st	13,00	V	
781170	Aanbrengen lichtmast, 8-12 m, aluminium	st	2,00	V	
7812	* <u>Aanbrengen verlichtingsarmatuur</u>				
781220	Aanbrengen verlichtingsarmatuur, 5-8 m	st	13,00	V	
781230	Aanbrengen verlichtingsarmatuur, 8-12 m	st	2,00	V	
782	STOBBE				
782010	Aanbrengen stobbe < Ø200 mm	st	9,00	V	
782020	Aanbrengen stobbe Ø200 - 300 mm	st	3,00	V	
782030	Aanbrengen stobbe Ø300 - 500 mm	st	21,00	V	
782040	Aanbrengen stobbe Ø500 - 1000 mm	st	12,00	V	
782050	Aanbrengen stobbe > Ø1000 mm	st	1,00	V	
8	WERKEN ALGEMENE AARD				

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
8115	<u>* Bemalingsplan</u>				
811510	Opstellen bemalingsplan uitvoering	EUR		N	
82	COORDINATIE				
821010	Coördinatie met Waterschap	uur	16,00	V	
84	OPSTELLEN PLANNEN				
840010	Opst. gedetailleerd werkplan en alg. tijdschema	EUR		N	
86	BLVC				
860020	Bereikbaarheid	EUR		N	
860030	Leefbaarheid	EUR		N	
860040	Veiligheid	EUR		N	
860050	Communicatie	EUR		N	
87	TER BESCHIKKING STELLEN				
8711	<u>* Ter beschikking stellen werknemers</u>				
871110	T.b.s. werknemer	uur	160,00	V	
8712	<u>* Ter beschikking stellen materieel</u>				
871210	T.b.s. vrachtauto	uur	80,00	V	
871220	T.b.s. hydraulische graafmachine, rupsbasis	uur	80,00	V	
871240	T.b.s. wiellader.	uur	80,00	V	
88	DIVERSEN				
8811	<u>* Inmeten en verwerken revisiegegevens</u>				
881110	Uitvoeren metingen en berekeningen	EUR		N	
881120	Inmeten en verwerken revisiegegevens (riolering)	EUR		N	
8812	<u>* digitale transportadministratie</u>				
881210	Digitale transportadministratie	EUR		N	
89	KOSTEN M.B.T. MAATREGELEN EMVI				
890010	Kosten m.b.t. maatregelen EMVI	EUR		N	
	SUBTOTAAL				

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	STAARTPOSTEN				
91	EENMALIGE KOSTEN				
910010	Inrichten werkterrein EUR				
910020	Opruimen werkterrein EUR				
910030	Vergunningen / Verzekeringen EUR				
910040	 EUR				
910050	 EUR				
918870	Korting EUR				
918880	Overige eenmalige kosten EUR				
919990	Totaal eenmalige kosten EUR	EUR		N	
92	UITVOERINGSKOSTEN				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	ALGEMENE KOSTEN				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	WINST EN RISICO				
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	STELPOSTEN				
950010	Stelpost kleine leveringen en werkzaamheden	EUR	75.000,00	V	
950040	Stelpost Moederbestek Bouwcirculair	EUR	825,00	V	
96	BIJDRAGEN				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
960020	Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT (0,15%)	EUR		N	
	Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen				
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				