

Aanbesteding: Reinigen en inspecteren riolering 2021-2024
Aanbestedende Dienst: Gemeente Halderberge
Referentie: SIW007248

Toelichting:

Ref.nr. **Onderwerp:**
2 Aanbestedingsleidraad 0.00

Vraag:
Gelieve de formats voor de kerncompetenties in een bewerkbaar word format aan te leveren

Antwoord:
Een bewerkbaar format is bijgevoegd als bijlage.

Beantwoord op: 07-05-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. **Onderwerp:**
3 Bestek deel 2.2 Posten reiniging en inspectie - post 160020 - uitvoeren putvideo-inspectie

Vraag:
als we kijken naar post 160010 en 160020 kunnen wij ons niet onttrekken aan het idee dat u hier geen put-video inspectie bedoeld (inspectie van de leiding die uitkomt in de put) maar een put-inspectie. (inspectie van de put, uitgevoerd vanaf maaiveld met een daarvoor bestemde camera, zoals bijv de panoramo 3D putcamera).
is met deze post bedoeld om de leiding (putvideo) te inspecteren of de put (put-inspectie) ?
indien laatste het geval is, dan graag post aanpassen naar omschrijving die daar bij hoort.

Antwoord:
Met deze posten worden de werkzaamheden bedoeld benodigd voor een put inspectie. Bestekspost 160020 is aangepast.

Beantwoord op: 07-05-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. **Onderwerp:**
4 Bestek deel 2.2 Posten reiniging en inspectie - post 160020 - uitvoeren putvideo-inspectie

Vraag:

zijn dit putten die zich in de deelopdracht bevinden van het te reinigen en inspecteren riool ?

Indien dit niet het geval is, waar dient de inschrijver dan rekening mee te houden i.r.t. omvang deelopdracht en spreiding van de putten binnen de deelopdracht om dit goed homogeen te kunnen afprijzen.?

Antwoord:

E.e.a. zal in overleg met directie plaatsvinden, uitgangspunt is minimaal productie voor een halve dag tot een dag per deelopdracht. Inspectie moet plaatsvinden na reinigen. Spreiding van de putten zal per straat gebundeld zijn.

Beantwoord op: 07-05-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.

5

Onderwerp:

Bestek deel 2.2 Posten reiniging en inspectie - post 160010 - rioolput reinigen

Vraag:

zijn dit putten die zich in de deelopdracht bevinden van het te reinigen en inspecteren riool ?

Indien dit niet het geval is, waar dient de inschrijver dan rekening mee te houden i.r.t. omvang deelopdracht en spreiding van de putten binnen de deelopdracht om dit goed homogeen te kunnen afprijzen.?

Antwoord:

Eea zal in overleg met directie plaatsvinden, uitgangspunt is minimaal productie voor een halve dag tot een dag per deelopdracht. Reinigen moet plaatsvinden voor inspectie. Spreiding van de putten zal per straat gebundeld zijn.

Beantwoord op: 07-05-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.

6

Onderwerp:

Bestek deel 2.2 Posten reiniging en inspectie - post 150010 - inmeten putten

Vraag:

betekent dat afroepen in kleine deelopdrachten kan komen en er een redelijke spreidingsgraad is ?

Antwoord:

Putten zullen per cluster van ca. 10 putten bijvoorbeeld per straat als

deelopdracht worden aangeleverd.

Beantwoord op: 07-05-2021
Label: Inhoud

Ref.nr.
7

Onderwerp:
Bestek deel 2.2 Posten reiniging en inspectie - post 141010 - frezen.

Vraag:

het frezen van obstakels is ten aanzien van omschrijving helder weggezet. Echter is deze post op deze wijze moeilijk tot niet homogeen af te prijzen. De hoeveelheid werk (lees tijdsduur, tarief voor type machine voor verwijderen) is zo breed dat het % vulling makkelijk als gemiddelde te nemen is, maar niet de kosten die met het verwijderen daarmee gemoeid zijn. Die liggen te fors uit elkaar en zijn niet op "één hoop" te veggen. Het verwijderen van wat spoelcement (en kosten daarmee) 15% in een 300 mm buis staat zeer ver af van betonafzetting ca 50% in een 800 mm buis. om die reden het verzoek om deze post te splitsen in totaal in een 4-tal posten.

* riolering frezen, verwijderen obstakels, diameter 200 mm t/m 500 mm. BDD (tot 10%) en BBC (tot 25%) wordt geacht hier in opgenomen te zijn.

* riolering frezen, verwijderen obstakels, diameter 600 mm t/m 800 mm. BDD (tot 10%) en BBC (tot 25%) wordt geacht hier in opgenomen te zijn.

* riolering frezen, verwijderen obstakels, diameter 200 mm t/m 500 mm. BDD (tot 10%) en BBC (tot 50%) wordt geacht hier in opgenomen te zijn.

* riolering frezen, verwijderen obstakels, diameter 600 mm t/m 800 mm. BDD (tot 10%) en BBC (tot 50%) wordt geacht hier in opgenomen te zijn.

op deze wijze zijn de posten wel te catagoriseren naar type in te zetten equipment, tijdsduur en daardoor homogene afprijzing. Kunt u bovenstaande postenverdeling toepassen ?

Antwoord:

Post wordt aangepast, zie bijlage nota

Beantwoord op: 07-05-2021
Label: Inhoud

Ref.nr.
8

Onderwerp:
Bestek deel 2.2 Posten reiniging en inspectie - post 114

Vraag:

hier omschrijft u het reinigen en of inspecteren van nieuw gelegd riool. Kunt

u aangeven wie opdracht geeft voor deze opdrachten. Is dat de gemeente of is dat de betreffende aannemer die het riool heeft aangelegd ?

Antwoord:

Deze opdracht zal worden gegeven door de gemeente Halderberge, de coördinatie ligt bij de desbetreffende aannemers.

Beantwoord op: 07-05-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.

9

Onderwerp:

Aanbestedingsleidraad. Blz 10 - K2

Vraag:

omgevingsmanagement, communicatie met burgers en klachten verdient steeds meer aandacht en vergt ook steeds meer effort om dit tot tevredenheid aantoonbaar bij de opdrachtgever te krijgen. Verdiend ook meer ruimte om dit correct en goed te omschrijven. Kunt u instemmen om ook voor dit onderdeel K2 maximaal 2 A4 toe te staan ?

Antwoord:

Dit is akkoord.

Beantwoord op: 07-05-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.

10

Onderwerp:

Aanbestedingsleidraad. Blz 10-11. K1-K2-K3

Vraag:

kunt u instemmen met het toevoegen van tenminste een bijlage A3 per kwalitatief aspect ? En voor kwaliteitsaspect K3 minstens een A1 gezien ook wat u daar verlangt. ?

Dit als mogelijke illustratie, grafieken en tabellen voor aantoonbaarheid van de kwalitatieve aspecten. Ook gezien de zeer beperkte ruimte die voor tekst gegeven wordt.

Antwoord:

Dit is akkoord.

Beantwoord op: 07-05-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.

Onderwerp:

11 Aanbestedingsleidraad. Blz 9-10

Vraag:

dient het in te dienen plan van aanpak anoniem te zijn?

Antwoord:

Nee, het in te dienen plan van aanpak hoeft niet anoniem te zijn.

Beantwoord op: 07-05-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.

12

Onderwerp:

Bestek deel 2.2 Posten reiniging en inspectie

Vraag:

Mag de inschrijver er vanuit gaan dat er door de Opdrachtgever een volledig en juist gevallideerd .RibX bestand wordt aangeleverd van de inhoudelijke scope van het lopende jaar ?

Antwoord:

Ja, daar mag vanuit gegaan worden. Deze worden na opdrachtverstrekking beschikbaar gesteld.

Beantwoord op: 07-05-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.

13

Onderwerp:

Bestek deel 2.2 Posten reiniging en inspectie

Vraag:

Mag inschrijver ervan uit gaan dat het een goed functionerend riool betreft? Zo niet, waar moet men dan bij inschrijving rekening mee houden?

Antwoord:

Doel van deze opdracht is om inzicht te krijgen in de staat van het riool. Er mag van uitgegaan worden dat het riool werkt zoals dit bedoeld is.

Beantwoord op: 07-05-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.

14

Onderwerp:

Bestek deel 2.2 Posten reiniging en inspectie

Vraag:

Mag inschrijver ervan uit gaan dat het riool onder normale omstandigheden “leegloopt” of tot minimaal niveau kan worden teruggebracht door aanwezig rioolgemaal voor aanvang van de werkzaamheden?

Antwoord:

Opdrachtnemer kan ervanuit gaan dat onder normale omstandigheden het niveau teruggebracht kan worden. Indien dit niet het geval is dient de Opdrachtnemer hiervoor maatregelen te nemen.

Beantwoord op: 07-05-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.

15

Onderwerp:

Visuele inspectie

Vraag:

Gemeente voegt de leidraad visuele inspectie (Stichting Rioned, 2019-01) toe. Dit betekent dat overal waar de Europese norm EN 13508-2 voorgeschreven staat de leidraad visuele inspectie (Stichting Rioned, 2019-01) gecombineerd moet worden.

Antwoord:

De Europese norm EN 13508-2 moet in combinatie met leidraad visuele inspectie (Stichting Rioned, 2019-01) worden toegepast.

Beantwoord op: 07-05-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.

16

Onderwerp:

Model PvE Rioned

Vraag:

Op alle reguliere en opleveringsinspecties wordt onderdeel reguliere en opleveringsinspecties van de tabel 2 van het model programma van Eisen van Stichting Rioned van toepassing verklaart.

Antwoord:

Onderdeel reguliere inspecties is te vinden via de link: (<https://www.riool.net/model-programma-van-eisen-voor-visuele-inspectie-2019->, rapport 2019-03) en wordt als bijlage separaat toegevoegd bij dit bestek. Bijlage reguliere en opleveringsinspectie

Beantwoord op: 07-05-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.

17

Onderwerp:

Toevoeging Shape

Vraag:

Gemeente heeft gekozen om een shape toe te voegen aan het bestek. Gemeente verwacht dat inschrijvers hiermee een beter plan van aanpak kunnen maken.

Antwoord:

Aanvulling is als bijlage toegevoegd bij dit bestek: Bijlage Shape.zip

Beantwoord op: 07-05-2021

Label: Proces