LET OP: DE VOLGENDE ONDERDELEN ZIJN GEWIJZIGD
TEN OPZICHTE VAN DE TEKENINGEN D.D. 9 APRIL 2021:

- BUSHALTE T.H.V. MAASTRICHTERSTRAAT HUISNR. 111 IS 10 m1 NAAR RECHTS VERPLAATST.
- INRITTEN TOEGEVOEGD T.P.V. TRICHTERWEG HUISNR. 155 EN 157.
- PARKEERVAK T.H.V. TRICHTERWEG HUISNR. 119 – 121 VERVANGEN DOOR EEN GROENVAK.

BESTAANDE BEBOUWING
BESTAANDE INRIT
KADASTRALE GRENS
WERKGRENS
AAN TE BRENGEN ASFALTVERHARDING, DIK 160 mm:
- 30 mm SMA–NL 11A
- 60 mm AC22 BIND TDL–B
- 70 mm AC22 BASE OL–B
AAN TE BRENGEN ASFALTVERHARDING, DIK 95 mm:
- 25 mm AC8 SURF DL–B
- 70 mm AC22 BASE OL–B
AAN TE BRENGEN ASFALTVERHARDING, DIK 90 mm:
- 40 mm AC11 SURF DL–B
- 50 mm AC22 BASE OL–B
AAN TE BRENGEN ASFALTVERHARDING, DIK 120 mm:
- 40 mm AC11 SURF DL–B COATING THERMOFLEX, ROOD
- 80 mm AC22 BASE OL–B
AAN TE BRENGEN WATERGOOT (GIETASFALT) 100 mm BREED
AAN TE BRENGEN WATERGOOT (GIETASFALT) 150 mm BREED
AAN TE BRENGEN PARKEERVAKKEN: BSS KF KLEUR ZWART IN ELLEBOOGVERBAND (MATJES) MET OMMANDING BESTAANDE UIT 4 STREKKEN BSS KF KLEUR GRUIS
AAN TE BRENGEN BETONSTRAATSTENEN KF KLEUR ANTRACIET NIET PARKEREN / PARKEERVAKSHEDING
AAN TE BRENGEN BETONSTRAATSTENEN KF KLEUR GRUIS IN ELLEBOOGVERBAND
AAN TE BRENGEN BETONSTRAATSTENEN KF KLEUR GRUIS IN KEPERVERBAND
AAN TE BRENGEN BETONSTRAATSTENEN KF KLEUR ZALM IN KEPERVERBAND
AAN TE BRENGEN BETONSTRAATSTENEN KF KLEUR GRUIS IN ELLEBOOGVERBAND
AAN TE BRENGEN BETONSTRAATSTENEN KF KLEUR GRUIS, IN HALFSTEENVERBAND (LANGSVERBAND) T.P.V. INRIT
BETONTEGELS 200x200x80 mm KLEUR ROOD IN HALFSTEENSVERBAND (KORTVERBAND)
AAN TE BRENGEN BETONTEGELS 300x300x45 mm, KLEUR GRUIS IN HALFSTEENSVERBAND (KORTVERBAND)
AAN TE BRENGEN BETONTEGELS 300x300x60 mm, KLEUR GRUIS IN HALFSTEENSVERBAND (LANGSVERBAND) T.P.V. INRIT
AAN TE BRENGEN PRINTBETON MOTIEF: BSS DF, DIK 200 mm KLEUR GRUIS
AAN TE BRENGEN PRINTBETON MOTIEF: BSS DF, DIK VAN: 200–250 mm KLEUR GRUIS
AAN TE BRENGEN RUBBERINFORMATIETEGELS KLEUR ZWART 300x300x85 mm
AAN TE BRENGEN GELEIDELIJNTEGELS KLEUR WIT 300x300x65 mm
AAN TE BRENGEN NOPPENTEGELS KLEUR WIT 300x300x65 mm
AAN TE BRENGEN OPSLUITBAND 60x200 mm KLEUR GRUIS IN BETONFUNDERING
AAN TE BRENGEN OPSLUITBAND 100x200 mm KLEUR GRUIS IN BETONFUNDERING
AAN TE BRENGEN RUWIELPADBAND 40/120x200 mm KLEUR GRUIS IN BETONFUNDERING
AAN TE BRENGEN TROTTOIRBAND 50/200x200 mm KLEUR GRUIS IN BETONFUNDERING
AAN TE BRENGEN SCHEDONGSBAND 115/245x200 mm KLEUR GRUIS IN BETONFUNDERING
AAN TE BRENGEN TROTTOIRBAND 115/225x200 mm KLEUR GRUIS IN BETONFUNDERING
AAN TE BRENGEN INRITBAND (4 cm ZICHT) 225x180 mm KLEUR GRUIS IN BETONFUNDERING
AAN TE BRENGEN TROTTOIRBAND 130/150x200 mm KLEUR GRUIS IN BETONFUNDERING
AAN TE BRENGEN TROTTOIRBAND 180/200x200 mm KLEUR GRUIS IN BETONFUNDERING
AAN TE BRENGEN INRITBAND 180/200 mm KLEUR GRUIS IN BETONFUNDERING
AAN TE BRENGEN TROTTOIRBAND 230/250x200 mm KLEUR GRUIS IN BETONFUNDERING
AAN TE BRENGEN INRITBAND 250x150 mm KLEUR GRUIS IN BETONFUNDERING
AAN TE BRENGEN INRITBLOKKEN 500x160x500 mm KLEUR GRUIS IN BETONFUNDERING
AAN TE BRENGEN INRITBLOKKEN 500x200x500 mm KLEUR GRUIS IN BETONFUNDERING
AAN TE BRENGEN INRITBLOKKEN 800x190x500 mm KLEUR GRUIS IN BETONFUNDERING
AAN TE BRENGEN LEDCONPROFIELBAND 1000x450x334 mm KLEUR GRUIS, IN BETONFUNDERING
AAN TE BRENGEN GOOTTEGEL 150x300x70 mm KLEUR GRUIS, IN BETONFUNDERING
AAN TE BRENGEN HARTLAAG 1 STREK BETONSTRAATSTEEN KF KLEUR GRUIS, IN BETONFUNDERING
AAN TE BRENGEN KANTLAAG 1 STREK BETONSTRAATSTEEN KF KLEUR GRUIS, IN BETONFUNDERING
AAN TE BRENGEN HOUTEN VANGRAIL (VIOERTUIGKEREND)
AAN TE BRENGEN KUNSTSTOF AFZETPAAL (DEELS HERGEBRUIK)
AAN TE BRENGEN FIETSSLUIS
AAN TE BRENGEN AFVALBAK
AAN TE BRENGEN STRAATKOLK MET AFVOER PVC Ø160mm
AAN TE BRENGEN STRAATKOLK MET AFVOER PVC Ø160mm ANSELUITEN OP BESTAANDE KOLKAANSLUITING
AAN TE BRENGEN PUTRAND MET PUTDEKSEL
GROEN (DOOR DEREDEN)
BESTAANDE TE HANDHAVEN BOOM
1–1 STREEP, THERMOPLAST BREED 0,10 m ONONDERBROKEN STREEP, THERMOPLAST, BREED 0,10 m
0,5–0,5 STREEP, THERMOPLAST BREED 0,10 m
2,7–0,3 STREEP, THERMOPLAST BREED 0,10 m
DREMPELIGURATIE THERMOPLAST
DRIEHOEKSMARKERING, THERMOPLASTISCH MARKERINGSMATERIAAL 300x300mm
AAN TE BRENGEN WATERDICHTE SLUITLAAG KLEUR GRUIS
FREZEN ASFALTVERHARDING TEN BEHOEVE VAN ANSELUITING

DEFINITIEF

PLANGROEP HEGGEN B.V.

project	: REC. TRICHTERWEG–MAASTRICHTERSTRAAT		BRU–2101
opdrachtgever	: GEMEENTE BRUNSSUM		
onderdeel	: SITUATIE VERHARDING	blad	B.04
getekend	: BH	schaal : 1:250	datum : 9 APRIL 2021
gewijzigd	: 3 MEI 2021		
CAD–bestand	: G:\2020\20.087 – Rec. Trichterweg–Maastrichterstraat, Brunssum\02. Bestekstekeningen\03. NVI\20.087 D.dwg		

Parkweg 1A Postbus 44 6120 AA Born tel.: (046) 458 22 22 fax: (046) 458 02 88 internet: www.plangroep-heggen.nl e–mail: info@plangroep-heggen.nl