
Behoort bij: 2020-110

Bouw- en woonrijp maken de Kievit fase 2 t/m 5 te Blauwestad

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen 2020 behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	BOUWRIJP MAKEN				
11	OPRUIMINGSWERK				
1100	<u>Open verhardingen</u>				
110010	Opbreken straatbaksteen.	m2	245,00	V	
110020	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2	245,00	V	
1112	<u>Gesloten verhardingen</u>				
111220	Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.	m2	640,00	V	
111230	Frezen teervrij asfalt.	m2	900,00	V	
111240	Frezen teervrij asfalt getrapte aansluiting.	m3	1,16	V	
1113	<u>Riolering</u>				
111310	Verwijderen kunststofbuis.	m	140,00	V	
111320	Verwijderen put.	st	2,00	V	
1114	<u>Kantopsluitingen</u>				
111410	Opbreken betonbanden.	m	485,00	V	
1115	<u>Funderingen</u>				
111510	Verwijderen teervrije funderingslaag.	m2	350,00	V	
113	GROENVOORZIENINGEN				
1131	<u>Maaaien</u>				
113110	Maaaien bermen en taluds.	are	476,00	V	
1132	<u>Diepspitten</u>				
113210	Diepspitten.	are	140,00	V	
1134	<u>Zode greppel</u>				
113410	Opnemen sleufbedekking, graszoden.	m2	220,00	V	
114	VERWIJDEREN TERREININRICHTING				
1142	<u>Lichtmasten</u>				
114210	Verwijderen lichtmast.	st	2,00	V	
115	VERWIJDEREN CONSTRUCTIES				
1151	<u>Beschoeiingen</u>				
115110	Verwijderen beschoeiingselementen.	m	1.042,00	V	
116	POMPPUT				
1161	<u>Verwijderen en afvoeren bestaande pompput</u>				
116110	Rioolput reinigen.	st	1,00	V	
116120	Verwijderen put.	st	1,00	V	
116130	Verwijderen putrand met deksel.	st	1,00	V	
12	GRONDWERK				
121	ONTGRAVEN				
1211	<u>Cunet</u>				
121110	Grond ontgraven uit cunet voetpad (gem) 15m.	m3	58,00	V	
121120	Grond ontgraven uit cunet zitterras (gem) 1.10m.	m3	50,00	V	
121130	Grond ontgraven uit cunet rijweg (gem) 0.75 m.	m3	2.448,00	V	
1212	<u>Kabel- en leidingsleuven</u>				
121210	Grond ontgraven uit cunet kabel- en leidingsleuf (gem) 1.20	m3	914,00	V	

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
121220	m. Grond ontgraven uit cunet hoofdrioleringen (gem) 1.50 m.	m3	2.008,00	V	
121230	Grond ontgraven uit cunet kolk-/leidingsleuven (gem) 0.45m.	m3	305,00	V	
1213	<u>Watergangen</u>				
121310	Grond ontgraven uit cunet watergang	m3	3.321,00	V	
1214	<u>Pompput</u>				
121410	Grond ontgraven uit cunet pompput (gem) 3.50m	m3	184,00	V	
121420	Grond ontgraven t.b.v. sleuf.	m3	25,00	V	
122	VERVOEREN				
1221	<u>Grond</u>				
122110	Grond vervoeren in het werk.	m3	9.489,00	V	
122120	Grond vervoeren vsnaf depot (< 6km).	m3	3.500,00	V	
1231	<u>Terreinophoging</u>				
123110	Grond verwerken in terreinophoging	m3	12.813,00	V	
1232	<u>Greppel</u>				
123210	Grond verwerken in greppel	m3	88,00	V	
1233	<u>Cunet</u>				
123310	Grond verwerken in cunet voetpad (0.50 m)	m3	251,00	V	
123320	Grond verwerken in cunet rijweg (0.50m)	m3	2.040,00	V	
123330	Grond verwerken in cunet kabel- en leidingstrook (1.50 m)	m3	1.120,00	V	
123340	Grond verwerken in cunet (hoofd) rioleringen (gem. 1.40 m)	m3	1.562,00	V	
123350	Grond verwerken in cunet pompput (gem. 3.50 m)	m3	149,00	V	
124	BEWERKEN				
1241	<u>Verdichten</u>				
124110	Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.	m2	6.549,00	V	
1242	<u>Profileren</u>				
124210	Profileren van oppervlakken.	m2	6.549,00	V	
1250	<u>LEVERANTIES</u>				
125020	Leveren zand.	m3	4.434,00	V	
125030	Leveren ongebonden steenmengsel.	ton	2.520,00	V	
3	LEIDINGWERK				
3000	<u>PVC-leiding</u>				
300020	Aanbrengen PVC-buis 315mm.	m	505,00	V	
300030	Aanbrengen PVC-buis 250 mm.	m	350,00	V	
300040	Aanbrengen PVC-buis 125 mm.	m	570,00	V	
300050	Aanbrengen PVC-buis 160 mm.	m	150,00	V	
3011	<u>PVC hulpstuk</u>				
301110	Aanbrengen PVC-hulpstuk.	st	80,00	V	
301120	Aanbrengen PVC-hulpstuk.				
301130	Aanbrengen PVC-hulpstuk.	st	120,00	V	
3012	<u>Inlaten</u>				
301210	Maken inlaat.	st	70,00	V	
301220	Maken inlaat.	st	1,00	V	
301230	Maken inlaat.	st	1,00	V	
301240	Maken inlaat.	st	30,00	V	

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
3013	<u>Sparing in beschoeiing</u>				
301310	Maken sparing in beschoeiing	st	5,00	V	
301320	Maken uitstroom RWA	EUR		N	
3014	<u>Drainage</u>				
301410	Aanbrengen drains voor horizontale drainage.	m	855,00	V	
301420	Aanbrengen drains voor horizontale drainage.	m	440,00	V	
301430	Aanbrengen drains voor horizontale drainage.	m	505,00	V	
301440	Aanbrengen hulpstukken voor horizontale drainage.	st	26,00	V	
301450	Aanbrengen drains voor horizontale drainage.	m	150,00	V	
3015	<u>Duiker</u>				
301510	Aanbrengen PVC duiker.	m	15,00	V	
3016	<u>HDPE leidingen</u>				
301610	Aanbrengen PE-buis 110 mm.	m	25,00	V	
301620	Aanbrengen PE-hulpstuk.	st	8,00	V	
301630	Aanbrengen PE-hulpstuk.	st	4,00	V	
302	KOLKEN EN PUTTEN				
3021	<u>Kolken</u>				
302110	Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.	st	23,00	V	
302120	Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.	st	5,00	V	
302130	Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.	st	12,00	V	
3022	<u>Putranden</u>				
302210	Aanbrengen putrand met deksel.	st	7,00	V	
302220	Aanbrengen putrand met deksel.	st	1,00	V	
302230	Aanbrengen putrand met deksel.	st	11,00	V	
3023	<u>Op hoogte stellen putranden</u>				
302310	Aanbrengen putrand met deksel.	st	4,00	V	
3024	<u>Erfscheidingsputten</u>				
302410	Aanbrengen put van kunststof.	st	39,00	V	
3025	<u>Inspectieputten</u>				
302510	Maken put van geprefabriceerde betonelementen.	st	8,00	V	
302520	Maken put van geprefabriceerde betonelementen.	st	11,00	V	
3026	<u>Aanbrengen pompput en inspectieput</u>				
302610	Lossen van de pompput	EUR		N	
302620	Aanbrengen pompput prefab beton	st	1,00	V	
302630	Maken put van geprefabriceerde betonelementen.	st	1,00	V	
302640	Aanbrengen schuif 250 mm aan putwand.	st	1,00	V	
302650	Aanbrengen buitenopstellingskast + besturingsautomaat	st	1,00	V	
302680	Aanbrengen putrand met deksel.	st	1,00	V	
3027	<u>Mantelbuizen</u>				
302710	Aanbrengen 3x PE-kabelbeschermhuis in sleuf.	m	15,00	V	
303	BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN				
3030	<u>Controle</u>				
303010	Doorspuiten drainage.	m	1.295,00	V	
3031	<u>Riool reinigen</u>				
303110	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	855,00	V	
3032	<u>Rioolinspectie</u>				

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
303210	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.	m	855,00	V	
303220	Beproeven rioolpersleiding.	EUR		N	
304	BEMALINGEN				
3040	<u>Retourbemaling</u>				
304010	Aanbrengen pomp t.b.v. een bemalingsinstallatie.	st	3,00	V	
304020	Zandbaan onder water zetten en bemalen	EUR		N	
3041	<u>Bemaling rioleringswerkzaamheden</u>				
304110	Toepassen bemaling	EUR		N	
304120	Toepassen bemaling	EUR		N	
4	VERHARDINGEN				
401	FUNDERING				
4011	<u>Puinfundering</u>				
401110	Aanbrengen inlage van kunststof.	m2	4.475,00	V	
401130	Aanbrengen ongebonden wegfundering.	m2	350,00	V	
401140	Aanbrengen ongebonden wegfundering.	m2	4.125,00	V	
401150	Profileren van oppervlakken.	m2	4.475,00	V	
4012	<u>Straatlaag</u>				
401210	Aanbrengen straatlaag.	m2	124,00	V	
402	ELEMENTENVERHARDING				
4021	<u>Straatwerk</u>				
402120	Aanbrengen straatbakstenen.	m2	320,00	V	
4022	<u>Goten</u>				
402220	Aanbrengen molgoot.	m	464,00	V	
402230	Aanbrengen molgoot.	m	105,00	V	
403	KANTOPSLUITINGEN				
4031	<u>Trottoirbanden</u>				
403110	Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	1.491,00	V	
4032	<u>Opsluitbanden</u>				
403210	Aanbrengen opsluitbanden van beton.	m	52,00	V	
404	GEFASEERD AANBRENGEN INRITTEN				
4040	<u>Grondwerk</u>				
404010	Grond ontgraven uit watergang/geul/cunet/put/haven	m3	825,00	V	
4041	<u>Vervoeren</u>				
404110	Grond vervoeren.	m3	825,00	V	
4042	<u>Bewerken</u>				
404210	Grond verwerken in cunet	m3	688,00	V	
404220	Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.	m2	1.375,00	V	
404230	Profileren van oppervlakken.	m2	1.375,00	V	
4043	<u>Fundering</u>				
404310	Aanbrengen inlage van kunststof.	m2	1.375,00	V	
404320	Aanbrengen ongebonden wegfundering.	m2	1.375,00	V	
404330	Profileren van oppervlakken.	m2	1.375,00	V	
4045	<u>Straatlaag</u>				

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
404510	Aanbrengen straatlaag.	m2	1.375,00	V	
4046	<u>Elementenverharding</u>				
404610	Aanbrengen straatbakstenen.	m2	1.375,00	V	
4047	<u>Kantopsluitingen</u>				
404710	Aanbrengen opsluitbanden van beton.	m	910,00	V	
4048	<u>Groenvoorzieningen</u>				
404810	Afwerken terrein	are	20,00	V	
404820	Zaaien.	are	20,00	V	
405	BITUMINEUZE VERHARDINGEN				
4051	<u>Kleeflaag</u>				
405110	Aanbrengen kleeflaag.	m2	4.612,00	V	
405120	Aanbrengen kleeflaag.	m2	900,00	V	
4052	<u>Onderlaag</u>				
405210	Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.	ton	360,00	V	
4053	<u>Tussenlaag</u>				
405310	Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton.	ton	240,00	V	
4054	<u>Deklaag</u>				
405410	Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt.	ton	260,00	V	
5	WATERBOUWKUNDIGE CONSTRUCTIES				
5000	<u>Hardhouten beschoeiing</u>				
500010	Aanbrengen beschoeiingselementen.	m	1.050,00	V	
500020	Aanbrengen geotextiel of folie.	m2	1.260,00	V	
500030	Herstellen talud van watergang.	m	1.050,00	V	
5010	<u>Kunststof leuning</u>				
501010	Aanbrengen leuning.	st	2,00	V	
51	VERPLAATSEN BESTAANDE HOOGHOLTJE "OEVERLIBEL"				
5110	<u>Voorbereidende werkzaamheden</u>				
511010	Opname bestaande situatie.	EUR		N	
511020	Opstellen werkplan	EUR		N	
511030	Berekeningen volgens ontwerptekening	EUR		N	
511040	Revisie documenten	EUR		N	
5111	<u>Demontage brug</u>				
511110	Demonteren brugdelen	EUR		N	
511120	Verwijderen landhoofden	EUR		N	
511130	Verwijderen Basralocus palen	EUR		N	
511140	Vervoeren Hoogholtje (max. afstand < 10km)	EUR		N	
5112	<u>Montage brug</u>				
511210	Leveren en aanbrengen houten damwand	m	16,00	V	
511220	Aanbrengen gordingen.	m	16,00	V	
511230	Aanbrengen verankering	st	4,00	V	
511240	Aanbrengen palen	st	8,00	N	
511250	Monteren kespen alle opleggingen	st	8,00	N	
511260	Leveren palen	m	64,00	V	
511270	Monteren brugdelen	EUR		N	
511280	Leveren en aanbrengen aanbevelingsbord.	st	2,00	V	
511290	Schoonspuiten brug	EUR		N	

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
52	REALISEREN BRUG KIEVIT- KIEKENDIEF				
5200	<u>Voorbereidende werkzaamheden</u>				
520010	Opstellen werkplan	EUR		N	
520020	Berekeningen volgens ontwerptekening	EUR		N	
520030	Revisie documenten	EUR		N	
5210	<u>Montage brug</u>				
521010	Aanbrengen palen van hardhout	st	20,00	V	
521020	Aanbrengen dwarsschoren	st	16,00	V	
521030	Aanbrengen kespen	st	18,00	V	
521040	Aanbrengen gording.	m	30,00	V	
521050	Aanbrengen prefab segmentdelen	m	45,00	V	
521070	Aanbrengen leunregels/kantplanken	st	56,00	V	
521080	Aanbrengen bovenregels/handregels	st	18,00	V	
521090	Leveren en aanbrengen aanbevelingsbord.	st	2,00	V	
53	VLONDERS EN STEIGERS				
530010	Aanbrengen palen van volmassief kunststof	st	144,00	V	
530030	Aanbrengen kespen	st	96,00	V	
530040	Aanbrengen liggers	st	192,00	V	
530050	Aanbrengen dek	st	816,00	V	
530060	Conserveren zaagsneden stalen wapening liggers	m2	2,50	V	
530070	Leverantie bevestigingsmateriaal	EUR		N	
5310	<u>Traptreden</u>				
531010	Aanbrengen prefab trappen	st	56,00	V	
54	AANBRENGEN KUNSTSTOF WALBESCHOEIING				
540010	Maken berekeningen en tekeningen verankering.	EUR		N	
540020	Uitvoeren van geschiktheidsproeven	st	8,00	V	
540030	Aanbrengen beschoeiingselementen.	m	675,00	V	
540040	Aanbrengen universele hoeknaald 45°	st	48,00	V	
540050	Aanbrengen kunststof deksloof	m	675,00	V	
540060	Maken aansluiting op bestaande constructie	EUR		N	
540070	Leverantie kunststof beschoeiing	m2	1.150,00	V	
5412	<u>Verankering kunststof damwand</u>				
541210	Aanbrengen gordingen.	m	675,00	V	
541220	Aanbrengen klapanker.	st	270,00	V	
541230	Herstellen talud van watergang.	m	675,00	V	
541240	Controle proef verankering.	st	6,00	V	
541250	Leverantie klapankers	st	270,00	V	
55	SONDERINGEN				
5510	<u>Verrichten van sonderingen</u>				
551010	Verrichten sonderingen	st	28,00	V	
6	BETONPADEN				
6010	<u>BETONVERHARDING</u>				
601010	Aanbrengen verhardingslaag van beton in 1 laag.(180 mm)	m2	365,00	V	
601020	Aanbrengen textuur betonoppervlak.	m2	365,00	V	
601030	Aanbrengen dwarsvoegen.	m	25,00	V	
601040	Beschermen betonverharding.	EUR		N	
601050	Afwerken terrein	EUR		N	
7	GROENVOORZIENINGEN				
70	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
7010	<u>Zaaiwerk</u>				
701010	Diepfrezen.	are	220,00	V	
701020	Afwerken terrein	are	220,00	V	
701030	Zaaien.	are	220,00	V	
80	DIVERSEN				
801	ALGEMENE WERKEN				
801010	Graven proefsleuf.	m	120,00	V	
801020	Voorzieningen tbv bestaande kabels en leidingen.	EUR		N	
8021	<u>STRAATMEUBILAIR</u>				
802110	Aanbrengen zitbank	st	2,00	V	
81	LANDMEETWERKEN				
8101	<u>Uitzetwerken</u>				
810110	Uitzetten van het werk.	EUR		N	
82	BESCHIKBAAR STELLEN AAN DE DIRECTIE				
820020	Ter beschikking stellen van werknemers.	uur	40,00	V	
820030	Ter beschikking stellen van werknemers.	uur	40,00	V	
820040	Ter beschikking stellen van een hydraulische graafmachine.	uur	40,00	V	
820050	Ter beschikking stellen van een vrachtauto.	uur	40,00	V	
820060	Ter beschikking stellen van een hydraulische graafmachine.	uur	40,00	V	
	SUBTOTAAL				

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	STAARTPOSTEN				
91	EENMALIGE KOSTEN				
910010	Inrichten werkterrein	EUR		N	
910020	Opruimen van werkterrein.	EUR		N	
910030	Invullen weekrapporten en rapportages bouwverslagen	EUR		N	
910040	V&G plan en coordinatie V&G uitvoeringsfase	EUR		N	
910050	Meldingen besluit bodemkwaliteit.	EUR		N	
910060	Verzorgen KLIC meldingen.	EUR		N	
910070	Faseringskosten.	EUR		N	
910080	CAR-verzekering	EUR		N	
910090	Toepassen rijplaten	EUR		N	
910100	Toepassen HVO 100 brandstof in machines	EUR		N	
910110	Aanvragen vergunningen	EUR		N	
910120	Bedrijfscontrole asfaltverhardingen	EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
92	UITVOERINGSKOSTEN				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	ALGEMENE KOSTEN				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	WINST EN RISICO				
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	STELPOSTEN				
950010	Stelpost.	EUR	15.000,00	V	
950020	Stelpost.	EUR	1.750,00	V	
950030	Stelpost.	EUR	20.000,00	V	
96	BIJDRAGEN				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
960020	Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT (0,15%)	EUR		N	
	Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen				
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				