



Milieucriteria voor het maatschappelijk
verantwoord inkopen van

Reproductieapparatuur

Versie 26 januari 2016

1. Scope/afbakening

De productgroep Reproductieapparatuur omvat apparatuur voor gebruik op het kantoor. Dit heeft betrekking op printers (zwart-wit en kleurenapparaten), kopieerapparaten, faxen en multifunctionele (digitale) apparatuur waarin minimaal 2 functies (printen, kopiëren, faxen of scannen) worden gecombineerd.

Breedformaat printers (d.w.z. afdrukbreedte 40-100 cm) vallen ook onder dit criteriadocument. Wel dient vermeld te worden dat de criteria die gerelateerd zijn aan dubbelzijdig afdrukken niet van toepassing zijn op breedformaat printers.

De volgende producten (met bijbehorende CPV-code) maken deel uit van de productgroep reproductieapparatuur. Deze lijst met producten is niet uitputtend.

Producten	CPV-code
Fotokopieer- en thermokopieerapparaten	30121000-3
Fotokopieerapparaten	30121100-4
Fotokopieerapparatuur	30121200-5
Reproductiemachines	30121300-6
Delen en toebehoren van fotokopieerapparaten	30125000-1
Printers en plotters	30232100-5
Faxapparatuur	32581200-1

Buiten de scope van deze productgroep vallen:

- frankeermachines en scanners.

2. Belangrijkste milieueffecten

In de navolgende tabellen staan de duurzaamheidsthema's en de daarbij behorende benadering voor de productgroep Reproductieapparatuur. In de kolom "benadering" is weergegeven hoe de "duurzaamheid" per thema kan worden beïnvloed via (de criteria van) duurzaam inkopen. In deze kolom is tevens een verwijzing opgenomen naar eisen, gunningscriteria of aandachtspunten en suggesties waarmee aan de benadering invulling kan worden gegeven. De productgroep kan ook impact hebben op andere milieuthema's maar die zijn (op dit moment) minder van belang, niet proportioneel of er zijn (vooralsnog) geen geschikte standaardcriteria voor.

Thema's:	Benadering:	Nr. eis/ criterium
Energie en klimaat Energiegebruik reproductieapparatuur in de gebruiksfase en daarmee gepaard gaande CO ₂ emissie	• Gebruiken van energiezuinige modellen	ME1, GC1
	• Gebruiken van apparatuur, die energiezuinig printen mogelijk maken	ME4
	• Afstemmen keuze apparatuur op kopieer en/of print behoefte	AS2, AS3, AS5

Materialen en Grondstoffen Papier en inktgebruik in de gebruiksfase van de apparatuur Levensduur van de apparatuur Afvalproductie in de gebruiksfase Kritische materialen in de apparatuur	⇒	• Gebruiken van apparatuur, die materiaal zuinig printen mogelijk maken	ME2, ME3, ME4, GC3
		• Gebruiken van apparatuur met lange levensduur en garantieperiode	ME5
		• Gebruiken van apparatuur die lokale bevestiging printopdracht vooraf aan uitvoer mogelijk maakt	ME6
		• Gebruiken van apparatuur zonder vlamvertragende stoffen of preparaten	GC2
		• Afstemmen keuze apparatuur op kopieer en/of printbehoefte	AS1, AS3, AS4
		• Aanschaffen hergebruikte (refurbished) apparatuur	AS6
Gezondheid en welzijn Gebruik van gevaarlijke stoffen bij de productie van apparatuur	⇒	• Gebruiken van apparatuur zonder vlam vertragende stoffen of preparaten	GC2

3. Aandachtspunten en suggesties

Door al vanaf de voorbereidingsfase na te denken over de kansen en mogelijkheden voor een zo duurzaam mogelijke inkoop, kunt u komen tot meer ambitieuze of andersoortige specificaties dan de standaard minimumeisen en gunningcriteria opgenomen in dit document. In de navolgende tabel staan aandachtspunten en suggesties om duurzaamheid te bevorderen voor inkopen binnen deze productgroep.

Nr.	Aandachtspunten en suggesties (AS)
AS1	Print- en reproductiebehoefte analyseren Maak vooraf een goede analyse van de print- en reproductiebehoefte van de organisatie. Hiervoor is inzicht nodig in relevante cijfers, zoals het verbruik van papier en toner over een bepaalde periode. Deze cijfers kunnen bijvoorbeeld in het kader van interne milieuzorg verzameld worden of uitbesteed worden aan de leverancier in het kader van onderhoud.
AS2	Apparaat dat optimaal voldoet aan de kopieer- en/of printbehoefte kiezen De keuze voor het type kopieerapparaat/printer zal over het algemeen bepaald worden door het aantal kopieën/prints dat gemaakt wordt (het kopieervolume). Zware apparatuur gebruikt aanzienlijk meer energie dan een middenvolume-apparaat. Zware apparatuur plaatsen als niet zoveel kopieën gemaakt worden is dus energieverpilling. Te lichte apparatuur is ook niet goed. Als op een apparaat meer kopieën worden gemaakt dan waarmee bij het ontwerp rekening is gehouden, kan dat leiden tot een snelle slijtage, meer reparaties en vroegtijdige vervanging.
AS3	Voor centraal kopiëren/printen kiezen Door een centrale plaats te kiezen voor kopiëren/printen kan het aantal apparaten omlaag; dit scheelt grondstoffen en afval (ook van tonercartridges). Eén groot apparaat dat gebruikt wordt door

	verscheidene gebruikers verbruikt over het algemeen minder energie dan vele kleine apparaten bij elkaar.
AS4	Voor printers met verschillende laden voor verschillende soorten papier kiezen Printers met meer dan één lade bieden de mogelijkheid om de papierkeuze af te stemmen op het gebruik van de print (archivering of niet, dikker papier of niet, etc.), waardoor altijd een zo milieuvriendelijk mogelijke keuze gemaakt kan worden. Hierdoor kunnen ook foute afdrucken voorkomen worden, bijvoorbeeld door separate laden voor blanco papier en briefpapier.
AS5	Voor multifunctionele (digitale) apparatuur kiezen Eén multifunctioneel apparaat (MFD of 'alles-in-één-apparaat') verbruikt circa 50% minder energie dan een separate printer, scanner, fax en kopieerapparaat. Dit kan ook een kostenbesparing opleveren.
AS6	Hergebruikte apparatuur kiezen Bekijk of het mogelijk is om hergebruikte (refurbished) apparatuur aan te schaffen (mits deze voldoet aan de gestelde energiecriteriën). In de praktijk blijkt dat deze apparatuur kwalitatief niet minder is en niet meer onderhoud nodig heeft dan nieuwe apparatuur.

4. Selectiecriteria

Niet bepaald voor deze productgroep.

5. Minimumeisen

Nr.	Minimumeisen (ME)
ME1	'Energy Star'-eisen voor reproductieapparatuur Alle producten voldoen aan de meest recente Energy Star-normen voor energieprestaties. zie hiervoor: www.eu-energystar.org. <i>Toelichting</i> Vanaf 7 mei geldt voor reproductieapparatuur de Energy Star normen "Imaging Equipment specifications v2.0". Het energieverbruik moet worden gemeten volgens de Test Method for Determining Imaging Equipment Energy Use Version 2.0 – Final May-2012 of een gelijkwaardige methode. <i>Verificatie</i> De inschrijver kan gevraagd worden om documentatie te overleggen waaruit blijkt dat aan bovenstaande criteria wordt voldaan. Producten die in de Energy Star database staan (zie http://www.eu-energystar.org/nl/database.shtml) voldoen. Producten met een type I milieu-etikettering of milieuverklaring die aan de opgesomde criteria beantwoordt, worden ook geacht te voldoen. Ook andere gepaste vormen van bewijs worden aanvaard, zoals een technisch dossier van de fabrikant of een keuringsrapport van een erkende instantie (bijvoorbeeld een overeenkomstig ISO-norm 17025 erkende instantie die keuringsrapporten mag afgeven) waaruit blijkt dat de producten aan de criteria beantwoorden. Voor een toelichting op type I milieu-etikettering zie: http://www.nen.nl/NEN-Shop/Norm/NENENISO-140242000-en.htm Voor toelichting op ISO 17025 inzake uitvoering van beproevingen en kalibraties zie: http://www.nen.nl/NEN-Shop/Norm/NENENISOIEC-170252005-nl.htm
ME2	<i>(Alleen van toepassing op beeldverwerkingsapparatuur die voor monochroom afdrucken of kopiëren een snelheid van 25 afbeeldingen per minuut of meer voor A4-formaat kan bereiken)</i> Dubbelzijdig afdrucken De beeldverwerkingsapparatuur moet zijn uitgerust met een automatische eenheid voor dubbelzijdig afdrucken/kopiëren. De duplex afdruk- en/of kopieerfunctie moet in de oorspronkelijke officiële software van de fabrikant standaard zijn ingesteld <i>Verificatie</i>

	De inschrijver kan gevraagd worden om documentatie te overleggen waaruit blijkt dat aan bovenstaande criteria wordt voldaan. Producten met een type I milieu-etikettering of –verklaring die aan de genoemde eisen beantwoordt, en producten die het Energy Star v.2.0-keurmerk hebben (of, in voorkomend geval, een recentere) worden geacht te voldoen. Een verklaring van de fabrikant waaruit blijkt dat aan deze eisen is voldaan, wordt ook aanvaard. Voor toelichting op type I milieu-etikettering zie: http://www.nen.nl/NEN-Shop/Norm/NENENISO-140242000-en.htm. <i>Bron EU GPP</i>
ME3	Geschiktheid voor gerecycled papier Reproductieapparatuur is geschikt voor het gebruik van gerecycled papier dat voldoet aan de Europese standaard EN 12281:2002. <i>Verificatie</i> De inschrijver kan gevraagd worden om met een document te onderbouwen dat de reproductieapparatuur geschikt is.
ME4	Gebruikersinstructies voor groen beheer van de prestaties Een richtsnoer met instructies voor het maximaliseren van de milieuprestaties van de beeldverwerkingsapparatuur in kwestie (waarin de functies voor papierbeheer, energie-efficiëntie en voor verbruiksgoederen zoals inkt- en/of tonercartridges aan bod komen) moet worden verstrekt, in schriftelijke vorm als een specifiek onderdeel van de gebruikershandleiding en/of in elektronische vorm op de website van de fabrikant. <i>Verificatie</i> De inschrijver kan gevraagd worden om documentatie te overleggen waaruit blijkt dat aan bovenstaande criteria wordt voldaan. Producten met een type I milieu-etikettering of –verklaring die aan de opgesomde criteria beantwoordt, worden geacht te voldoen. Ook andere gepaste vormen van bewijs worden aanvaard, zoals een schriftelijk bewijs van de fabrikant dat aan de bovenvermelde clausule zal worden voldaan. Voor toelichting op type I milieu-etikettering zie: http://www.nen.nl/NEN-Shop/Norm/NENENISO-140242000-en.htm. <i>Bron EU GPP</i>
ME5	<i>(Alleen van toepassing op koopovereenkomsten exclusief onderhoud)</i> Levensduur en garantie van het product Reparatie of vervanging van het product moet minimaal vijf jaar lang onder de garantie vallen. De inschrijver moet er voorts voor zorgen dat gedurende tenminste vijf jaar na de aankoopdatum oorspronkelijke of gelijkwaardige reserveonderdelen beschikbaar zijn (rechtstreeks of via andere aangewezen tussenpersonen). Deze bepaling is niet van toepassing in onvermijdelijke tijdelijke omstandigheden die de fabrikant niet in de hand heeft, zoals een natuurramp. <i>Verificatie</i> De inschrijver kan gevraagd worden om documentatie te overleggen waaruit blijkt dat aan bovenstaande criteria wordt voldaan. Producten met een type I milieu-etikettering of –verklaring die aan de opgesomde criteria beantwoordt, worden geacht te voldoen. Ook andere gepaste vormen van bewijs worden aanvaard, zoals een eigen verklaring van de fabrikant dat aan de bovenvermelde bepaling is voldaan. Voor toelichting op type I milieu-etikettering zie: http://www.nen.nl/NEN-Shop/Norm/NENENISO-140242000-en.htm. <i>Bron EU GPP</i>
ME6	<i>(Alleen van toepassing op reproductieapparatuur aangesloten op een netwerk waarop een groep gebruikers printopdrachten uitvoert)</i> Lokale bevestiging printopdracht vooraf aan uitvoer Reproductieapparatuur biedt de mogelijkheid om lokaal of op afstand een printopdracht vrij te geven of te verwijderen. <i>Toelichting</i> Er kan onderscheid gemaakt worden tussen 2 concepten: • Pull-printing, ook wel follow-me printing genoemd: een printopdracht wordt naar een centrale

	printserver gestuurd. Deze server houdt de opdracht vast totdat een gebruiker zich op een willekeurige printer binnen het netwerk identificeert en de printopdracht opvraagt. • PIN-printing: Een printopdracht wordt naar een specifieke printer gestuurd die PIN-printing ondersteunt. De printopdracht wordt pas afgedrukt nadat de gebruiker zich heeft geïdentificeerd. <i>Verificatie</i> De inschrijver kan worden gevraagd om met een document te onderbouwen dat de reproductieapparatuur geschikt is voor Pull en/of PIN printing
--	---

6. Gunningscriteria

Nr.	Gunningscriteria (GC)
GC1	Energie-efficiëntie in-bedrijfsstand reproductieapparatuur Er worden punten worden toegekend voor elke 5 % lager energieverbruik dan in de technische specificaties voor de in-bedrijfsstand gespecificeerd, gemeten volgens de Test Method for Determining Imaging Equipment Energy Use Version 2.0 – Final May-2012 of een gelijkwaardige methode. <i>Verificatie</i> De inschrijver kan gevraagd worden om een technisch dossier van de fabrikant. Een testverslag waaruit blijkt dat de producten aan deze criteria beantwoorden, wordt ook aanvaard. <i>Bron EU GPP</i>
GC2	Geen vlamvertragende stoffen of preparaten Naarmate een groter deel van de kunststofonderdelen zwaarder dan 25 g geen vlamvertragende stoffen of preparaten bevatten waaraan een van de onderstaande risico's is toegekend als vastgelegd in richtlijn 1272/2008, wordt dit deel van de inschrijving hoger gewaardeerd: • R45 (kan kanker veroorzaken) • R46 (kan erfelijk genetische schade veroorzaken) • R60 (kan de vruchtbaarheid schaden) • R61 (kan het ongeboren kind schaden) Omdat er reststoffen (trace amounts) aanwezig kunnen zijn wordt bij een eventuele praktijktest voldaan aan dit criterium als er maximaal 0,1% (gewichtsprocent) van de betreffende stoffen aanwezig is. <i>Verificatie</i> De inschrijver kan gevraagd worden om documentatie te overleggen waaruit blijkt dat aan bovenstaande criteria wordt voldaan. Producten met een relevante milieukeur van het type 1 die aan de opgesomde criteria beantwoordt, worden geacht te voldoen. Andere gepaste bewijzen worden eveneens aanvaard.
GC3	<i>(Alleen van toepassing op beeldverwerkingsapparatuur die voor monochroom afdrukken of kopiëren een snelheid van minder dan 25 afbeeldingen per minuut voor A4-formaat kan bereiken)</i> Dubbelzijdig afdrukken Er worden punten toegekend voor beeldverwerkingsapparatuur die met een automatische eenheid voor dubbelzijdig afdrukken/kopiëren (een duplexeenheid) is uitgerust. De duplex afdruk- en/of kopieerfunctie moet in de oorspronkelijke officiële software van de fabrikant standaard zijn ingesteld. <i>Verificatie</i> De inschrijver kan gevraagd worden om documentatie te overleggen waaruit blijkt dat aan bovenstaande criteria wordt voldaan. Producten met een type I milieu-etikettering of –verklaring die aan de opgesomde criteria beantwoordt, worden geacht te voldoen. Een verklaring van de fabrikant waaruit blijkt dat aan deze eisen is voldaan, wordt ook aanvaard. Voor toelichting op type I milieu-etikettering zie: http://www.nen.nl/NEN-Shop/Norm/NENENISO-140242000-en.htm.

	<i>Bron EU GPP</i>
--	--------------------

7. Contractbepalingen

Niet bepaald voor deze productgroep.