

NOTA VAN INLICHTINGEN INSCHRIJVINGSFASE BEHOREND BIJ:

Bestek MD2021-01 "Maaien bermen en onderhoud watergangen buitengebied" d.d. 13-04-2021

2. BESCHRIJVING

2.1 ALGEMENE GEGEVENS

PAR

01**De volgende tekeningen worden aan het bestek toegevoegd :**

<u>Omschrijving</u>	<u>Datum</u>	<u>Tekeningnr.</u>
Maaien watergangen	19-05-2021	bladnr. 1/3
Maaien watergangen	19-05-2021	bladnr. 2/3
Maaien watergangen	19-05-2021	bladnr. 3/3

Overzicht tekeningen maaiwerk

04**BIJLAGEN**

De bijlage "Hoeveelheden en frequentieoverzicht" wordt gewijzigd in "Hoeveelheden en frequentieoverzicht 20-05-2021"

2.2 NADERE BESCHRIJVING

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
2								MAAIPERIODE 2 : 1 JUNI -30 JUNI			
202030								De bestekspost vervalt en wordt vervangen door :			
202030	511504							Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen en taluds. Verwerken van maaisel vrijgekomen bij 202010 en 202020. Ecologisch beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg Talud 1 : 2 of steiler Aantal maaibeurten: 1 (in periode 2) Maaisel verwerken volgens hoofdstuk 3 bepaling: 51 02 02 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting Inclusief acceptatiekosten	are	3.731,00	F
		1									
			2								
				1							
					9						
						1					
203030								De bestekspost vervalt en wordt vervangen door :			
203030	511504							Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen en taluds. Verwerken van maaisel vrijgekomen bij 203010 en 203020. Ecologisch beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg Talud 1 : 2 of steiler Aantal maaibeurten: 1 (op afroep, circa periode 2) Maaisel verwerken volgens hoofdstuk 3 bepaling: 51 02 02 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting Inclusief acceptatiekosten	are	2.014,00	F
		1									
			2								
				2							
					1						
						9					
							1				
204								WATERGANGEN Dit betreft 1 sloot met een extra beurt bij de sportvelden in Den Hoorn			
204010								De onderstaande bestekspost wordt toegevoegd.			
204010	511499							Uitmaaien watergang Uitmaaien watergang, halve sloot, afvoeren Situering : zie tekening : maaien watergangen blad 1/3 (omschrijving : schonen halve sloot) Den Hoorn bij de sportvelden. Aantal maaibeurten : 1 (2e beurt volgens bestekspostnr. 501030) Standaard beheer Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken tot ca. 10 m Lengte droog talud : tot ca. 2 meter Natte watergang : waterdiepte tot ca. 0,50 m Oeververdediging : geen Op naastliggend terrein is aan één zijde een werkbreedte van ten minste 3 meter beschikbaar Maaisel op het talud deponeren en verwerken volgens bestekspostnr. 204020	are	100,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
204020								De onderstaande bestekspost wordt toegevoegd.			
204020	511499							Verwerken maaisel Situering : zie tekening : maaien watergangen blad 1/3 (omschrijving : schonen halve sloot) Den Hoorn bij de sportvelden. Aantal beurten : 1 Betreft op het naastliggend terrein gedeponeed maaisel, vrijgekomen volgens 204010 Tijdstip van verwerken: binnen 14 dagen na het maaien Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar Maaisel verzamelen en vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting Inclusief acceptatiekosten	are	100,00	F
402030								De bestekspost vervalt en wordt vervangen door :			
402030	511504		2					Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen en taluds. Verwerken van maaisel vrijgekomen bij 402010 en 402020 Standaard beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg Talud 1 : 2 of steiler Aantal maaibeurten: 1 (in periode 4) Maaisel verwerken volgens hoofdstuk 3 bepaling: 51 02 02 1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting Inclusief acceptatiekosten	are	3.731,00	F
403030								De bestekspost vervalt en wordt vervangen door :			
403030	511504		1					Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen en taluds. Verwerken van maaisel vrijgekomen bij 403010 en 403020 Ecologisch beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg Talud 1 : 2 of steiler Aantal maaibeurten: 1 (op afroep, circa periode 4) Maaisel verwerken volgens hoofdstuk 3 bepaling: 51 02 02 1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting Inclusief acceptatiekosten	are	2.014,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 2 3 4 5 6				
5			WATERGANGEN : 15 SEPTEMBER - 30 OKTOBER			
501010			De bestekspost vervalt en wordt vervangen door :			
501010	511499		<p>Uitmaaïen watergang Situering : zie tekening maaien watergangen blad 1 t/m 3 Omschrijving : schonen halve sloot Buitengebied Midden-Delfland Aantal maaibeurten : 1 Standaard beheer Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken tot ca. 6 m Lengte droog talud : tot ca. 2 meter Natte watergang : waterdiepte tot ca. 0,50 m Oeververdediging : geen Op naastliggend terrein is aan één zijde een werkbreedte van ten minste 3 meter beschikbaar Maaisel direct afvoeren volgens bestekspostnr. 501020</p>	are	100,00	F
501020			De bestekspost vervalt en wordt vervangen door :			
501020	511499		<p>Verwerken maaisel Situering : zie tekening maaien watergangen blad 1 t/m 3 Buitengebied Midden-Delfland, Slootonderhoud Aantal beurten : 1 Betreft op het naastliggend terrein gedeponerd maaisel, vrijgekomen volgens 501010 Tijdstip van verwerken: direct na het maaien Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar Maaisel verzamelen en vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting Inclusief acceptatiekosten</p>	are	100,00	F
501030			De bestekspost vervalt en wordt vervangen door :			
501030	511499		<p>Uitmaaïen watergang, halve sloot, afvoeren Situering : zie tekening maaien watergangen blad 1 t/m 3 Omschrijving : schonen halve sloot Buitengebied Midden-Delfland Aantal maaibeurten : 1 Standaard beheer Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken tot ca. 6 m Lengte droog talud : tot ca. 2 meter Natte watergang : waterdiepte tot ca. 0,50 m Oeververdediging : geen Op naastliggend terrein is aan één zijde een werkbreedte van ten minste 3 meter beschikbaar Maaisel op het talud deponeren en verwerken volgens bestekspostnr. 501040</p>	are	2.880,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4				
501040							De bestekspost vervalt en wordt vervangen door :			
501040	511499						Verwerken maaisel Situering : zie tekening maaien watergangen blad 1 t/m 3 Buitengebied Midden-Delfland, Slootonderhoud Aantal beurten : 1 Betreft op het naastliggend terrein gedeponeed maaisel, vrijgekomen volgens 501030 Tijdstip van verwerken: binnen 14 dagen na het maaien Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar Maaisel verzamelen en vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting Inclusief acceptatiekosten	are	2.880,00	F
502010							De bestekspost vervalt en wordt vervangen door :			
502010	511499						Uitmaaien watergang, hele sloot Situering : zie tekening maaien watergangen blad 1 t/m 3 Omschrijving : schonen hele sloot Buitengebied Midden-Delfland Aantal maaibeurten : 1 Standaard beheer Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken tot ca. 6 m Lengte droog talud : tot ca. 2 meter Natte watergang : waterdiepte tot ca. 0,50 m Oeververdediging : geen of met houten beschoeiing Op naastliggend terrein is aan één zijde een werkbreedte van ten minste 3 meter beschikbaar Maaisel op het talud deponeren en verwerken volgens bestekspostnr. 502020	are	396,00	F
502020							De bestekspost vervalt en wordt vervangen door :			
502020	511499						Verwerken maaisel Situering : zie tekening maaien watergangen blad 1 t/m 3 Buitengebied Midden-Delfland, Slootonderhoud Aantal beurten : 1 Betreft op het naastliggend terrein gedeponeed maaisel, vrijgekomen volgens 502010 Tijdstip van verwerken: binnen 14 dagen na het maaien Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar Maaisel verzamelen en vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting Inclusief acceptatiekosten	are	396,00	F

3. BEPALINGEN

HFD PAR ART LID

51 02 EISEN EN UITVOERING**51 02 02 MAAISEL VERWERKEN**

01 De tekst van dit lid wordt gewijzigd in onderstaande tekst :

In afwijking van het bepaalde in artikel 51.22.05 lid 06 van de Standaard 2020, geldt :

- het verwerken van vrijgekomen maaisel dat moet worden verzameld en vervoerd ten minste 2 en ten hoogste 7 dagen na het maaien gereed maken voor vervoer en ten hoogste 5 dagen na het gereed maken voor vervoer, vervoeren.

Maaisel dat gereed is gemaakt voor vervoer dient voor de eerst volgende vrijdag om 19:00 uur te zijn vervoerd. Wanneer het maaisel op een vrijdag gereed wordt gemaakt voor vervoer, dient het maaisel op die dag voor 19:00 uur te zijn vervoerd.