

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
10	BOUWVOORBEREIDING				
101	BEWEGWIJZERING				
101010	Aanbrengen bewegwijzering.	EUR		N	
102	BAANKRUISEN GESLOTEN BAAN				
102010	Aanbrengen rijplaten.	m	320,00	V	
102020	Instandhouden rijplaten.	wk	14,00	V	
102030	Verwijderen rijplaten.	m	320,00	V	
103	AFZETTINGEN				
1031	<u>Baankop 10</u>				
103110	BK 10 Aanbrengen geleidebarrier.	m	75,00	V	
103120	BK 10 Instandhouden geleidebarrier	wk	14,00	V	
103130	BK 10 Verwijderen geleidebarrier.	m	75,00	V	
1032	<u>Baankop 28</u>				
103210	BK 28 Aanbrengen geleidebarrier.	m	165,00	V	
103220	BK 28 Instandhouden geleidebarrier	wk	14,00	V	
103230	BK 28 Verwijderen geleidebarrier.	m	165,00	V	
105	BESCHERMING KANTSTROOK EN BAANLAMPEN				
105010	Beschermen kantstrook en putten lampen.	wk	14,00	V	
11	BENADEREN EN RUIMEN VERDACHTE LOCATIES				
111010	Toepassen veiligheidsmaatregelen.	EUR		N	
2	OPBREEKWERKZAAMHEDEN				
20	OPSPOREN CONVENTIONELE EXPLOSIEVEN (OCE)				
200010	Toepassen voorziening tijdelijk veiligstellen CE.	dag	20,00	V	
200020	Toepassen terpconstructie.	st	4,00	V	
201	BENADEREN EN RUIMEN VERDACHTE LOCATIES				
201010	Vrijgeven van verdacht gebied, conform WSCS-OCE.	EUR		N	
202	SLOOP- EN OPBREEKWERKZAAMHEDEN WSCS-OCE				
202010	Gecontroleerd slopen.	EUR		N	
2021	<u>Asfaltverhardingen</u>				
202110	Zagen verharding, asfalt.	m	1.320,00	V	
202120	Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.	m2	590,00	V	
202140	Verwijderen teervrije funderingslaag.	m2	590,00	V	
203	OVERIG OCE GERELATEERD				
203010	Overdracht CE.	EUR		N	
203020	Verwijderen schroot.	kg	1.000,00	V	
204	AANVULLEN GROND: OCE-GERELATEERD				
204010	Grond verwerken in terrein.	m3	40,00	V	
204020	Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.	m3	40,00	V	
21	VERWIJDEREN MARKERINGEN				
210010	Volledig verwijderen markering.	m2	378,00	V	
210020	Volledig verwijderen baannummer-markering.	m2	60,50	V	
210030	Volledig verwijderen as-markering.	m2	584,00	V	
210040	Volledig verwijderen taxi-markering, startbaan.	m2	255,00	V	
210050	Volledig verwijderen touch-down zone markering.	m2	854,00	V	
210060	Volledig verwijderen aiming point markering.	m2	837,00	V	
22	FREESPLAN				

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
220010	Maken freesplan.	EUR		N	
23	VERWIJDEREN VOEGEN				
230010	Verwijderen voegvullingen teerhoudend.	m	4.180,00	V	
230020	Verwijderen voegvullingen.	m	6.404,00	V	
24	VERWIJDEREN REMBALK				
240010	Frezen carborundum slijtlaag dik 40 mm.	m2	36,00	V	
25	FREZEN ANTI-SKID TEERHOUDEND				
250010	Frezen teerhoudend asfalt.	m2	94.675,00	V	
250020	Schoonmaken verhardingsoppervlak.	m2	94.675,00	V	
26	FREZEN VAN ASFALTLAGEN				
260010	Frezen teervrij asfalt.	m2	94.675,00	V	
260020	Frezen teervrij asfalt.	m2	450,00	V	
260030	Zagen van bitumineuze verharding.	m	180,00	V	
260040	Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.	m2	270,00	V	
4	WEGVERHARDINGEN				
41	FUNDERINGEN				
412	FUNDERING ASFALTVERHARDINGEN				
4121	<u>Ongebonden funderingslagen van steenmengsel</u>				
412110	Leveren ongebonden steenmengsel.	ton	450,00	V	
415	AFWERKEN FUNDERINGSLAGEN				
4152	<u>Profileren funderingslagen</u>				
415210	Profileren van oppervlakken.	m2	450,00	V	
4153	<u>Verdichten funderingslagen</u>				
415310	Verdichten grond.	m2	450,00	V	
42	ASFALTVERHARDINGEN				
420010	Frezen teerhoudend asfalt getrapte aansluiting.	m3	217,00	V	
422	AANBRENGEN ASFALTLAGEN				
422010	Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton in vijf	ton	400,00	V	
422020	Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton.	ton	695,50	V	
422030	Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton.	ton	5.917,20	V	
422040	Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.	ton	5.917,20	V	
422050	Aanbrengen kleeflaag.	m2	194.222,60	V	
43	BETONVERHARDINGEN				
432	GOTEN / PREFAB BETONPLATEN				
4320	REPARATIES				
432010	Repareren voegkantbeschadigingen in beton.	m	300,00	V	
432020	Reparatie betonoppervlakte beschadigingen	st	100,00	V	
432030	Zagen prefab betonplaten.	m	16,00	V	
4321	AANBRENGEN VOEGEN				
432110	Aanbrengen langsvoeg.	m	4.534,00	V	
432120	Aanbrengen dwarsvoegen.	m	2.618,00	V	
432130	Opzagen scheuren en aanbr. 2-comp. voegvulling.	m	250,00	V	
435	KUNSTSTOF COATING				
435110	Verwijderen kunststofdeklaag van betonverharding.	m2	172,00	V	
435120	Schoonmaken verhardingsoppervlak opp < 5000m2.	m2	172,00	V	
435130	Aanbrengen dubbele oppervlakbehandeling <5000m2.	m2	172,00	V	

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
5	ANTISKID SLIJTLAAG				
51	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
510010	Schoonmaken verhardingsoppervlak.	m2	94.675,00	V	
510020	Uitvoeren visuele inspectie en ETD volumemeting.	EUR		N	
510030	Beschermen opbouw en inbouwarmaturen.	EUR		N	
510040	Inrichten opslagruimte milieu gevaarlijke stoffen.	EUR		N	
52	EP ANTISKID				
520010	Aanbrengen kunststof Antiskid slijtlaag.	m2	94.675,00	V	
53	VOEGEN				
530010	Aanbrengen langsvoeg betonnen afwateringsgoot.	m	3.965,00	V	
530020	Aanbrengen dwarsvoeg betonnen baankop.	m	90,00	V	
530030	Aanbrengen langsvoeg bestaand asfalt.	m	241,00	V	
54	BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN				
540010	Schoonmaken verhardingsoppervlak, depot, vooraf.	m2	5.250,00	V	
540020	Schoonmaken verhardingsoppervlak, depot, achteraf.	m2	5.250,00	V	
55	KWALITEITSCONTROLE				
550010	Boren en vullen boorgaten in asfaltverharding.	st	9,00	V	
550020	Uitvoeren hecht-treksterkte proef.	st	9,00	V	
550030	Bepaling textuurdiepte.	EUR		N	
550040	Bepaling stroefheid Antiskid slijtlaag.	EUR		N	
550050	Aanleveren gebruikersinstructie EP Antiskid slijtlaag.	EUR		N	
550060	Aanleveren rapportage kwaliteitscontrole.	EUR		N	
6	WEGMARKERINGEN				
61	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
610010	Uitzetten en aanbrengen hoofdverkenmerken.	EUR		N	
62	MARKERINGEN OP ANTISKID SLIJTLAAG				
620010	Aanbrengen lengtemarkering, centerline hoofdbaan.	m2	504,00	V	
620020	Aanbrengen overige markering, touch down zone.	m2	677,25	V	
620030	Aanbrengen overige markering, aiming point.	m2	837,00	V	
620040	Aanbrengen lengtemarkering, taxi mark. hoofdbaan.	m1	1.080,00	V	
620050	Aanbrengen overige markering, AAS mark. hoofdbaan.	m2	88,00	V	
620060	Aanbrengen overige markering, donut rem hoofdbaan.	m2	1,50	V	
63	MARKERINGEN OP BETONVERHARDING				
630010	Aanbrengen lengtemarkering, centerline baankop 10.	m2	58,00	V	
630020	Aanbrengen overige markering, drempel mark. bk 10	m2	378,00	V	
630030	Aanbrengen overige markering, baankop nummer 10.	m2	25,75	V	
630040	Aanbrengen overige mark., touch down zone bk 10.	m2	141,75	V	
630050	Aanbrengen lengtemarkering, taxi mark. baankop 10.	m1	365,00	V	
64	MARKERINGEN OP KUNSTSTOFDEKLAAG OP BETONVERH.				
640010	Aanbrengen lengtemarkering, centerline baankop 28.	m2	22,00	V	
640020	Aanbrengen overige markering, baankop nummer 28.	m2	34,75	V	
640030	Aanbrengen overige mark., touch down zone bk 28.	m2	34,65	V	
640040	Aanbrengen lengtemarkering, taxi mark. baankop 28.	m1	50,00	V	
65	OVERIGE MARKERINGEN OP ROLBANEN				
650010	Aanbrengen lengtemark, taxi mark. rolbaan asfalt.	m1	460,00	V	
650020	Aanbrengen lengtemark, taxi mark. rolbaan beton.	m1	360,00	V	
650030	Aanbrengen lengtemark, taxi mark. rolbaan ksd	m1	75,00	V	
8	DIVERSEN				
81	HEKWERK				
810010	Uitvoeren historische vooronderzoeken	EUR		N	

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
810020	Opstellen plannen van aanpak WSCS-OCE	EUR		N	
810030	Verwijderen haag.	m	340,00	V	
810050	Detecteren, lokaliseren en interpreteren CE.	st	150,00	V	
810060	Benaderen, identificeren en veiligstellen CE.	st	150,00	V	
810070	Vrijgave van verdacht gebied, conform WSCS-OCE	EUR		N	
810080	Verwijderen haag.	m	340,00	V	
810090	Verwijderen afrastering.	m	300,00	V	
811	AANBRENGEN HEKWERK				
811010	Afsluiten objectafrastering.	EUR		N	
811020	Aanbrengen breekbare afrastering.	m	340,00	V	
811030	Aanbrengen palen t.b.v. afrastering.	st	2,00	V	
811040	Profileren van oppervlakken.	m2	1.050,00	V	
811050	Zaaien.	are	10,50	V	
82	TRAFOPUTTEN				
8212	<u>fundering en mantelbuis</u>				
821210	Aanbrengen ongebonden wegfundering.	m2	4,00	V	
821220	Graven en aanvullen sleuf (diepte tot 1 m).	m	8,00	V	
821230	Aanbrengen prefab betonput LU tbv. transformator.	st	4,00	V	
83	MEETWERK				
830010	Hoogtemeting bestaande asfaltverharding	EUR		N	
830020	Uitcijferen verharding voor aanbrengen deklaag	EUR		N	
85	PROEVEN EN KEURINGEN				
851	KUNSTSTOF DEKLAAG				
851010	Bepalen hechtsterkte kunststofdeklaag.	st	3,00	V	
851030	Bepalen laagdikte voegvulmassa.	st	15,00	V	
852	ASFALT				
852010	Opleveringscontrole asfalt	EUR		N	
853	ALGEMEEN				
853010	Aanleveren garantiestaat	EUR		N	
853020	Revisie infr	EUR		N	
88	TER BESCHIKKING STELLEN				
881	TER BESCHIKKING STELLEN WERKNEMERS				
881010	T.b.s. werknemer A.	uur	40,00	V	
881020	T.b.s. werknemer B.	uur	40,00	V	
881030	T.b.s. werknemer C.	uur	40,00	V	
881040	T.b.s. werknemer.	uur	40,00	V	
882	TER BESCHIKKING STELLEN MATERIEEL				
882010	T.b.s. hydraulische graafmachine.	uur	40,00	V	
882020	T.b.s. vrachtauto.	uur	40,00	V	
882030	T.b.s. tractor.	uur	40,00	V	
8821	<u>BIJZONDERE KOSTEN OCE</u>				
882110	Projectplan WSCS-OCE.	EUR		N	
882120	Procesverbaal van oplevering WSCS-OCE.	EUR		N	
89	DIRECTIEBEHOEFTE				
890010	Gebruik keet.	week	40,00	V	
893	SCHOONMAKEN WERKTERREIN				
893010	Schoonmaken oppervlak werkterrein.	EUR		N	
	SUBTOTAAL				

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	STAARTPOSTEN				
91	EENMALIGE KOSTEN				
910010	Inrichten werkterrein EUR				
910020	Opruimen werkterrein EUR				
910030	Aan- en afvoer materieel. EUR				
918870	Korting EUR				
918880	Overige eenmalige kosten EUR				
919990	Totaal eenmalige kosten EUR	EUR		N	
92	UITVOERINGSKOSTEN				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	ALGEMENE KOSTEN				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	WINST EN RISICO				
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	STELPOSTEN				
950010	Stelpost.	EUR	5.000,00	V	
950020	Stelpost.	EUR	50.000,00	V	
950030	Stelpost.	EUR	20.000,00	V	
950040	Stelpost.	EUR	35.000,00	V	
950050	Stelpost.	EUR	5.000,00	V	
96	BIJDRAGEN				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
960020	Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT (0,15%)	EUR		N	
	Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen				
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				