

**NOTA VAN INLICHTINGEN INSCHRIJVINGSFASE BEHOREND BIJ:
BESTEKNR. 20-031****1. ALGEMEEN**

PAR

1.01 OPDRACHTGEVER

Het uit te voeren werk is gelegen in de gemeente Haarlemmermeer. De zone indeling staat in bijlage 11

1.02 DIRECTIE**1.03 LOCATIE****1.04 ALGEMENE BESCHRIJVING****1.05 TIJDSBEPALING****1.06 ONDERHOUDSTERMIJN**

Voor de aangebrachte bomen en heesters geldt een nazorg 1 jaar. Voor elke boom en/of heester die wordt ingeboet geldt opnieuw de periode van 3 jaar plantgarantie.

1.07 KWALITEITSBORGING**2. BESCHRIJVING****2.1 ALGEMENE GEGEVENS**

PAR

01 TEKENINGEN

Vanuit de gemeente wordt gewerkt met digitale bestanden bestaande uit shape files en looplijsten in Excel. Er wordt vanuit gegaan dat de aannemer tijdens de voorbereiding en uitvoering van een deelopdracht werkt middels de shape files en looplijsten.

Alleen voor nieuwe plantlocaties met ondergrondse groeiplaatsen worden indien nodig tekeningen verstrekt van de nieuw te planten bomen en te maken groeiplaatsen. De opdrachtgever bepaald of het noodzakelijk is voor een deelopdracht om tekeningen op te stellen of dat gegevens in de looplijsten en shapefiles voldoende zijn voor de uitvoering.

02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN**03 KWALITEITSBORGING****04 BIJLAGEN**

· Bijlage 11: zone indeling percelen

09 WET NATUURBESCHERMING

Voor dit werk is het volgende van toepassing:

· Gedragscode soortbescherming voor gemeenten

2.2 NADERE BESCHRIJVING

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4					
25							OPRUIMINGSWERKZAAMHEDEN VERHARDINGEN				
254							OPSLUITINGEN				
2543							<u>WIJZIGINGSTEKST: Inritbanden en overige banden</u>				
254310							WIJZIGINGSTEKST				
254310	831711						Opbreken betonbanden. Betreft diverse opsluitbanden en inritbanden Situering: op aanwijs directie	m	150,00	F	
				9			Opsluitbanden 80x200 mm t/m 120x250 mm, Inclusief eventueel aanwezige bochten hoekbanden				
				9			Inritbanden 450x200x500 mm t/m 650x200x500 mm				
				9			Opbreken zorgvuldig uitvoeren en zorgen voor minimale breuk van de banden. Uitgangspunt is hergebruik van de banden en hierbij rekening houden met:80% geschikt voor hergebruik20% afvoeren als puinHer te gebruiken banden ter plaatse in tijdelijk depot verwerken. Incl. vervoer naar tijdelijk depot en verwerken in tijdelijk depot.				
256							INRITBANDEN EN OVERIGE BANDENOVERIGE VERHARDINGEN				
256010							WIJZIGINGSTEKST				
256010	307399						Opbreken boomkrans beton Boomkrans beton afmeting 2x2mVrijgekomen materialen tijdelijk in depot zetten.	st	10,00	F	
26							GRONDWERK / BEWERKINGEN				
261							GRONDWERK				
2613							<u>Aanbrengen bomenzand</u>				
261310							WIJZIGINGSTEKST				
261310	220302						Grond verwerken in bekleding. Betreft grondverbetering tbv bomen	m3	180,00	F	
			1				Grondsoort: draineerzand	m3			180,00 I
				1			Dikte 0,20 m				
				9			Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m				
				9			Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking				
				9			Zand aanbrengen en verdichten tot max. 2 MPa				
261350							WIJZIGINGSTEKST				
261350	220412						Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. Betreft: groeiplaats bomen	m3	150,00	F	
							Grondsoort: Urbansand	m3			150,00 I
							Hoeveelheidsbepaling: volgens theoretisch profiel van ontgraven				
261370							WIJZIGINGSTEKST				
261370	831101						Aanbrengen straatlaag. Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 40 mm en ten hoogste 60 mm	m2	500,00	F	
			1				Dikte straatlaag: 50 mm				
				1			Straatzand Zand aanbrengen en verdichten.	m3			25,00 I

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
2616								<u>Aanbrengen groeiplaats met Bomengranulaat</u>				
261610								WIJZIGINGSTEKST				
261610	220301							Grond verwerken in cunet betreft grondverbetering tbv bomen	m3	150,00	F	
		1						Grondsoort: draineerzand	m3			150,00 I
			9					Gemiddelde hoogte 0,20 m				
				1				zand aanbrengen en verdichten tot max. 2 mPa				
					9			Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m				
						1		Zonder overhoogte				
								Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking				
261620								WIJZIGINGSTEKST				
261620	220302							Grond verwerken in bekleding. Betreft grond verbetering tbv bomen	m3	1.000,00	F	
		9						Grondsoort: Bomengranulaat	m3			1.000,00 I
			9					Dikte 0,50 tot 1,00 m				
				1				Granulaat aanbrengen en verdichten in lagen van 30cm				
						1		Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking				
261630								WIJZIGINGSTEKST				
261630	510516							Aanbrengen van een beluchtingssysteem in de groeiplaats van een boom.	st	150,00	F	
		2						Bij het aanbrengen van het systeem moet de nylonkous van de verticale beluchtingsbuizen worden dicht geknoopt.				
			9					Bij een te planten boom in verharding				
								Systeem van geperforeerde beluchtingsbuis met een perforatie van 45%.				
								Omhulling van nylonkous				
				1				Inclusief hulpmiddelen en koppelstukken				
					7			Diameter drainbuis: 80 mm				
								Lengte drainbuis: ca. 8 m				
								Beluchtingsbuis moet in een vierkant aangebracht doormiddel van hulpstukken..				
						2		Diepte van het systeem: gemiddeld 80cm onder maaiveld e.e.a. afhankelijk van de grondwaterstand				
							9	Aantal verticaal aan te brengen beluchtingsbuizen: 2 stuks inclusief SG Beluchtingsrooster RVS 10x10cm of o.g.	st st			300,00 L 300,00 L
261650								WIJZIGINGSTEKST				
261650	224602							Aanbrengen inlage van kunststof. situering: onder parkeervakken waar ook bomengranulaat wordt aangebracht	m2	2.500,00	F	
		9						Grondsoorten: bomengranulaat				
			9					Geotextiel: Permatex 300	m2			2.500,00 L
								Aanbrengen op alle zijden van groeiplaats				
261660								WIJZIGINGSTEKST				
261660	831101							Aanbrengen straatlaag. Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 40 mm en ten hoogste 60 mm	m2	250,00	F	
		1						Dikte straatlaag: 50 mm				
				1				Straatzand Zand aanbrengen en verdichten	m3			12,50 I

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE							RESULTAATS VERPLICHTING		
262							LEVERINGEN GROND Aantonen door analyses max 1 jaar oud. Parameters zijn voorgeschreven in deel 3. Dit geldt voor alle toe te passen grond of bouwstoffen				
27							AANBRENGEN GROENVOORZIENINGEN				
271							PLANTEN VAN BOMEN HEESTERS				
2712							<u>Aanbrengen bomen in gras</u>				
271220							WIJZIGINGSTEKST				
271220	515204						Planten bomen. Bovenkant kluit moet 5 cm boven huidig maaiveld aangebracht worden. Grond tonrond aanbrengen in een straal van 2 m, van huidig maaiveld tot bovenkant kluit. Periode van planten : plantseizoen	st	250,00	F	
		2					Bomen met kluit volgens plantlijst deelopdracht leveren	st			250,00 I
			2				In plantgaten volgens bestekpostnummer 271210				
				1			Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond				
					2		Overblijvende grond spreiden over het naastliggend terrein met een laagdikte van max. 50 mm				
						3	De boomspiegel bolvormig afwerken				
						1	Inclusief nazorg voor oplevering van de aanplantwerkzaamheden				
							Inclusief nazorg na oplevering van de aanplantwerkzaamheden				
271230							WIJZIGINGSTEKST				
271230	515204						Planten bomen. Bovenkant kluit moet 5 cm boven huidig maaiveld aangebracht worden. Grond tonrond aanbrengen in een straal van 2 m, van huidig maaiveld tot bovenkant kluit. Periode van planten : plantseizoen	st	250,00	F	
		1					Naaktwortelige bomen volgens plantlijst deelopdracht leveren	st			250,00 I
			2				In plantgaten volgens bestekpostnummer 271210				
				1			Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond				
					2		Overblijvende grond spreiden over het naastliggend terrein met een laagdikte van max. 50 mm				
						3	De boomspiegel bolvormig afwerken				
						1	Inclusief nazorg voor oplevering van de aanplantwerkzaamheden				
							Inclusief nazorg na oplevering van de aanplantwerkzaamheden				
271240							WIJZIGINGSTEKST				
271240	515402						Aanbrengen bovengrondse boomverankering. betreft bomen buiten de bebouwde kom	st	750,00	F	
		3					Verankering door middel van 3 boompalen per boom				
			1				Boompaal: Lengte: 2,25 m	st			750,00 L
				1			Diameter: 0,09 0,10. m Tamme kastanje niet verduurzaamd				
					1		Boomband: autogordelband, horizontaal, ongekruid aanbrengen	st			750,00 L
						1	Lengte van de paal boven maaiveld: 1,50 m				
					4		Aanbrengen in driehoeksverband rondom de boom				
						1	Boompalen verticaal aanbrengen				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4			5	6		RESULTAATS VERPLICHTING
271250							WIJZIGINGSTEKST					
271250	515402						Aanbrengen bovengrondse boomverankering. betreft bomen binnen de bebouwde kom Verankering door middel van 2 boompalen per boom Boompaal: Lengte: 2,50 m Diameter: 0,09 0,10 m Tamme kastanje niet verduurzaamd Boomband: autogordelband, ongekrui st st	st	500,00	F		
			2					st			500,00	L
				1				st			500,00	L
					1			st				
						1						
						2	Aanbrengen ten opzichte van de boom in de meest voorkomende windrichting					
						1	Boompalen verticaal aanbrengen					
2713							<u>Aanbrengen bomen in verharding.</u>					
271360							WIJZIGINGSTEKST					
271360	515402						Aanbrengen bovengrondse boomverankering. Buiten de bebouwde kom Verankering door middel van 3 boompalen per boom Boompaal: Lengte: 2,25 m Diameter: 0,09 0,10. m Tamme kastanje niet verduurzaamd Boomband: autogordelband, horizontaal, ongekrui st st	st	450,00	F		
			3					st			450,00	L
				1				st			450,00	L
					1			st				
						1	Lengte van de paal boven maaiveld: 1,50 m					
						4	Aanbrengen in driehoeksverband rondom de boom					
						1	Boompalen verticaal aanbrengen					
2714							<u>Verwijderen boompalen en boombanden.</u>					
271430							WIJZIGINGSTEKST					
271430	515421						Losmaken ondergrondse boomverankering. inclusief verwijderen, de aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen Banden op de kluit losmaken en bovengrondse delen verwijderen.	st	100,00	F		
				1								

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
274								1STE JAARSONDERHOUD				
2741								<u>Onderhoud bomen</u>				
274150								WIJZIGINGSTEKST				
274150	515502							Water geven bomen. Op aangeven directie, dit geldt voor bomen buiten de plantgarantie	st	6.000,00	F	
			2					Water op te pompen uit open water				
				2				Hoeveelheid: ten minste 100 liter per boom.				
					9			Gerekend is met een frequentie van 10 keer per jaar				
								Uitvoeren binnen 48 uur na opdracht.				
28								AANBRENGEN VERHARDINGEN				
281								AANBRENGEN STRAATWERK				
281010								WIJZIGINGSTEKST				
281010	831101							Aanbrengen straatlaag. Betreft; zandbed t.b.v. bestrating Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 40 mm en ten hoogste 60 mm Dikte straatlaag: 50 mm Op het zandbed Straatzand	m2	250,00	F	
			2									
				1								
					1				m3			2,50 L
281030								WIJZIGINGSTEKST				
281030	831113							Aanbrengen betontegels. totaalbreedte tot maximaal 3 meter In halfsteensverband Op zandbed Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339) incl. halve tegels Kleur: divers	m2	250,00	F	
			9									
				1								
					2							
						1			st			2.778,00 I
							2	Afstrooien en inwassen met straaizand	m3			2,50 L
281040								WIJZIGINGSTEKST				
281040	831113							Aanbrengen betontegels. totaalbreedte tot maximaal 3 meter In halfsteensverband Op straatlaag Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339) incl. halve tegels Kleur: divers	m2	250,00	F	
			9									
				1								
					1							
						5			st			2.778,00 I
							2	Afstrooien en inwassen met straaizand	m3			2,50 L
281070								POST VERWIJDERD				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE							RESULTAATS VERPLICHTING		
282							AANBRENGEN BOOMKRANSEN EN BOOMROOSTERS				
282030							WIJZIGINGSTEKST				
282030	831699						Leveren en aanbrengen boomkransen	st	50,00	F	
							Per boomkrans 6 betonnen elementen				
							Afmetingen boomkrans van 1.200 x 900 mm	st			50,00 L
							Materiaal beton, kleur gelijk aan materiaal omgeving				
282040							WIJZIGINGSTEKST				
282040	831699						Leveren en aanbrengen boomkransen	st	50,00	F	
							Per boomkrans 8 betonnen elementen				
							Afmetingen boomkrans van 1.200 x 1.200 mm	st			50,00 L
							Materiaal beton, kleur gelijk aan materiaal omgeving				
282050							WIJZIGINGSTEKST				
282050	831699						Leveren en aanbrengen boomrooster	st	10,00	F	
							Betreft: leveren en aanbrengen boomroosterType: Lateraal				
							2.0 vierkant				
							Afmeting: 1,25x1,25m	st			10,00 L
							Gewicht 152kg				
							Leverancier: Samson Urban Element B.V.				
							Plaatsing volgens voorschriften leverancier.				
282060							WIJZIGINGSTEKST				
282060	831699						Leveren en aanbrengen boomrooster	st	10,00	F	
							Betreft: leveren en aanbrengen boomroosterType: Lateraal				
							2.0 vierkant				
							Afmeting: 1,50x1,50m	st			10,00 L
							Gewicht 220kg				
							Leverancier: Samson Urban Element B.V.				
							Plaatsing volgens voorschriften leverancier.				
283							AANBRENGEN KANTOPSLUITINGEN				
283240							NIEUW				
283240	831304						Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	250,00	F	
							Betreft banden 180/200x250mm				
		2					Op zandbed				
			6				Profiel 180/200 x 250 mm te leveren volgens post 283210	st			50,00 I
283250							WIJZIGINGSTEKST				
283250	831502						Pasmaken van betonbanden.	st	10,00	F	
							Betreft banden 180/200x250mm				
		2					D.m.v. zagen				
			1	6			Trottoirband 180/200 x 250 mm				
					2		De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare materialen				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4			RESULTAATS VERPLICHTING		
29							WERKZAAMHEDEN ALGEMENE AARD				
290							CONTROLE DEELOPDRACHTEN				
290010							WIJZIGINGSTEKST				
290010	102299						Controleren en opnemen van deelopdrachten, de bedoeling is dat voor dat er een concept deelopdracht bij de opdrachtnemer ligt de uitvoerder van de opdrachtnemer gezamenlijk met de toezichthouder een opname doet waarbij uitvoeringstechnische aspecten afgestemd worden. De werkelijk gebruikte uren tot het aanleveren van de concept deelopdracht kunnen door de directievoerder worden toegekent.				
8							EMVI-KOSTEN				
800010							WIJZIGINGSTEKST				
800010	100199						kosten voortkomend uit Plan van Aanpak	st	1,00	F	

3. BEPALINGEN

HFD PAR ART LID

01 02 BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM**01 02 03 BESTEKADMINISTRATIE**

- 01 De bestekadministratie wordt gevoerd door de directie van de opdrachtgever.

01 04 VERWIJDERD**01 10 PUBLIEKRECHTELIJKE EN PRIVAATRECHTELIJKE TOESTEMMINGEN****01 10 04 ARBEIDSTIJDEN**

- 02 Voor het verrichten van werkzaamheden buiten de normale arbeidstijden (maandag t/m vrijdag van 07.00 - 18.00 uur), na toestemming van de directie en inspectie SZW, zorgt de aannemer voor de benodigde vergunningen. Rondom scholen en ontsluitingswegen mag pas vanaf 9 uur gewerkt worden en tot uiterlijk 15.00 uur

01 23 COMMUNICATIE**01 23 02 BOUWVERGADERINGEN**

- 03 Van deze vergaderingen zullen door de directie verslagen worden opgemaakt, welke zowel door de aannemer als door de directie voor akkoord moeten worden getekend via VISI.

01 25 VAKOPLEIDING**01 25 03 NIEUW ARTIKEL**

- 03 De volgende werkzaamheden aan bomen dienen uitgevoerd te worden door of onder directe begeleiding van een boomverzorger die aantoonbaar voldoet aan de eisen die ten grondslag liggen aan het European Tree Worker certificaat en/of European Tree Technician certificaat:
- het inrichten van de groeiplaats in de ruimste zin des woords.

01 27 VERWIJDERD**51 GROENVOORZIENING**

51 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN**51 05 06 GEWIJZIGDE TEKST; BEMONSTERING BOMENZAND, BOMENGRANULAAT EN BOMENGROND, ALGEMEEN**

- 03 Bewijsstukken, ter beoordeling aan de directievoerder, van de gelijkwaardigheid als genoemd in lid 02 van dit artikel dienen minimaal 3 weken voor de start van het project aan een European Tree Technician in dienst of in opdracht van de opdrachtgever voorgelegd te worden. Zo niet dan worden enkel de producten van BVB-Substrates geaccepteerd.

51 06 BOUWSTOFFEN**51 06 11 VERWERKINGSVOORSCHRIFTEN**

- 01 Verwerkingsvoorschriften Urban Sand
- Groeiplaats > 0.15 m boven de hoogste grondwaterstand ontgraven.
 - Groeiplaats niet > 1.5 m beneden maaiveld.
 - Storende lagen in de bodem open werken.
 - Zijkanten groeiplaats open werken met een hark.
 - Niet aanbrengen bij water in de groeiplaats.
 - Niet aanbrengen bij > 12% vocht in substraat. Bij opslag droog opslaan.
 - Niet aanbrengen bij vorst of bevroren bodem.
 - 0.10 m van de bodem in de groeiplaats doormengen met het substraat.
 - In lagen van < 0,30 m aanbrengen en verdichten met trilplaat, slagkracht van 60 kN.
 - Verdichten > 90% proctordichtheid.
 - Verdichtingsgraad te controleren d.m.v. een nucleaire meting.
 - Beluchtingsbuis aanbrengen op de eerste aangelegde laag substraat.
 - Verticale beluchtingsbuis > 3 cm boven maaiveld aanbrengen.
 - Na aanbrengen, bij regen tijdelijk afdekken met een niet-waterdoorlatend doek.
 - Na aanbrengen het zand / substraat niet meer betreden of berijden.
 - Laag van 5 cm zand aanbrengen voor uitvlakken bestrating.
 - Bestrating met voegen aanbrengen zodat water en zuurstof toe kan treden.
- 02 Verwerkingsvoorschriften Urban Granulaat / Urban Substraat
- Groeiplaats > 0.15 m boven de hoogste grondwaterstand ontgraven.
 - Groeiplaats niet > 1.5 m beneden maaiveld.
 - Storende lagen in de bodem open werken.
 - Zijkanten groeiplaats open werken met een hark
 - Niet aanbrengen bij water in de groeiplaats.
 - Niet aanbrengen bij > 12% vocht in substraat. Bij opslag droog opslaan.
 - Niet aanbrengen bij vorst of bevroren bodem.
 - 0.10 m van de bodem in de groeiplaats doormengen met het substraat.
 - In lagen van < 0,30 m aanbrengen en verdichten met trilplaat, slagkracht van 40 kN.
 - Verdichten > 97% proctordichtheid.
 - Verdichtingsgraad te controleren d.m.v. een nucleaire meting.
 - Beluchtingsbuis aanbrengen op de eerste aangelegde laag substraat.
 - Bij harde HDPE beluchtingsbuis een laagje zand om de buis aanbrengen.
 - Verticale beluchtingsbuis > 3 cm boven maaiveld aanbrengen.
 - Na aanbrengen, bij regen tijdelijk afdekken met een niet-waterdoorlatend doek.
 - Laag van 5 cm zand aanbrengen voor uitvlakken bestrating.
 - Bestrating met voegen aanbrengen zodat regen en zuurstof toe kan treden.
- 03 Verwerkingsvoorschriften BVB Green to Colour / Teelgrond
- Groeiplaats > 0.15 m boven de hoogste grondwaterstand ontgraven.
 - Groeiplaats niet > 1.5 m beneden maaiveld.
 - Storende lagen in de bodem open werken.
 - Zijkanten groeiplaats open werken met een hark

51 44 RISICOVERDELING EN GARANTIES**51 44 01 KEUREN PLANTMATERIAAL**

- 08 Nazorg- en plantgarantie periode gaat in op het moment van oplevering en loopt door tot de eerste 31 december na opleverdatum onderdeel groenvoorziening in project + 1 jaar voor nazorg en 3 jaar voor plantgarantie. Voor ingeboete beplanting gaat na de periode van nazorg en plantgarantie opnieuw in voor 1 jaar, deze periode wordt naar boven afgerond op 31 december van dat jaar.

51 46 VERWIJDERD**51 54 RISICOVERDELING EN GARANTIES****51 54 01 PERIODE VAN NAZORG NA OPLEVERING VAN DE AANPLANTWERKZAAMHEDEN**

- 08 Nazorgen plantgarantie periode gaat in op het moment van oplevering en loopt door tot de eerste 31 december na opleverdatum onderdeel groenvoorziening in project + 1 jaar voor nazorg en 3 jaar voor plantgarantie. Voor ingeboete beplanting gaat na de periode van nazorg en plantgarantie opnieuw in voor 1 jaar, deze periode wordt naar boven afgerond op 31 december van dat jaar.

62 TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN**62 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN****62 15 01 GEWIJZIGDE TEKST**

- 03 Het meldingsformulier en bijbehorende gegevens ter goedkeuring sturen naar:
info@haarlemmermeer.nl en CC naar de directievoerder.