



bijlage 70.02

Betreft Meldingen van de elektrotechnische installatie naar het
Gebouw Beheer Systeem
Projectnummer 17185

De volgende signaleringen moeten door de installatie/ component melden op het GBS, met de daarbij aangegeven prioriteit. Deze aansluiten op de tot het werk behorende separate klemmenkast die als demarcatiepunt geldt. Deze kast aanbrengen naast de regelkast GBS. De contacten potentiaalvrij en fail-safe. In de diverse gebouwen:

<i>Omschrijving</i>	<i>Prioriteit</i>	<i>Opmerkingen</i>
Energiegebouw		
Transformator		
Temperatuur trafo te hoog	Urgent	
Verdeelinrichtingen		
Hoogspanning schakelaar K1 in	Status	
Hoogspanning schakelaar K1 uit	Status	
Hoogspanning schakelaar K1 trip	Status	
Hoogspanning schakelaar K1 geaard	Status	
Hoogspanning schakelaar K2 in	Status	
Hoogspanning schakelaar K2 uit	Status	
Hoogspanning schakelaar K2 trip	Status	
Hoogspanning schakelaar K2 geaard	Status	
Hoogspanning schakelaar T in	Status	
Hoogspanning schakelaar T uit	Status	
Hoogspanning schakelaar T trip	Status	
Hoogspanning schakelaar T geaard	Status	

Datum
15 mei 2020

Kenmerk
Bouwrijp-ET-004

Hoofdverdeler hoofdschakelaar net trip	Urgent	
Hoofdverdeler hoofdschakelaar net uitgenomen	Storingsmelding	
Overspanningsbeveiliging	Urgent	
Energiemeting hoofdverdeler net	Meting	Meldingen via modbus.