

| Ref. nr. | Onderwerp                                                                     | Vraag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Antwoord                                                                                                     |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | V&G dossier                                                                   | V&G-dossier: In het V&G-plan ontwerpfase wordt gesproken van een V&G-dossier. Er is in de besteksinformatie geen V&G-dossier aanwezig, kan de opdrachtgever deze verstrekken?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Nee, een V&G dossier is niet beschikbaar.                                                                    |
| 2        | BLVC kaderplan                                                                | Aandacht: brug beschermd stadsgezicht en UNESCO werelderfgoed: eisen aan het uitzicht. Wat ziet u als specifieke punten waar in het kader van dit project rekening gehouden moet worden?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Het meegegeven ontwerp is afgestemd met Bureau Monumentenzorg van de Gemeente Amsterdam en heeft instemming. |
| 3        | Natuurtoets Walter Suskindbrug                                                | "Als er in de toekomst wel werkzaamheden aan het brugwachtershuisje uitgevoerd worden zal een aanvulling op deze quickscan nodig zijn." Is dit aanvullend onderzoek uitgevoerd?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Dit is niet van toepassing. Er is geen sprake van (externe) verbouwing van het brugwachtershuisje.           |
| 4        | Basisspecificatie beweegbare kunstwerken                                      | Arbeidsmiddelrichtlijn 89/655/EEG is vervangen door 2009/104/EC. Bent u hiermee akkoord?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Akkoord.                                                                                                     |
| 5        | Basisspecificatie beweegbare kunstwerken                                      | Laagspanningsrichtlijn 2006/95/EG is vervangen door 2014/35/EU. Bent u hiermee akkoord?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Akkoord.                                                                                                     |
| 6        | Basisspecificatie beweegbare kunstwerken                                      | EMC richtlijn 2004/108/EG is vervangen door 2014/30/EU. Bent u hiermee akkoord?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Akkoord.                                                                                                     |
| 7        | Specificatie testprotocol algemeen                                            | Paragraaf 5.1<br>2e alinea: Voor de SAT wordt een testsysteem opgesteld. Welk testsysteem wordt hier bedoeld? De SAT wordt toch uitgevoerd op de gerealiseerde bruginstallaties?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Deze vraag zal in de tweede nota van inlichtingen worden beantwoord.                                         |
| 8        | PTC_20190402_CN01_FAT Protocol Koppelvlak brug xxx [op basis van versie 4.27] | Paragraaf 5.5<br>"Safety-inputs van de object-PLC kunnen niet gesimuleerd worden. Een aantal daarvan wordt via interface relais aangestuurd door een simulatie-PLC." Dient ON een simulatie PLC in te richten en te programmeren tbv de FAT? E.e.a. in relatie tot de tekst bij nr 14.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Deze vraag zal in de tweede nota van inlichtingen worden beantwoord.                                         |
| 9        | Bijlage E1 Functionele beschrijving elektrotechnische installatie             | Paragraaf 10.1.2 / lid 1<br>Heeft de beoordeling van Waternet van de interne FAT resultaten invloed op het wel of niet doorgang vinden van de FAT?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Nee.                                                                                                         |
| 10       | Bijlage E1 Functionele beschrijving elektrotechnische installatie             | Paragraaf 10.1.2 / lid 1<br>"De testkoffer wordt gedurende 1 werkweek beschikbaar gesteld door Waternet. De interne test dienen te worden vastgelegd in het interne FAT-protocol (IFAT), zodat deze voorafgaand aan de FAT aan de Waternet overhandigd kan worden.<br>Dient de werkweek waarin de testkoffer beschikbaar wordt gesteld enkel voor de interne tests en brengt Waternet de koffer dan mee voor de officiële FAT met ON? Of moeten het uitvoeren van interne testen op het koppelvlak en het overhandigende van de resultaten aan Waternet en het vervolgens uitvoeren van de officiële FAT met de opdrachtgever in 1 werkweek." | Het laatste is het geval. Waternet woont de FAT bij.                                                         |
| 11       | PRC_20190114_DF01_0402_Procesbeschrijving afstandsbediening bruggen&sluizen   | Paragraaf 2.4.1.3<br>"Het FAT protocol afstandsbediening moet ter goedkeuring aan Waternet worden ingediend. In Bijlage E1 Functionele beschrijving E installatie Artikel 10.1-lid 3 staat dat de FAT manual aan de directie ter goedkeuring wordt ingediend. Wie geeft de goedkeuring?<br>Idem voor SAT protocol artikel 2.4.2.3"                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Alle documenten dienen te worden ingediend bij de directie.                                                  |
| 12       | Bijlage E1 Functionele beschrijving elektrotechnische installatie             | Paragraaf 5.12 / lid 3<br>"De volgorde van afsluitbomen sluiten zal worden bepaald door Waternet.<br>Wat betekent dit? In het brugproces dienen eerst aanrijbomen en daarna afrijbomen te worden gesloten. Kunt u dit punt wat nader toelichten?"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Eerst worden de aanrijbomen gesloten en dan de afrijbomen.                                                   |
| 13       | Engineering specificatie Hardware                                             | Paragraaf 6.7<br>Welk vermogen dient meegenomen te worden in de berekening van de capaciteit van de UPS voor de transmissiekast (levering derden)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Deze vraag zal in de tweede nota van inlichtingen worden beantwoord.                                         |

| Ref. nr. | Onderwerp                                                          | Vraag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Antwoord                                                                                                                                                                   |
|----------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14       | Bijlage E1 Functionele beschrijving elektrotechnische installatie  | Paragraaf 5.4 / lid 6, 2e bullet<br>Wat is het voorgeschreven maximumvermogen?                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Te bepalen door aannemer op basis van bestek en bijlagen.                                                                                                                  |
| 15       | Specificatie veiligheidsfuncties algemeen                          | Paragraaf 3.7.2 blauw kader<br>EN IEC 62051 moet zijn EN IEC 62061. Bent u hiermee akkoord?                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Akkoord.                                                                                                                                                                   |
| 16       | Specificatie veiligheidsfuncties algemeen                          | Paragraaf 3.2.5<br>Tweede alinea, eerste zin (onder de tabel): Het woord 'niet' ontbreekt "...SIL niveau NIET noodzakelijk is..."                                                                                                                                                                                                                                                       | Akkoord woord "niet" dient te worden toegevoegd.                                                                                                                           |
| 17       | Walter Suskind - Risicobeoordeling BE                              | Paragraaf 1.2<br>Verwijzing naar EMC richtlijn 89/336/EEG is vervangen door 2014/30/EU. Bent u hiermee akkoord?                                                                                                                                                                                                                                                                         | Akkoord.                                                                                                                                                                   |
| 18       | Walter Suskind - Risicobeoordeling BE                              | Paragraaf 1.2<br>Verwijzing naar Laagspanningsrichtlijn 73/23/EEG is vervangen door 2014/35/EU. Bent u hiermee akkoord?                                                                                                                                                                                                                                                                 | Akkoord.                                                                                                                                                                   |
| 19       | Walter Suskind - Risicobeoordeling BE -                            | Samenvatting pagina 6<br>Er wordt verwezen naar een RIE in bijlage opgenomen bij het rapport. Deze bijlage is niet aanwezig.                                                                                                                                                                                                                                                            | De in de samenvatting genoemde bijlage RIE vervalt.                                                                                                                        |
| 20       | Engineering Specificatie Hardware vF2.0                            | Bijlage B: Checklist essentiële eisen EMC richtlijn<br>Er wordt gesteld dat de brug installatie dient te voldoen aan de EMC richtlijn. Dient er een EMC Management plan opgesteld te worden ?                                                                                                                                                                                           | Nee.                                                                                                                                                                       |
| 21       | Bijlage E1, Functionele beschrijving Elektrotechnische installatie | Paragraaf 5.3.2 Hoofdverdeling en onderverdelingen<br>De opstelling van de hoofd en onderverdeling komt niet overeen met hetgeen gesteld in paragraaf 3.1 Voedingsverdeling van document Engineering Specificatie Hardware vF2.0 bladzijde 19. Kunt u deze tegenstrijdigheid toelichten en aangeven wat leidend is?                                                                     | Paragraaf 5.3.2 vervalt. Leidend is paragraaf 3.1.                                                                                                                         |
| 22       | Bijlage E1, Functionele beschrijving Elektrotechnische installatie | Paragraaf 1.1 Inleiding<br>"In deze paragraaf wordt gesteld ""Van bijlage Engineering Specificatie Hardware vF2.0 zijn hoofdstuk 11 CE-markering en hoofdstuk 9 Verificatie en Validatie niet van toepassing."" Dit terwijl in paragraaf 1.3 Veiligheid wordt gesproken over CE-Markering en Veiligheidsfuncties. Kunt u deze tegenstrijdigheid toelichten en aangeven wat leidend is?" | Voor CE markering zijn hst. 11 en hst. 9 n.v.t. CE markering en veiligheidsfuncties zijn wel noodzakelijk Paragraaf 1.3 is hierin leidend.                                 |
| 23       | AI2018-0546 Bestek                                                 | Deel 1 algemeen, paragraaf 08, prestatietieten<br>Kan opdrachtgever aangeven met welk interval en welke inspanning rekening gehouden dient te worden ten aanzien van de periodieke prestatieteningen?                                                                                                                                                                                   | Er wordt uitgegaan van een startoverleg, twee tussentijdse beoordelingen en een eindbeoordeling. Het betreft het invullen van vragenlijsten en het bespreken van de lijst. |
| 24       | AI2018-0546 Bestek                                                 | Deel 0 paragraaf 0.04 inschrijving, punt 4, Beleidsregel integriteit en overeenkomsten (BIO)<br>Kan opdrachtgever aangeven met welke inspanning rekening gehouden dient te worden in het geval van een screening in het kader van het integriteitsbeleid (BIO)?                                                                                                                         | De medewerking zal in basis bestaan uit het aanleveren van aanvullende stukken en het beantwoorden van vragen.                                                             |
| 25       | Bijlage E1 Functionele beschrijving elektrotechnische installatie  | Paragraaf 5.13.10 punt 10<br>kaapstaander terugbrengen; staat niet in bestekspost van hoofdbestek.. Wilt u dit uitgevoerd hebben en zo ja waar kunnen we de prijs hiervoor invullen?                                                                                                                                                                                                    | Ja. Hiervoor wordt een bestekpost toegevoegd.                                                                                                                              |

| Ref. nr. | Onderwerp                  | Vraag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Antwoord                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26       | AI2018-0546 Bestek         | Kunt u duidelijkheid verschaffen m.b.t. de CE certificering? Post 825220 benoemt de conformiteitsverklaring overeenkomstig bijlage IIB van de machinerichtlijn voor de elektrische installaties. Post 825310 benoemt de EG-verklaring en impliceert hiermee een conformiteitsverklaring overeenkomstig bijlage IIA (CE) voor de gehele brug. Dit lijkt tegenstrijdig, kunt u aangeven wat de bedoeling exact is?                                                                                                                                                                                                                                              | Deze vraag zal in de tweede nota van inlichtingen worden beantwoord.                                                                                                                                                                                 |
| 27       | AI2018-0546 Bestek         | Verantwoordelijkheid CE certificering.<br>Veel ontwerpbeslissingen zijn door u reeds genomen en verwerkt in het voorgeschreven ontwerp en bijbehorende documenten. Bent u bereid de consequenties als gevolg van deze reeds gemaakte keuzes op u te nemen ten aanzien van het kunnen voldoen aan de Machinerichtlijn indien blijkt dat de risico's onvoldoende beheerst of gereduceerd zijn?                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ja dit geldt voor de reeds gemaakte ontwerpkeuzes.                                                                                                                                                                                                   |
| 28       | AI2018-0546 Bestek         | Ontwerp brug overeenkomstig Europese regelgeving.<br>Bent u, indien aanwezig, bereid de risicoinventarisatie en -evaluatie en de bijbehorende de ontwerpbeslissingen voor dit ontwerp ter beschikbaar te stellen?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | De RIE WTB is reeds bijgevoegd bij het bestek.<br>De RIE E dient door aannemer te worden uitgevoerd.                                                                                                                                                 |
| 29       | AI2018-0546 Bestek         | Ontwerp brug overeenkomstig Europese regelgeving.<br>Is het voorgeschreven ontwerp van de brug ontworpen en getoetst overeenkomstig de Machinerichtlijn?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ja.                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 30       | Eis technische bekwaamheid | Met betrekking tot de technische bekwaamheid (artikel 2.16.5 van het ARW 2016):<br>Referentielijst waaruit blijkt dat de inschrijver gedurende de laatste 5 jaren één (1) werk op het gebied van het bouwen en/of repareren van een beweegbare brug in staal op vakkundige en regelmatige wijze heeft uitgevoerd en tijdig heeft opgeleverd, met een gefactureerd bedrag van tenminste € 1.750.000,- excl. BTW (kerncompetentie).<br><br>Is de gemeente bereid gezien het feit dat de afgelopen jaren nauwelijks beweegbare bruggen met deze omvang openbaar zijn aanbesteed, de referentieperiode van 5 jaar te verlengen naar een periode van 8 of 10 jaar? | De eis wordt niet aangepast.                                                                                                                                                                                                                         |
| 31       | AI2018-0546 Bestek         | Deel 3 Bepaling 01.11.01<br>Kunt u aangeven met welke tijdspanne en met welke duur rekening gehouden moet worden inzake de te verrichten werkzaamheden door derden?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Dit is mede afhankelijk van de toegankelijkheid van de onderzoekslocatie en derhalve uitvoeringsmomenten. De werkzaamheid betreft, o.b.v. indicaties, een of meerdere monsternamen momenten. Resultaten worden in de regel binnen 14 dagen verwacht. |
| 32       | AI2018-0546 Bestek         | Bestekspostnummer 600540<br>Aanleveren hardcopy van de bestanden. Is dit papier of volstaat een leesbare digitale versie?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Een leesbare digitale versie volstaat.                                                                                                                                                                                                               |
| 33       | AI2018-0546 Bestek         | Bestekspostnummer 600540<br>"Ter acceptatie indienen van PLC programma's.<br>Is een niet acceptatie op basis van een beoordeling van de PLC programmamtekst een belemmering voor het doorgaan van een FAT? De FAT is toch bedoeld om de software te testen?"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Nee geen belemmering, mits uit de beoordeling blijkt dat het programma heel erg afwijkt dan wel grote hiaten/ omissies heeft die het doorlaten gaan van de FAT in de weg staan.                                                                      |

| Ref. nr. | Onderwerp           | Vraag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Antwoord                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 34       | BLVC-kaderplan      | Zijn er aslastbeperkingen van toepassing voor de bereikbaarheid van het project? Kunt u een opgave doen van alle hiermee samengaande zaken waar de inschrijver rekening mee dient te houden?                                                                                                                                                     | Ja, e.e.a. in aansluiting op bestekpost 822530 voor alle overige transporten:<br>-De toegestane belasting op de landhoofden is conform de Eurocode 1991-2<br>- het gebied rondom de brug betreft een 7.5 tons zone.<br>Voor de 7.5 tons zone dient, tijdens de bouw (op basis van verwachte regelgeving), rekening gehouden te worden dat er geen ontheffingen verleend worden. |
| 35       | Tekeningen ter info | Deel 2.1 BRU0237-BRV0237-42 & -43<br>De tekeningen van het bestaande brugwachtershuisje zijn slecht leesbaar, kan OG voorzien in goed leesbare exemplaren?                                                                                                                                                                                       | Tekeningen in hoge resolutie zijn beschikbaar. Er worden aanvullende tekeningen toegevoegd van het brugwachtershuisje.                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 36       | AI2018-0546 Bestek  | Deel 3 bepaling 01.10.03, lid 01<br>Welke vergunningen worden hier bedoeld? Dient de aannemer van het werk enkel rekening te houden met de in §827 opgenomen vergunningen?                                                                                                                                                                       | Dit is afhankelijk van de werkzaamheden. In het algemeen kan dit betrekking hebben op vergunning algemeen (hinder), land (transport) en/of vaarweg.<br>Dit kan dus breder zijn dan bestekpostnr. 827 e.v. opgenomen vergunningen.                                                                                                                                               |
| 37       | AI2018-0546 Bestek  | Bestekspostnummer 543 t/m 558<br>Dient de inschrijver te rekenen met materiaalprijzen van het Materiaal Bureau Amsterdam? Is hier reeds een offerte van beschikbaar?                                                                                                                                                                             | Ja.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 38       | AI2018-0546 Bestek  | Bestekspostnummer 322010<br>Accoya is een merknaam, mag de inschrijver met gelijkwaardige producten rekenen?                                                                                                                                                                                                                                     | Ja, merknaam is bekend. Hiervoor is gekozen, naast kwaliteit, vanuit duurzaamheidsoverwegingen. De aannemer dient gelijkwaardigheid van het voorgesteld product daarbij aan te tonen                                                                                                                                                                                            |
| 39       | AI2018-0546 Bestek  | Deel 1 paragraaf 1.05 lid 2<br>De korting van € 500,- per dag is niet gemaximaliseerd; voorstel om deze te begrenzen op 1% van de aanneemsom. Kan OG hiermee instemmen?                                                                                                                                                                          | De korting wordt niet gemaximaliseerd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 40       | AI2018-0546 Bestek  | Deel 1 paragraaf 1.05 lid 2<br>Betreft de korting van € 500,- per dag, werk- of kalenderdagen?                                                                                                                                                                                                                                                   | Conform UAV par 42.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 41       | AI2018-0546 Bestek  | Deel 0 paragraaf 0.03<br>Is er mogelijkheid voor de inschrijvenden om na de 1e NVI vragen te stellen voor een 2e NVI?                                                                                                                                                                                                                            | Ja, zie nota.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 42       | AI2018-0546         | Deel 3 bepaling 43 23 04; Is het aanstellen van een lascoördinator voor dit project noodzakelijk?                                                                                                                                                                                                                                                | Ja.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 43       | AI2018-0546         | Deel 3 bepaling 43 12 01; Hierin wordt de NEN-EN 1090-1 en 2 genoemd, waarbij bij executieklasse 3 is aangegeven dat dit voor constructies vermoeïngevoelige geldt. Vraag: Welke constructiedelen ziet u als vermoeïngevoelig?                                                                                                                   | Brugdek en bewegende delen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 44       | AI2018-0546         | Bestespostnummer 825330; Omdat het niet realistisch is te verwachten dat de brug bij oplevering reeds CE-gemarkeerd is, verzoeken wij u te laten weten hoe OG dit ziet? Reden waarom dit bij oplevering nog niet kan is, dat uit ervaring is gebleken dat bijvoorbeeld het TD nog niet volledig is, restrisico's dienen te worden beschouwd e.d. | Het TD dient volledig te zijn bij oplevering.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| Ref. nr. | Onderwerp                               | Vraag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Antwoord                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 45       | AI2018-0546                             | Deel 0 paragraaf 006 Aanbesteding; Hierin is aangegeven dat de gunningsbeslissing gepland staat voor 09 april 2021. Het opstellen van gevraagde plannen, planningen e.d., het indienen en rekeninghoudend met acceptatie termijnen, zal dit op basis van onze ervaring minimaal 5 maanden in beslag nemen, zeker voor wat betreft de E-installatie. Dit heeft tot gevolg dat met het inkopen van materialen niet eerder gestart kan worden dan begin september 2021 en fabricage niet eerder dan in oktober 2021 kan starten. Op basis hiervan is naar onze mening de genoemde uiterlijke opleverdatum van 05 april 2022 niet realistisch. Is OG bereid dit te verzetten naar oktober 2022 of later? | De opleverdatum wordt niet gewijzigd.                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 46       | AI2018-0546 Bestek                      | CE - risicobeoordeling - Rapport 2.0, d.d. 1-12-2020.<br>Omdat CE een geïntegreerde aanpak behoeft vooral ten aanzien van E- en Staal- en Werktuigbouwkundige installaties, moet dit document naar onze mening ook bij Elektro van toepassing worden verklaard. Daarnaast is bij het bestek versie 2 van 14 december 2020 gevoegd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | De bijgevoegde risicobeoordeling is niet volledig voor de E-installaties omdat die nog geengineerd dient te worden.                                                                                                                                                                                                  |
| 47       | AI2018-0546 Bestek                      | Bestekspostnummers 827040 en 827050<br>Deze posten hebben een identieke bestekstekst. Dit lijkt een dubbeling te zijn?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Bestekspost 827040 vervalt.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 48       | AI2018-0546 Bestek                      | Bestekspostnummer 827020<br>Gelden er nog specifieke restricties voor werkzaamheden in het weekend ten aanzien van de ontheffing geluid en trillingen?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | De reguliere werktijden zijn aangegeven in deel 3 bepaling 01 10 03 lid 01. Voor het werken buiten de reguliere werktijden zal bij de gemeente een vergunning moeten worden aangevraagd. De voorwaarden voor het verkrijgen van een ontheffing geluid en trillingen staan aangegeven in het Bouwbesluit hoofdstuk 8. |
| 49       | AI2018-0546 Bestek                      | Deel 3 bepaling 01 10 03 lid 01<br>In lid 01 van het artikel Vergunningen door de aannemer te verzorgen wordt gesproken over normale arbeidstijd, als in maandag t/m zaterdag van 07.00 tot 19.00. Kan OG aangeven wat de normale arbeidstijd is voor zondag?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Nee. U dient dit af te stemmen met het bevoegd gezag.                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 50       | Ontwerp (algemeen)                      | Dienen er beschikbaarheidsberekeningen worden gemaakt, zo ja, waar moet de beschikbaarheid aan voldoen??                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Deze vraag zal in de tweede nota van inlichtingen worden beantwoord.                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 51       | Ontwerp (algemeen)                      | Kan het aantal brugdraaiingen van de Walter Süskindbrug opgegeven worden?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Het aantal brugdraaiingen in 2019 betrof 1721 en 2020 1607.                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 52       | Ontwerp (algemeen)                      | Zijn er berekeningen beschikbaar, opgesteld door OG, waaruit de gekozen aandrijfcomponenten te herleiden zijn?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Deze worden niet beschikbaar gesteld.                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 53       | Engineering Specificatie Hardware vF2.0 | Paragraaf 8.5<br>Hier wordt omschreven een PILZ relais toe te passen voor Noodstop doeleinden terwijl elders (Validatie Noodstopkoppeling volgens IEC 62061) Safety PLC/Fail-Safe IO worden toegepast. Kunt u dit ophelderen wat de gewenste componenten zijn en welke documenten hierin leidend zijn?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Deze vraag zal in de tweede nota van inlichtingen worden beantwoord.                                                                                                                                                                                                                                                 |

| Ref. nr. | Onderwerp                                                         | Vraag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Antwoord                                                                                                                  |
|----------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 54       | Bijlage E1 Functionele beschrijving Elektrotechnische installatie | Paragraaf 5.13.7 Stand "Opgelegd"<br>""1. Detectie van de gesloten brugdelen dient te geschieden met twee stuks gecodeerde veiligheidsschakelaar (Pilz type 540050) ""Opgelegd" op het uiteinde (oplegzijde) van het val één per brugdeel.""<br>Echter wordt in bijlage ""Engineering Specificatie Hardware"" een ander type/fabrikant vermeld;<br>Contactloze veiligheidsschakelaars (vocht vrije binnen opstelling) Pilz PSEnini Contactloze veiligheidsschakelaars (buiten opstelling) IFM.<br>Kunt u ophelderen welke componenten toepast dienen te worden en welk document hierin leidend is? " | Pilz type 540050.                                                                                                         |
| 55       | Bijlage E1 Functionele beschrijving Elektrotechnische installatie | Paragraaf 1.5<br>"Niet tot de nieuwe elektrische installatie van de Brug 237 behoren:<br>• Transmissiekast<br>• Camera's<br>• Luidspreker/ microfoonsets<br>Worden voornoemde componenten geleverd en geplaatst door waternet?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ja.                                                                                                                       |
| 56       | AI2018-0546 Bestek                                                | Bestekspostnummers 827040 en 827050.<br>Deze posten hebben eenzelfde omschrijving. Kan 1 van de posten vervallen?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Bestekspost 827040 vervalt.                                                                                               |
| 57       | Bijlage E1 Functionele beschrijving elektrotechnische installatie | Paragraaf 10.1 lid 7<br>""Voor simulatie dient de volgende apparatuur gebruikt te worden: • Digitale uitgangen: signaallampen; • Digitale ingangen: schakelaars; • Analoge ingangen: spanning- of stroombronnen; • Analoge uitgangen: indicators; • puls ingangen : puls generators. ""<br>Wordt deze apparatuur door OG beschikbaar gesteld? "                                                                                                                                                                                                                                                      | Nee.                                                                                                                      |
| 58       | AI2018-0546 Bestek                                                | 22.02.01, lid 04<br>Het is voor de inschrijver niet te bepalen of er oude funderingen aanwezig zijn, hier kan in de calculatie geen rekening mee gehouden worden. Graag de omschrijving zodanig aanpassen dat de aannemer van het werk, bij het aantreffen van oude funderingen, recht heeft om hier een verrekening voor op te stellen?                                                                                                                                                                                                                                                             | Correct. Bij het aantreffen van een funderingen gaan de aannemer en opdrachtgever in overleg over de verrekening hiervan. |
| 59       | AI2018-0546 Bestek                                                | 01.26.03, lid 01<br>Het betreft hier een redelijk specialistisch werk, mogelijk kan er minimaal gebruik worden gemaakt van SROI-inzet, kan OG zich vinden de inzet tot 2% te beperken tot het arbeidsdeel van de aanneemsom?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Deze vraag wordt beantwoord in de tweede nota van inlichtingen.                                                           |
| 60       | AI2018-0546 Bestek                                                | Deel 3 bepaling 01.01.13, lid 08<br>Gegeven is 10% WRAK toe te passen op verrekeningen, gezien de aard van de scope willen wij voorstellen om hier 15% voor te hanteren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Nee. Het percentage wordt niet aangepast.                                                                                 |
| 61       | AI2018-0546 Bestek                                                | Bestekspostnummer 95<br>Zou er een stelpost(en) opgenomen kunnen worden voor maatregelen en onvoorziene kosten ten gevolge van chroom 6 en asbest?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Er wordt geen stelpost voorzien.                                                                                          |
| 62       | AI2018-0546 Bestek                                                | Bestekspostnummer 201110<br>Kunt u de betreffende post verder toelichten, graag per onderdeel aangeven waar de inschrijver rekening mee dient te houden?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Voor de specificatie is en wordt verwezen naar de betreffende tekening en bijlage.                                        |

| Ref. nr. | Onderwerp                                                         | Vraag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Antwoord                                                                                                                                                                                     |
|----------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 63       | AI2018-0546 Bestek                                                | Deel 1 paragraaf 1.05 lid 2<br>Bent u bereid de korting van € 5.000,- voor de 1e dag overschrijding van de opleverdatum te laten vervallen? Hoogte van het bedrag lijkt niet proportioneel, de opgegeven boete voor € 500,- per dag geeft voldoende stimulans om tijdig op te leveren.                                                                                                                                                                                                                                              | Nee.                                                                                                                                                                                         |
| 64       | AI2018-0546 Bestek                                                | Deel 0 paragraaf 0.06<br>Door drukte in de markt en Coronaperikelen zouden wij graag voorstellen om het moment van inschrijven te verplaatsen met minimaal twee weken, dit ook gezien de tijd tot de gunningsbeslissing, staat u hier voor open?                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Zie nota van inlichtingen.                                                                                                                                                                   |
| 65       | Bijlage E1 Functionele beschrijving elektrotechnische installatie | Paragraaf 5.13.1 punt 7; Open en sluitijd brug 90s netto tijd. Dus echte bewegingstijd van de vallen. Kunt u aangeven wat er exact in deze 90 seconden moet plaats vinden?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Zie par.5.13.3.                                                                                                                                                                              |
| 66       | Bronbestand                                                       | Kan inschrijver het bewerkbare bronbestand ontvangen van het brugmodel? Dit ter uitsplitsing van diverse onderdelen en haar prijsvorming hiervan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Nee, wel na gunning.                                                                                                                                                                         |
| 67       | Bepaling 43 23 01                                                 | Bepaling 43 23 01 beschrijft EXC 3 voor niet vermoeiingsgevoelige constructies en EXC 4 voor vermoeiingsgevoelige constructies. Dit is in strijd met het aan te leveren EXC3 certificaat. Tevens kunnen de vermoeiingsgevoelige constructies o.b.v. NEN-EN 1090-2 Tabel B.3 naar inzien van inschrijver geclassificeerd worden in EXC3 (i.p.v. EXC4). Verzoek is daarom om de bestektekst uit bepaling 43 23 01 te wijzigen naar EXC 2 voor niet vermoeiingsgevoelige constructies en EXC 3 voor vermoeiingsgevoelige constructies. | Bestekstekst wordt niet aangepast<br>Voor EXC 4 is hier dus geen certificaat vereist wat niet inhoud dat er niet volgens EXC 4 gewerkt kan worden.                                           |
| 68       | Post 832110                                                       | In bestekspost 832110 wordt verwezen naar bijlage 'voorwaarden eerste lijns storingsdienst'. Kan opdrachtgever deze bijlage naleveren daar deze niet is opgenomen aan de besteksdokument?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Deze vraag zal in de tweede nota van inlichtingen worden beantwoord.                                                                                                                         |
| 69       | Posten 3222                                                       | Volgens besteksposten 3222 dienen de wrijfgordingen voorzien te worden van conservering. Is opdrachtgever zich er van bewust dat houtsoort Azobé niet de best geschikte hardhoutsoort is voor het aanbrengen van conservering? Dit i.v.m. het risico op uitbloeden van het materiaal.                                                                                                                                                                                                                                               | Het hardhout (Azobe) uit bestekspostnr. 322110 dient niet geconserveerd te worden.                                                                                                           |
| 70       | Constructieve beoordeling                                         | Kan de inschrijver er vanuit gaan dat opdrachtgever een constructieve beoordeling van de bestaande funderingsconstructie (palen en landhoofden) heeft uitgevoerd en dat hieraan geen constructieve versterkingsmaatregelen nodig zijn (uitgezonderd herstel van betonschades zoals in bestek is opgenomen)?                                                                                                                                                                                                                         | Ja.                                                                                                                                                                                          |
| 71       | Berekeningsrapportage                                             | Voor de nieuw te realiseren brugconstructies zijn alle ontwerptekeningen gedeeld. Kan aanvullend hierop ook de berekeningsrapportage van de brugconstructies gedeeld worden aan inschrijvers?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Nee, berekeningen worden niet verstrekt.                                                                                                                                                     |
| 72       | Technisch ruimte                                                  | Kunnen de nieuw te metselen muren van de technische ruimte op het bestaande maaiveld opgetrokken worden of dient hiervoor aanvullende fundering gerealiseerd te worden? Indien dit het geval is ziet inschrijver graag de specificaties voor nieuw te realiseren fundering tegemoet.                                                                                                                                                                                                                                                | Ja, er is geen aanvullende fundering voorzien. Nieuw te maken metselwerk optrekken vanaf betonnen bodem kruipruimte (zie archieftekening huisje)                                             |
| 73       | AI2018-0546                                                       | Vallen garantietermijn en onderhoudstermijn samen?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | De start van de garantietermijn en de onderhoudstermijn vangen aan bij oplevering, conform de UAV.                                                                                           |
| 74       | AI2018-0546                                                       | Kan OG voorzien in een "nulstatus" van de huidige installaties of op andere wijze aangeven met welke beperkingen aan de installaties rekening dient te worden gehouden?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Er is voor de huidige installatie geen "nulstatus" beschikbaar. Er dient een volledig nieuwe installatie te worden geleverd. De huidige installatie blijft tot buitengebruikname in bedrijf. |
| 75       | AI2018-0546 Bestek                                                | Is of wordt er rekening gehouden met een SIT?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Zie hiervoor bestekspost 602100 Bijwonen IAT.                                                                                                                                                |

| Ref. nr. | Onderwerp                            | Vraag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Antwoord                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 76       | Flora en Fauna                       | Dient er naast bomen nog rekening gehouden te worden met overige beperkingen, zoals invloed door verlichting?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Deze vraag is onduidelijk.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 77       | AI2018-0546                          | Deel 3 bepaling 34.13.08; Kunt u aangeven welke OBS systemen gebruikt dienen te worden? Verzorgd OG hiervoor gebruikersinstructies en/of trainingen?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Het OBS is Techview en indien nodig wordt er ondersteuning geven bij de verwerking. Maar de meeste Liander goedgekeurde aannemers weten hoe dit werkt, zeker als ze gewend zijn om in Amsterdam te werken.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 78       | Bestek                               | Conform bestekspost 410010 en de bestektekeningen 305 blad 1,2,3 (balanspriem) en tekening 311 blad 1 en 2 (hameipoort) zijn de meeste houtmaten niet verkrijgbaar in Accoya. Mag er een andere FSC houtsoort met duurzaamheidsklasse 1 worden toegepast waarbij de handelsmaten met een grotere afmeting te verkrijgen is?                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Nee, alle maten kunnen gefabriceerd worden d.m.v. lamineren en of verbindingsslassen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 79       | Bijlage BLVC plan                    | In het BLVC plan staat in hfd 5.1. (Bouwverkeer) op pagina 10 beschreven dat er bouwverkeer aan de landzijde mag staan rekening houdende met de werkzaamheden aan de noord- en/of zuidzijde.<br>Echter hfd 5 geeft aan dat het bewonersverkeer de Nieuwe Herengracht moet kunnen bereiken.<br>Het is voor de bewoners niet mogelijk om de Nieuwe Herengracht te bereiken als er een telekraan gedurende de sloop van de brug op de rijweg Amstel staat opgesteld.<br>Hoe gaan we hiermee om? Dienen hier aanvullende maatregelen voor te worden opgenomen. Is het toegestaan de brug te slopen vanaf de wegzijde? | De Walter Suskind brug bevindt zich binnen een 7,5 tons zone voor wegverkeer. Voor de 7,5 tons zone dient, tijdens de bouw (op basis van verwachte regelgeving), rekening gehouden te worden dat er geen ontheffingen verleend worden.<br>De zwaar transport, waaronder de sloop en het plaatsen van de brug, dient plaats te vinden vanaf het water (zie post 121010 en 441010)<br>Voor klein transport kan binnen de randvoorwaarde van 7,5 ton van de openbareweg gebruik worden gemaakt. |
| 80       | Tekening 110 blad 2:                 | De verticale regel tegen het gewapend beton in doorsnede B-B staat nu getekend als 30 x 100 mm. Moet dit geen 50 x 100 mm te net als bij doorsnede P en N ?<br>Krijgen alle verticale regels aan de buitenzijde de afmeting 30 x 100 mm ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Nee, doorsnede P en N staan ondersteboven, 50x100 zit aan de buitenzijde en 30x100 aan de binnenzijde.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 81       | Deel 3. Post 012203                  | Deel 3 bepaling 012203. Plan van aanpak voor het omgaan met te beschermen planten- en diersoorten<br>Kunt u in het bestek een post opnemen voor het maken van een plan van aanpak voor het omgaan met te beschermen planten- en diersoorten?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Nee.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 82       | Bijdrage 96                          | Op dit bestek is de RAW van toepassing. Kunt u in het een bestek een bestekspost opnemen: Bijdrage RAW systematiek?<br>Op dit werk wordt van de aannemer verlangd dat er VISI toegepast wordt. Kunt u een bestekspost opnemen: Bijdrage gebruik VISI systematiek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Bestekspost voor de RAW bijdrage betreft 960010, zie inschrijvingsstaat.<br>Een resultaatsverplichting voor het gebruik van de VISI systematiek wordt niet opgenomen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 83       | Bestekspost 600830 Aanbrenger zinker | Bestekspostnummer 600830: Conform bestekspost 600830 dient er een zinker aangebracht te worden in de Nieuwe Herengracht. Conform tekening 601 heeft de zinker een boogstraal van 6125 mm. Conform bijlage E1 hfd 5.20 punt 8 op pagina 43 dienen de de doorvoerbuizen en kokers een bochtstraal van minimaal 0,50 mtr (500 mm) te hebben. Dat is royaal verschil. Wat moeten we aanhouden?<br>Op welke diepte onder de aanwezige waterbodem dienen de kabelzinkers aangebracht te worden?<br>Wat de doen met obstakels die op de bodem worden aangetroffen?                                                       | Voor de zinker een boogstraal van 6125 mm. Voor de diepte zie punten 4 en 5 van par. 5.20.3.<br>We hebben geen aanwijzingen dat er ter plaatse van de aan te leggen zinker obstakels in de bodem zitten.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| Ref. nr. | Onderwerp                                                       | Vraag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Antwoord                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 84       | Bestekspost 442220 koppelen aandrijving met val:                | Bestekspostnummer 442220. Draagbeeld van vertanding rondsel en tandreep dient minimaal 90% te bedragen. Hoe wordt deze 90% bepaald, omdat rondsel en tandreep in breedte verschillen?<br>-Hoe wordt 90% van de tandhoogte bepaald en is dan de tandhoogte van het rondsel of de tandreep maatgevend?<br>-Hoeveel tanden aan het begin en eind van de tandreep worden gevrijwaard van draagbeeldmeting, daar deze niet volledig bereikt zullen worden door het rondsel?                                                                                                                                                                                                                               | Betreft 90% smalste deel, in dit geval de heugel tandreep.<br>Draagbeeldmeting geldt hier voor het deel van de gehele (normale) brugbeweging.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 85       | Bestekspost 420580 veerbuffer                                   | Bestekspostnummer 420580. Bestekspost vermeldt schotelveren: 50CrV4 en tekening 501 blad 1 vermeldt schotelveren Staal 42CrMo4. Wat is gewenst?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Materiaal dient 50CrV4 te zijn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 86       | Bestekspost 420570 tandheugel:                                  | Bestekspostnummer 420570: Bestekspost vermeldt tandreep van S690Q in een samengesteld profiel van RVS-316L; tekening 501 blad 1 vermeldt echter: stang vertanding materiaal Staal S460. Wat is gewenst?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Materiaal dient S460 te zijn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 87       | Bestekspost 321110 Fabriceren stalen boog:                      | Bestekspostnummer 321110. Bestekspost stelt voor thermisch verzinken en een 3-laags coatingsysteem op de stalen bogen.<br>-Tekeningnummer 110 spreekt echter van 8mm plaat RVS-316<br>-Verzinkerijen melden als regel dat RVS-316 niet te verzinken is.<br>-Op tekening 110 staat bij bevestigingsconstructie voor lampen: bevestigingsarmen om buigen tot de vorm van de onderdoorgang.<br>Wat wordt bedoeld met "de vorm van de onderdoorgang" ? Beton / metselwerk / hout?                                                                                                                                                                                                                        | U dient het bestek aan te houden.<br>Op tek. 110-2 staat materiaal S355 aangegeven.<br>Dit betreft de gebogen vorm van de onderdoorgang en deze is van beton.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 88       | Bestekpostnummers 201010 en 3201020.                            | Bestekpostnummers 201010 en 3201020.<br>Het leveren en aanbrengen van materialen volgens het plan van aanpak is niet geheel duidelijk. Hiertoe hebben wij dan ook de volgende vragen:<br>1. Hoe wordt de aan te brengen kalkzandsteen muur op dsn A-A ondersteund ?<br>2. Wat te doen met de bestaande tegelvoer<br>3. Dient het bedieningshuisje geschilderd te worden en zo ja in welke kleur?<br>4. Dient de deur vervangen te worden of moeten er alleen roosters in worden geplaatst?<br>5. Welke kleur dient de brandwerende plafond en binnenbeplating te zijn?<br>6. Moet de plafond- en binnenbeplating nog worden overgeschilderd?<br>7. Dient het dak van huisje nog vervangen te worden? | Respectievelijk<br>1. Nieuw aan te brengen kalkzandsteen kan worden opgemetseld van de betonnen bodem van de kruipruimte<br>2. De bestaande vloer (houten balklaag met zeil) dient binnen de techniekruimte te worden verwijderd<br>3. Alleen nieuwe of bij verbouwing beschadigde onderdelen dienen te worden geschilderd conform bestaand<br>4. Wegens schade aan de deur door een inbraak dient de deur vervangen te worden (Uiterlijk volgens bestaand, inbraakwerendheid WK2 volgens NEN5096, SKG3 sluitwerk)<br>5. Kleur beplating niet voorgeschreven<br>6. Afwerking brandwerend plafond en wanden in een lichte kleur (bijv RAL9001) voor keuze aannemer, ter goedkeuring directie<br>7. Het dak hoeft niet vervangen te worden |
| 89       | Bestekspostnummer 131410 Transport Leuningwerk naar bouwlocatie | Bestekspostnummer 131410. Dienen de geconserveerde leuningen in losse staanders en losse regels te worden aangeleverd?<br>Op pallets en ingepakt?<br>Zijn er merken vereist / aanwezig op de gedemonteerde stukken leuning en op welke manier dienen die in stand gehouden worden tijdens stalen en conserveren?<br>-Op welk tijdstip en waar dienen de leuningen terug aangevoerd te worden op het werk tbv. terugplaatsen door derden?                                                                                                                                                                                                                                                             | Het transport (heen en terug) betreft de losse ballusters van de leuningen. Aannemer dient maatregelen te treffen dat beschadigingen worden voorkomen tijdens transport.<br>Er zijn geen merken aangebracht / vereist.<br>Voor de planning worden na aanbesteding afspraken gemaakt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 90       | Bestekspost 131210 aanbrengen conservering                      | Bestekspostnummer 131220. Betreft dit conserveren op de Pieter Braaijweg 10 te Amsterdam?<br>Wat zijn de afmetingen, voorzieningen en condities van de conserveringslocatie Pieter Braaijweg 10 Amsterdam?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Nee. De leuningen dienen van de locatie Pieter Braaijweg te worden getransporteerd, conform bestekspostnummer 131110 naar een conserveringslocatie ter keuze van de aannemer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| Ref. nr. | Onderwerp                                 | Vraag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Antwoord                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 91       | Bestekspost 131110 Transport Leuningwerk: | <p>1. Betreft dit het vervoeren van de leuning van de brug naar de conserveringsloods Pieter Braaijweg 10 te Amsterdam?</p> <p>2. Of betreft dit de leuning laden aan Pieter Braaijweg 10 omdat ze daar reeds liggen?</p> <p>3. Wat zijn de afmetingen van de gedemonteerde leuningwerken, teneinde een passende transportmethode te voorzien?</p> <p>4. Zijn de leuningstaanders los en de leuningregels los of betreft het samengestelde leuning?</p> <p>5. Wat is het tijdsplan wanneer de leuning beschikbaar zijn, omdat de demontage geschiedt door “derden”?</p> <p>6. Wie verzorgt de tijdelijke leuning wanneer de originele leuning gedemonteerd zijn?</p> | <p>1. Nee.</p> <p>2. De leuning worden door derden van de locatie Walter Suskind getransporteerd naar de Pieter Braaijweg.</p> <p>3. De leuningregels en balusters worden gedemonteerd.</p> <p>4. Dit betreft losse elementen.</p> <p>5. Na opdracht worden hier nadere tijdsafspraken over gemaakt.</p> <p>6. Dit dient plaats te vinden door de aannemer, in het kader van Arbeidsomstandigheden - valgevaar. De leuning worden niet eerder verwijderd voordat het bouwhek is geplaatst.</p> |
| 92       | Bestekspost 121010 slopen brug:           | <p>Bestekspostnummer 121010. In bestekspost 121010 zijn bijna alle gewichten genoemd van de te slopen brugonderdelen.</p> <p>Uit welke materialen bestaat de hameipoort en is er eventueel een verdeling in percentage aan te geven?</p> <p>Uit welke materialen bestaan de hangers?</p> <p>Kunt u een tekening ter beschikking stellen van de bestaande brugconstructie?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p>U dient deze verdeling zelf te bepalen</p> <p>De hameipoort is voornamelijk van hout met een staal beslag.</p> <p>De hangers zijn stalen kettingen met een hulp staalkabel eraan.</p> <p>Tekeningen kunnen na gunning worden verstrekt.</p>                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 93       | 331010                                    | Bestekspostnummer 331010. Kunt u de posteenheid wijzigen naar m <sup>1</sup> ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Nee.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 94       | Post toevoegen                            | Kunt u een post toevoegen voor COVID-19 maatregelen?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Wij gaan ervan uit dat inschrijver in zijn aanbieding zo goed mogelijk rekening houdt met de feitelijke situatie op de dag van inschrijving en met de dan bekende vooruitzichten c.q. verwachtingen voor de duur van het werk. Indien tijdens de realisatiefase van het project verzwarende dan wel verlichtingen optreden in de Coronamaatregelen, zullen opdrachtgever en opdrachtnemer in overleg treden over de gevolgen daarvan.                                                          |
| 95       | 2e nota                                   | Kunt gezien de vele facetten/disciplines een 2e nota ronde toevoegen?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ja, zie nota van inlichtingen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 96       | 827040 & 827050                           | Bestekspostnummers 827040 en 827050. Waarom moeten er een BLBI's aangevraagd worden? En waarom worden hier 2 posten voor meegenomen?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Bestekspost 827040 vervalt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 97       | 254040                                    | Bestekspostnummer 254040. Waarom dient er een gasleiding verwijderd te worden?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | De gasaansluiting is niet meer nodig / gewenst.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 98       | 310010                                    | Bestekspostnummer 310010. Er dienen Azobé palen van 14,40 / 14,00 meter verlangd, deze zijn zeer schaars danwel niet leverbaar. Mag hier ook Basralocus voor worden aangeboden, gezien het zeer aantrekkelijk is dat de huidige palen ook van dit houtsoort zijn (gezien de maatvoering)?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ja.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 99       | 310060 & 321110                           | Bestekspostnummer 310060 en 321110. Waarom wordt bij de orgels een schoopeerlaag verlangd en bij de stalen bogen een thermische zinklaag met dezelfde toplagen?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | De orgels dienen ook thermisch verzinkt te worden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 100      | Diverse posten                            | U geeft een heel aantal posten als niet-verrekenbare euro posten. Er wordt dus verlangd dat de aannemer de hoeveelheden hiervoor achterhaalt. Wij vinden het jammer dat dit nog niet gebeurd is, nu dienen alle inschrijvers dit zelf te doen. Kunt u de DWG-files verschaffen om de juiste hoeveelheden te kunnen achterhalen?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Er is inderdaad deels voor NV posten gekozen.<br>DWG tekeningen worden voor opdracht niet verstrekt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| Ref. nr. | Onderwerp                | Vraag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Antwoord                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 101      | Uitstel van inschrijving | Gezien de grote van het werk, de korte doorlooptijd en de mogelijke avondklok willen wij minimaal 2 weken uitstel op de inschrijvingsdatum. Kunt u dit verzoek inwilligen?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ja. De planning wordt aangepast.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 102      | Algemeen                 | Het betreft een behoorlijk omvangrijk project, waarbinnen slechts 1 vragenronde gesteld is. Voor projecten met deze omvang en looptijd zou het beter passen dat er tot 1 week voor indiening vragen gesteld kunnen worden. Is de aanbestedende dienst bereid dit in overweging te nemen ?                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ja, zie nota van inlichtingen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 103      | Algemeen                 | Het valt ons op dat een behoorlijk aantal posten niet gespecificeerd zijn in hoeveelheden, wat is hier de reden van?<br>U legt hiermee het risico bij de inschrijver, bent u zich daarvan bewust?<br>Normaliter is dit niet zoals de RAW systematiek bedoeld is.<br>Wilt u overwegen de posten, welke wij verderop benoemen, te wijzigen in hoeveelheden zoals lengtes, oppevlaktes, diktes.<br>Hiermee creëert u voor iedere inschrijver een gelijk uitgangspunt wat wel zo reeel is in onze ogen.<br>Wanneer u hier niet mee instemt, kunt u dan aangeven wat uw beweegredenen zijn? | Dat is correct. Dit is in hoofdzaak ingegeven doordat we hier met een beweegbare brug hebben te maken waarbij wij, zoals gebruikelijk, binnen de UAV/RAW de oplossing voor het electro mechanische deel (deels) vrijlaten. Dit geldt in zekere mate voor de detaillering van het staalwerk (of houtwerk) eveneens.<br>In die zin is er bewust gekozen voor een hybride contract binnen de UAV/RAW. |
| 104      | Deel 2.1                 | Tekeningen ter informatie: Wat is de redenen dat een aantal tekeningen uitsluitend ter informatie toegevoegd worden bij het bestek en een geen onderdeel uitmaken van het bestek?<br>Deze tekeningen zijn toch tekeningen van de huidige situaties welke aangepast moeten worden. Kunnen de tekeningen wel als onderdeel van het bestek bestemd worden?                                                                                                                                                                                                                                | Nee. De tekeningen ter informatie kunnen enigszins afwijken van de huidige situatie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 105      | Deel 2.1                 | Wat zijn de eventuele afwijkingen in de waterstand t.o.v. het opgegeven NAP -0.40 m?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Hiervoor verwijzen wij naar de website van het Waterschap Amstel gooi en Vecht. Bekijk hiervoor de peilbesluiten Amsterdam.                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 106      | Deel 2.2                 | Bestekspostnummer 131110. Welke (derde) partij demonteert het leuningwerk?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Dit wordt in eigen beheer uitgevoerd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 107      | Deel 2.2                 | Bestekspostnummers 131110 en 131410. Worden er nog restricties gesteld aan de manier van transport van het leuningwerk?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | De aannemer dient maatregelen te treffen zodat beschadigingen tijdens transport worden voorkomen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 108      | Deel 2.2                 | Bestekspostnummer 131210. Wat is de reden dat de hoeveelheidsresultaatsverplichting gesteld op 1 set en niet verrekenbaar N?<br>Bent u zich ervan bewust dat u hiemee verschillen creëert tussen de inschrijvers onderling en het risico voor de volle 100% bij de inschrijver/opdrachtnemer legt?<br>Kunt u de hoeveelheidsresultaatverplichting wijzigen in te conserveren oppervlakte, uitgedrukt in vierkante meters?                                                                                                                                                              | Het oppervlakte dient door de inschrijver zelf bepaald te worden a.d.h.v. de tekeningen.<br>Iedere inschrijver heeft dezelfde informatie.<br>De hoeveelheidsresultaatsverplichting wordt niet aangepast.                                                                                                                                                                                           |
| 109      | Deel 2.2                 | Bestekspostnummer 131210. Begrijpen wij het goed dat het min of meer verplicht is dat "Stadswerken aan Pieter Baaijweg 10 in Amsterdam"<br>het conserveringssysteem moet aanbrengen? Of zijn wij hier vrij in?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Nee, Stadswerken demonteert het leuningwerk en slaat het op aan de Pieter Baaijweg.<br>De opdrachtnemer haalt het daar op om het vervolgens te laten conserveren op een eigen locatie en transporteert het vervolgens naar de bouwplaats.                                                                                                                                                          |

| Ref. nr. | Onderwerp | Vraag                                                                                                                                                                                                                                                           | Antwoord                                                                                                                                                        |
|----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 110      | Deel 2.2  | Bestekspostnummer 132010. Reinigen volgens 56.22.09, deze bepaling is niet opgenomen in deel 3                                                                                                                                                                  | Paragraaf 56.22 zal worden bijgevoegd.<br>Bepaling 56.22.09 wordt 56.22.02.                                                                                     |
| 111      | Deel 2.2  | Bestekspostnummer 201010. Kan de hoeveelheid te leveren materialen gespecificeerd worden?<br>Op deze manier creëert u geen eenduidigheid en ligt het risico voor de volle 100% bij de inschrijver/opdrachtnemer.                                                | Voor de specificatie is en wordt verwezen naar de betreffende tekening en bijlage.                                                                              |
| 112      | Deel 2.2  | Bestekspostnummer 201110. Kunnen de bouwkundige voorzieningen gespecificeerd worden?<br>Op deze manier creëert u geen eenduidigheid en ligt het risico voor de volle 100% bij de inschrijver/opdrachtnemer.                                                     | Voor de specificatie is en wordt verwezen naar de betreffende tekening en bijlage.                                                                              |
| 113      | Deel 2.2  | Bestekspostnummer 254030. Welk energiebedrijf is hier actief en wij kunnen benaderen?<br>Heeft u daar ook de contactgegevens van?                                                                                                                               | Deze gegevens worden verstrekt na gunning.                                                                                                                      |
| 114      | Deel 2.2  | Bestekspostnummer 254040. Heeft u contactgegevens van Liander om het gas te laten afsluiten?                                                                                                                                                                    | Deze gegevens worden verstrekt na gunning.                                                                                                                      |
| 115      | Deel 2.2  | Bestekspostnummers 254030 en 254040. Kunnen deze posten niet ondergebracht worden in stelposten?<br>Ervaring leert dat "eigenaren" van de betreffende aansluitingen meer invloed hebben en kunnen uitoefenen dat wij als aannemers.                             | Gezien de tijdsspanne voorzien wij geen knelpunt. Mocht door onvoorziene omstandigheden hier sprake van zijn dan kan een beroep gedaan worden op de "eigenaar". |
| 116      | Deel 2.2  | Bestekspostnummer 310010 Komen de nieuwe palen op dezelfde locatie als de oude palen?                                                                                                                                                                           | Ja.                                                                                                                                                             |
| 117      | Deel 2.2  | Bestekspostnummers 321010 en 321020 Kan deze post gespecificeerd worden in onder meer hoeveelheden?                                                                                                                                                             | Nee, de hoeveelheden kunnen van tekening worden herleid.                                                                                                        |
| 118      | Deel 2.2  | Bestekspostnummer 322010 Kan deze post gespecificeerd worden in onder meer hoeveelheden?<br>Dit om iedere inschrijver met dezelfde hoeveelheden te laten inschrijven.                                                                                           | Nee, de hoeveelheden kunnen van tekening worden herleid.                                                                                                        |
| 119      | Deel 2.2  | Bestekspostnummer 322020 Kan deze post gespecificeerd worden in onder meer hoeveelheden?<br>Dit om iedere inschrijver met dezelfde hoeveelheden te laten inschrijven.                                                                                           | Nee, de hoeveelheden kunnen van tekening worden herleid.                                                                                                        |
| 120      | Deel 2.2  | Bestekspostnummer 322030 Kan deze post gespecificeerd worden in onder meer hoeveelheden?<br>Dit om iedere inschrijver met dezelfde hoeveelheden te laten inschrijven.                                                                                           | Nee, de hoeveelheden kunnen van tekening worden herleid.                                                                                                        |
| 121      | Deel 2.2  | Bestekspostnummer 322110 Kan deze post gespecificeerd worden in onder meer hoeveelheden?<br>Dit om iedere inschrijver met dezelfde hoeveelheden te laten inschrijven.<br>Aan welke eisen moet ondermeer het kunststof folie voldoen, dat is nu niet omschreven. | Nee, de hoeveelheden kunnen van tekening worden herleid.                                                                                                        |

| Ref. nr. | Onderwerp | Vraag                                                                                                                                                                                                  | Antwoord                                                                                                                                              |
|----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 122      | Deel 2.2  | Bestekspostnummer 322220 Kan deze post gespecificeerd worden in onder meer hoeveelheden?<br>Dit om iedere inschrijver met dezelfde hoeveelheden te laten inschrijven.                                  | Nee, de hoeveelheden kunnen van tekening worden herleid.                                                                                              |
| 123      | Deel 2.2  | Bestekspostnummer 322230 Kan deze post gespecificeerd worden in onder meer hoeveelheden?<br>Dit om iedere inschrijver met dezelfde hoeveelheden te laten inschrijven.                                  | Nee, de hoeveelheden kunnen van tekening worden herleid.                                                                                              |
| 124      | Deel 2.2  | Bestekspostnummer 322240 Kan deze post gespecificeerd worden in onder meer hoeveelheden?<br>Dit om iedere inschrijver met dezelfde hoeveelheden te laten inschrijven.                                  | Nee, de hoeveelheden kunnen van tekening worden herleid.                                                                                              |
| 125      | Deel 2.2  | Bestekspostnummer 323010 Uit hoeveel verankeringen bestaat een set?                                                                                                                                    | Dit dient door opdrachtnemer te nader worden uitgewerkt conform bestekspostnr. 822120.                                                                |
| 126      | Deel 2.2  | Bestekspostnummer 331010 Wat is de totale lengte van de sleuven en is dit per set gelijk?                                                                                                              | Afmetingen door opdrachtnemer te bepalen zodat de doorvoerbuizen aangebracht kunnen worden. Ze zouden gelijk kunnen zijn. Zie ook tek. 309 drsn. B-B. |
| 127      | Deel 2.2  | Bestekspostnummer 410010 Kan deze post gespecificeerd worden in onder meer hoeveelheden?<br>Dit om iedere inschrijver met dezelfde hoeveelheden te laten inschrijven.                                  | Nee, de hoeveelheden kunnen van tekening worden herleid.                                                                                              |
| 128      | Deel 2.2  | Bestekspostnummer 410020 Kan deze post gespecificeerd worden in onder meer hoeveelheden?<br>Dit om iedere inschrijver met dezelfde hoeveelheden te laten inschrijven.                                  | Nee, de hoeveelheden kunnen van tekening worden herleid.                                                                                              |
| 129      | Deel 2.2  | Bestekspostnummer 410030 Kan deze post gespecificeerd worden in onder meer hoeveelheden?<br>Dit om iedere inschrijver met dezelfde hoeveelheden te laten inschrijven.                                  | Nee, de hoeveelheden kunnen van tekening worden herleid.                                                                                              |
| 130      | Deel 2.2  | Bestekspostnummer 410110 De "taaie nagels" zijn verkrijgbaar bij Stadwerken Amsterdam, worden deze ter beschikking gesteld?<br>Zo niet, heeft u dan contactgegevens wie wij hiervoor kunnen benaderen? | De tekst "(verkrijgbaar bij Stadwerken Amsterdam)" vervalt. Worden niet ter beschikking gesteld.                                                      |
| 131      | Deel 2.2  | Bestekspostnummer 410220 Kan deze post gespecificeerd worden in onder meer hoeveelheden?<br>Dit om iedere inschrijver met dezelfde hoeveelheden te laten inschrijven.                                  | Nee, de hoeveelheden kunnen van tekening worden herleid.                                                                                              |
| 132      | Deel 2.2  | Bestekspostnummer 410230 Kan deze post gespecificeerd worden in onder meer hoeveelheden?<br>Dit om iedere inschrijver met dezelfde hoeveelheden te laten inschrijven.                                  | Nee, de hoeveelheden kunnen van tekening worden herleid.                                                                                              |
| 133      | Deel 2.2  | Bestekspostnummer 410240 Kan deze post gespecificeerd worden in onder meer hoeveelheden?<br>Dit om iedere inschrijver met dezelfde hoeveelheden te laten inschrijven.                                  | Nee, de hoeveelheden kunnen van tekening worden herleid.                                                                                              |
| 134      | Deel 2.2  | Bestekspostnummer 802120 Heeft u contactgegevens van met wie contactopgenomen kan worden voor de brugbediening?                                                                                        | De brugbediening wordt uitgevoerd door Waternet. Na gunning wordt er door ons een startoverleg geïnitieerd.                                           |
| 135      | Deel 2.2  | Bestekspostnummer 807010 Met het inmeten van het werkterrein, wordt hiermee ook bedoeld onder water?                                                                                                   | Dit betreft alleen de landbodem.                                                                                                                      |

| Ref. nr. | Onderwerp | Vraag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Antwoord                                                                                                                                                          |
|----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 137      | Deel 2.2  | Bestekspostnummer 810110 Voor het naleven van "regels" uit het BLVC is geen resultaatsverplichting opgesteld in het bestek, worden deze kosten separaat verrekend? Indien dit niet het geval is, dan verzoeken wij u hier een post voor op te nemen.                                                                                       | De inschrijver kan hiervoor besteksposten onder hoofdstuk 91 Staartkosten gebruiken.                                                                              |
| 138      | Deel 2.2  | Bestekspostnummers 822110, 822120, 822130 en 822140 Krijgt de opdrachtnemer (na gunning) de ontwerprapporten van de Gemeente Amsterdam toegestuurd? Om vanuit hier haar eigen ontwerp werkzaamheden verder op te pakken. E.e.a. om misverstanden tijdens de ontwerpwerkzaamheden te voorkomen ten aanzien van onder meer de uitgangspunten | Nee, benodigde uitgangspunten worden na gunning toegelicht.                                                                                                       |
| 139      | Deel 2.2  | Bestekspostnummer 827060 De aanvraag voor stremming scheepvaart dient 6 maanden voor start uitvoering aangevraagd te zijn, ons inziens is deze termijn te lang. Kan deze aangepast worden naar 2 maanden. Gezien de gestelde data in de diverse contractdocumenten zal dit zeer wenselijk zijn.                                            | Dit betreft de reguliere vergunningstermijn ivm de scheepvaart en kan niet worden aangepast.                                                                      |
| 140      | Deel 3    | Bepaling 01.13.06.02 Kunt u van deze gevraagde documenten in deel 2.2 een resultaatsverplichting van maken?<br>Dit omdat hier nogal al wat inzet voor gepleegd moet worden en deze inzet niet in deel 3 thuis hoort volgens de RAW systematiek                                                                                             | Indien de inschrijver van mening is dat in deel 3 werkzaamheden zijn benoemd die moeten worden afgeprijsd, kan hij deze desgewenst opnemen onder 91 Staartposten. |