

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:

Bestek AI 2018-0546

Bestek en voorwaarden voor de vernieuwing van de Walter Süskind (BRU 0237) in de gemeente Amsterdam..

:

Totstandkoming van de overeenkomst

0.01 Aanbesteder

Geen wijzigingen of aanvullingen.

0.02 Procedure

Geen wijzigingen of aanvullingen.

0.03 Inlichtingen

Geen wijzigingen of aanvullingen.

0.04 Inschrijving

De bij dit bestek behorende inschrijvingsstaat vervalt en wordt vervangen door de bij deze nota van inlichtingen gevoegde inschrijving.

0.05 Inschrijvingsstaat

Geen wijzigingen of aanvullingen.

0.06 Aanbesteding

Geen wijzigingen of aanvullingen.

1. Algemeen

PAR

01 Opdrachtgever

Geen wijzigingen of aanvullingen.

02 Directie

Geen wijzigingen of aanvullingen.

03 Locatie

Geen wijzigingen of aanvullingen.

04 Algemene beschrijving

Geen wijzigingen of aanvullingen

05 Tijdsbepaling

Geen wijzigingen of aanvullingen

06 Onderhoudstermijn

Geen wijzigingen of aanvullingen

07 Kwaliteitsborging

Geen wijzigingen of aanvullingen

2. Beschrijving**2.1 Algemene gegevens****01 Tekeningen**

Toevoegen aan:

Tekening 500-BE-02 Hameipoort - Aandrijving - onderdelen vervalt en wordt vervangen door 500-A-BE_01_02 - Aandrijving

Tekening 310-BE-01 Hameipoort - staalconstructie vervalt en wordt vervangen door 310-A-BE_01 - Hameipoort - staalconstructie

De volgende tekeningen zijn uitsluitend ter informatie bij het bestek gevoegd en vormen geen onderdeel van het bestek:

- 2112-11 Balans 12-7-1971

02 Peilen en hoofdafmetingen

Geen wijzigingen of aanvullingen

03 Kwaliteitsborging

Geen wijzigingen of aanvullingen

04 Bijlagen

Toevoegen aan:

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

- Voorwaarden eerste lijn storingsdienst; d.d. 11-02-2021

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
400250			regel 2 en 3 wijzigen: "Betreft het maken en samenstellen van de hameipoort volgens tekening." in "Betreft het maken en samenstellen van de hameipoort incl. schoorstangen volgens tekening"			
420530			Bestekspost 420530 wordt toegevoegd			
420530	431699		Fabriceren afdekplaat hoekkast Betreft het fabriceren van de afdekplaat t.b.v. afscherming hoekkast uit bestekspostnr. 420240. Materiaal: AISI-316 Afmetingen: volgens tekening Conserveringssysteem: - Milieucategorie: C4 - Stralen tot reinheidsgraad SIS-Sa2.5 - Epoxy-sealer, afgedunde laag: 30 microm. - Epoxy-coating, high solid: 150 microm. - PolyUrethaan coating, high solid: 100 microm. Eindkleur: RAL 9005 (zwart) Totale laagdikte: 280 microm. De minimale droge laagdikten zijn vermeld.	st	2,00 V	
512020			regel 5 wijzigen: "Vrijgekomen bij besteks- postnr(s). 115510 en/of 115520" in "Vrijgekomen bij bestekspostnr(s). 512010"			
522020			regel 5 wijzigen: "Vrijgekomen bij besteks- postnr(s). 115510 en/of 115520" in "Vrijgekomen bij bestekspostnr(s). 522010"			
544210			De hoeveelheid resultaatsverplichting wordt van "25" gewijzigd in "90"			
544410			De hoeveelheid resultaatsverplichting wordt van "90" gewijzigd in "45"			
720020			regel 5 wijzigen: "gepoedercoat" in "anodiseren" regel 6 wijzigen: "ondergrond" in "brug"			

3. Bepalingen

HFD PAR ART LID

MEDEDELINGEN VAN DE AANBESTEDENDE DIENST

Algemeen; In aanvulling op het antwoord van vraag 51 uit de 1e nota van inlichtingen bedraagt het aantal brug openingen per jaar voor de Walter Süskindbrug 2200 (Gemiddeld 6 openingen per dag),
Voor het uitvoeren van onderhoud dient uitgegaan te worden van 40 onderhoudshandelingen per jaar.

Algemeen; Bijlage 13 specificatie storingen en coderingen wordt uitgebreid met bijlage 13A Specificatie
Storingen en Coderingen Bijlage A - Storingsafloopdiagram brugproces F2.1

Bijlage E1 Paragraaf 1,2 punt 12; Tekst punt 12 wordt vervangen door tekst ;
De technische-ruimte dient van voldoende conditionering te zijn voorzien waarbij temperatuur en vochtig apart geregeld en ingesteld kunnen worden. De technische ruimte dient voorzien te worden van verwarming met

voldoende capaciteit om de ruimten op de vereiste minimum temperatuur te houden bij een buitentemperatuur van - 15C, dit dient doormiddel van een berekening aangetoond te worden. De technische ruimtes dienen voorzien te worden van passieve koeling, doormiddel van ventilatoren. De ventilatoren dienen deze voorzien te zijn van stoffilters. Tevens dienen dan de ventilatoren door een thermostaat in de technisch ruimte te worden geschakeld. De technische ruimtes dienen zodanig geconditioneerd te zijn dat de temperatuur en luchtvochtigheid tussen de volgende waardes blijven:

- Temperatuur tussen +5°C - +35°C;
- Luchtvochtigheid tussen 20% - 90%.

Bijlage E1 Hoofdstuk 3; Punt 1 en punt 2 vervallen.

Bijlage E1 Paragraaf 5.3.2; Van paragraaf 5.3.2 vervallen Punten 1,2,3,4,6 en 8. Voor de overige eisen zie Paragraaf 3.1 Voedingsverdeling van Engineering Specificatie Hardware.

Bijlage E1, Paragraaf 5.4 UPS Toevoegen punt 7: De veroudering van UPS batterijen dient meegenomen te worden in de berekening voor het bepalen van het benodigde vermogen, conform Eurobat

Bijlage E1, Paragraaf 5.10, punt 6; Van punt 6 vervalt de tekst "Lengte van de kabel dient afgestemd te worden met de opdrachtgever"

Bijlage E1, Paragraaf 5.10, punt 8; Aan punt 8 wordt de volgende tekst toegevoegd: De component coderingen en bladnummering dient conform de aangeleverde tekeningen gehandhaafd te blijven.

Bijlage E1, Paragraaf 5.13.1 punt 7; Punt 7 vervalt.

Bijlage E1, Paragraaf 5.13.2 punt 5; Tekst punt 5 wordt vervangen door tekst "Bij het niet gelijklopen dienen beide brugdeel automatisch gestopt te worden door middel van een gecontroleerde stop. De gelijklooptregeling dient alleen in te grijpen in het kritische gebied. De opdrachtnemer dient in overleg met de werktuigbouwkundige aannemer te bepalen welk gebied kritisch is zowel bij het openen als sluiten."

Bijlage E1, Frequentieregelaar, punt 11; Tekst punt 11 wordt vervangen door tekst "De frequentieregelaar moet worden uitgevoerd met een remweerstand voorzien van een klixon. Indien een te hoge temperatuur in de remweerstand wordt gedetecteerd dient die frequentieregelaar de aandrijving uit te schakelen."

Bijlage E1, Frequentieregelaar, punt 12; Van punt 12 vervallen de laatste 3 bullits.

Bijlage E1, Paragraaf 5.17, punt 1; De tekst van punt 1 wordt vervangen door tekst "De technische ruimte wordt voorzien van twee dubbele wandcontactdozen (230V/1x16A)".

Bijlage E1, Paragraaf 5.12; Aan paragraaf 5.12 wordt Bullit toegevoegd met volgende tekst "Afsluitbomen dienen in het hart van het kruisvlak geplaatst te worden".

Bijlage E1, Hoofdstuk 5.2; Aan hoofdstuk 5.2 wordt Bullit toegevoegd met volgende tekst: "Een risico-inventarisatie dient te worden uitgevoerd conform de NEN-EN-62305".

Tekeningen 600-BE-01- Maaiveldinrichting elektro;
Er dient een separate buis voor de voedingskabel en signaalkabels naar de aandrijving te worden aangelegd.

Bestekspostnummert 201110

Voor, tijdens en na het aanbrengen van bouwkundige voorzieningen volgens post 201110 dient de kast en bijbehorende componenten in het brugwachtershuisje die deel uitmaken van de bestaande elektrische installatie voor signalering, bediening en besturing in tact te blijven zodat de brug kan worden bediend. Daartoe dient de aannemer zo nodig tijdelijke voorzieningen te treffen om de kast (Foto 1: Installatiekast) uit document Foto's interieur [Behoort bij bestek AL-2012-0546] Brugwachtershuisje Walter Süskindbrug te Amsterdam te ondersteunen.

VRAGEN AANNEMERS

Zie bijlage: Vragen en antwoorden AI 2018-0546 Vernieuwing Walter Suskindbrug 2e Nota van Inlichtingen

BIJLAGEN

- inschrijvingsstaat behorende bij Nota van Inlichtingen d.d. 11-02-2021.
- Vragen en antwoorden AI 2018-0546 Vernieuwing Walter Suskindbrug Nota van Inlichtingen d.d. 11-02-2021
- Voorwaarden eerste lijn storingsdienst; d.d. 11-02-2021
- 500-A-BE_01_02 - Aandrijving.pdf
- 310-A-BE_01 - Hamei - staalconstructie.pdf
- 2112-11 Balans.pdf